LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	Místnost	16,10	17,10	BP	ŠO	ŠO
0.02	Šatna	5,34	9,65	KD	ŠO	ŠO
0.03	Předsíň+WC+sprcha	4,09	14,04	KD	KO	ŠO
0.04	Chodba	7,90	14,25	BP	ŠO	ŠO
0.05	Schodiště	11,52	20,06	PVC	ŠO	ŠO
0.06	Šatna	14,17	16,10	KD	ŠO	ŠO
0.07	Šatna	5,14	9,10	KD	ŠO	ŠO
0.08	Rozvaděč	16,60	17,30	BP	ŠO	ŠO
0.09	Dílna údržby	36,76	24,30	BP	ŠO	ŠO
0.10	Výměník	212,86	623,20	BP	ŠO	ŠO
0.11	Předsíň+WC+sprcha	5,70	17,40	KD	KO	ŠO
0.12	Strojovna	175,45	102,10	BP	ŠO	ŠO
0.13	Chodba	51,58	54,80	BP	ŠO	ŠO
0.14	Místnost	4,72	8,72	BP	ŠO	ŠO
0.15	Technologie VZT	80,92	46,71	BP	ŠO	ŠO
0.16	VZT KOMORA	13,78	15,80	BP	ŠO	ŠO
0.17	Šatna prádelny	12,07	17,04	KD	ŠO	ŠO
0.18	Chodba + prádelna + manipulace	81,48	67,03	BP	ŠO	ŠO
0.19	Místnost pro plynoměr	7,15	12,58	BP	ŠO	ŠO
0.20	Prostor pod bazénem	274,98	222,00	–	–	–
0.21	Řídící centrum	61,59	33,09	BP	ŠO	ŠO
0.22	Kotelna	105,46	56,79	BP	ŠO	ŠO
0.23	Chodba	37,29	43,08	BP	ŠO	ŠO
	Celková plocha	1242,65	1462,24			

ÚPRAVY POVRCHŮ:

KD	Keramická dlažba
KO	Keramický obklad
ŠO	Štukovaná omítka
BP	Betonová podlaha

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝPIS SKLADEB

(SO 01)
- Štuková omítka tl. 10 mm
- Cihla plná pálená tl. 550 mm
- Exteriérová omítka tl. 20 mm

(S 01)
- Keramická dlažba do malty tl. 15 mm
- Nivelace
- Stávající souvrství

(S 02)
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Stávající souvrství

(S 03)
- Keramická dlažba do malty tl. 15 mm
- Nivelace
- Stávající souvrství

(S 04)
- Betonová mazanina tl. 50 mm
- Stávající souvrství

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

- DP1 – DEMONTÁŽ ŠANITY
- BP1 – ÚPRAVA/ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
- BP2 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ, OTLUČENÍ OMÍTEK
- BP3 – OTLUČENÍ OMÍTEK
- BP4 – CELOPLOŠNÉ OTLUČENÍ OMÍTEK U OBVODOVÉ ZDI

POZNÁMKA

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ POSTUPOVAT DLE POŽADAVKŮ LEGISLATIVY VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE BOZP.
VYBOURANÉ HMOTY NESKLADOVAT V RÁMCI STAVEBNÍHO PROSTORU A NEPŘITĚŽOVAT TAK STÁVAJÍCÍMU PODKLADU.

Vypracovala	Kontroloval	Zodp. projektant	Amyn Pro s.r.o. 719 53 Ostrava 1 IČ: 06769251, DIČ: CZ06769251 E: info@amynpro.cz, M: +420 739 401 988
Ing. arch. Kristýna Vojkovská	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	
Investor: Statutární město Opava, Horní nám.69/1, 746 01, Opava			
Místo stavby: parc.č. k.ú. Opava - Město [770569]			Formát: 1515x875 mm
Akce: Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			Datum: 07/2025
			Měř: -
			Č. zakázky:
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: Půdorys 1.PP - Bourací práce			Číslo paré: D.1.1.2.102