

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBPP4

MMOPP00NBPP4

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.12.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Malé Hoštice – IS lokality Sportovní“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava
Sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČ:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Datová schránka:	TBYFQGV
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci ze dne 08.09.2021
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] technický manažer
dále jen „zhotovitel“	

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
24/2024/PRIčíslo investiční akce
7506

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Malé Hoštice – IS lokality Sportovní**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNBG) (dále jen „**Smlouva**“), dne 02.12.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBOX7) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o zřízení jilového těsnění u vsakovacích nádrží;
- předmět díla se rozšiřuje o prodloužení přípojek za hranice pozemků určených k výstavbě RD;
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž plynoměrových a elektroměrových skříní;
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž čerpací stanice splaškových vod;
- předmět díla se upravuje o změnu řešení technologie provádění vsaků vyvolaného prostorovým omezením a geologickými podmínkami v místě realizace.

Výše uvedené změny v rozsahu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	28.791.782,00 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	0,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.106.129,11 Kč
- nová celková cena díla	29.897.911,11 Kč
- DPH 21 %	6.278.561,33 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	36.176.472,44 Kč

(slovy: třicet šest miliónů sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát dva a 44/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 11.03.2025, č. usnesení 3331/69/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od

uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17
08:32:04 +01'00'

Za objednatele

primátor

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17
07:42:53 +01'00'

Za zhotovitele

vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE STAVBY - DODATEK č. 2

Kód: 6024046
 Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní



KSO:
 Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:
 Datum: 20.02.2025

Zadavatel:
 Statutární město Opava

IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
 DIČ: CZ25606468

Projektant:
 PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504
 DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 106 129,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 106 129,11	1 338 416,22
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 338 416,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.03

09:15:40 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 6024048

Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL, cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 106 129,11	1 338 416,22
ZL2	Změnový list č. 2	1 106 129,11	1 338 416,22
ZL2-01.2	Jílové těsnění u vsakovacích nádrží	50 541,82	61 155,60
ZL2-05	Plynoměrové a elektroměrové skříně	881 600,00	1 066 738,00
	SO 301 ZTI - zasilování	1 883 190,93	2 278 861,03
ZL2-03	11 Vodovodní přípojky - Prodloužení přípojek za hranice pozemků	58 307,20	70 551,71
ZL2-03	12 Spílaškové kanalizační přípojky - Prodloužení přípojek za hranice pozemků	80 838,30	97 935,34
ZL2-03	13 Dešťové kanalizační přípojky - Prodloužení přípojek za hranice pozemků	80 888,26	97 874,78
ZL2-06	Čerpací stanice výtlaku	1 463 425,15	1 758 844,43
ZL2-07	Retenční objekt dešťových vod 2 - změna oproti projektu - méněpráce	-15 447,43	-18 691,39
ZL2-07	Retenční objekt dešťových vod 2 - změna oproti projektu - vícepráce	225 079,45	272 346,13
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	-1 709 203,64	-2 068 136,40

VÍCEPRÁCE CELKEM
MÉNĚPRÁCE CELKEM

2 830 780,18 Kč 3 425 244,02 Kč
-1 724 651,07 Kč -2 086 827,79 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD
ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD
ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU
CENA ZA DÍLO CELKEM

28 791 782,00 Kč 34 838 056,22 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
1 106 129,11 Kč 1 338 416,22 Kč
29 897 911,11 Kč 36 176 472,44 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-01.2 - Jílové těsnění u vsakovacích nádrží

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.02.2025

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			50 541,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 541,82	21,00%	10 613,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	61 155,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis: **ZL2-01.2 - Jílové těsnění u vsakovacích nádrží**
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 541,82
HSV - Práce a dodávky HSV	42 541,82
1 - Zemní práce	42 541,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-01.2 - Jílové těsnění u vsakovacích nádrží

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz. a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE							50 541,82
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 541,82
D		1	Zemní práce				42 541,82
1-N	K	122351403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	72,264	255,00	18 427,32
	W		lokality 1				
	W		3*1*2		6,000		
	W		lokality 2				
	W		12*2,761*2		66,264		
	W		Součet		72,264		
2-N	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	72,264	96,70	6 987,93
3-N	K	172153102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhuštěných do 100 % PS C	m3	72,264	237,00	17 126,57
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
4-N	K	043154000	Zkouška zhuštění zemin	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-05 - Plynoměrové a elektroměrové skříně

KSO:

Místo: MC Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			881 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	881 600,00	21,00%	185 136,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 066 736,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis: **ZL.2-05 - Plynoměrové a elektroměrové skříně**
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	881 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	72 000,00
8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 000,00
M - Práce a dodávky M	809 600,00
21-M - Elektromontáže	593 975,00
23-M - Montáže potrubí	215 625,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
 Soupis:

ZL2-05 - Plynoměrové a elektroměrové skříně

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA
 S.L.S.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE							881 600,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 000,00
1-N	K	99M-1	Kompletace sestav skříní	kpl	18,000	4 000,00	72 000,00
D	M		Práce a dodávky M				809 600,00
D	21-M		Elektromontáže				593 975,00
2-N	K	21M-001	Kabel CYKY 4x10mm ² 25*3	m	75,000	178,40	13 455,00
	vv				75,000		
3-N	K	21M-002	Kabel CYKY 5x6mm ² 25*2	m	50,000	113,85	5 692,50
	vv				50,000		
4-N	K	21M-003	Zásuvková rozvodnice Jištěné jističi a proudovým chráničem řady 632 3x zásuvka. 632.3220-102F2	ks	25,000	3 155,60	78 890,00
5-N	K	21M-004	Skříň elektroměrová ER212/NKP7 FVE vč. pilíře	ks	25,000	12 293,50	307 937,50
6-N	K	21M-005	Jistič B25 10kVA/3	ks	25,000	644,00	16 100,00
7-N	K	21M-006	Revize	ks	25,000	1 725,00	43 125,00
8-N	K	21M-007	Montáž	ks	25,000	5 175,00	129 375,00
D	23-M		Montáže potrubí				215 625,00
9-N	K	23M-001	Dodávka a montáž skříně HUP PL2/NK7 ESTA	kus	25,000	8 625,00	215 625,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Scopis:

ZL2-03 SO 301 ZTI - Zastřování

11 Vodovodní přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 307,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 307,20	21,00%	12 244,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		70 551,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-03 SO 301 ZTI - Zásíťování

11 Vodovodní přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 307,20

11 - Vodovodní přípojky

58 307,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
 Soupis: ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování

11 Vodovodní přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE							58 307,20
D 11 Vodovodní přípojky							58 307,20
1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	45,500	90,00	4 095,00
	VV		25*2*0,7*1,3		45,500		
2	K	181101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	59,150	5,00	295,75
	VV		25*2*0,7*1,3*1,3		59,150		
3	K	182201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	59,150	30,00	1 774,50
4	K	182701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,750	180,00	2 835,00
	VV		12,25*3,5		15,750		
5	K	187101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	15,750	39,09	615,67
	VV		12,25*3,5		15,750		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanlna na výšku přes 2m	m3	59,150	15,44	913,28
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,750	112,07	3 334,08
	P		<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
	VV		25*2*0,7*0,85		29,750		
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrčopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,750	832,83	13 117,07
	VV		25*2*0,7*0,35		12,250		
	VV		25*2*0,7*0,1		3,500		
	VV		Seučet		15,750		
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katař. odpadů 17 05 04	t	26,775	250,00	6 693,75
	VV		12,25*3,5		15,750		
	VV		15,75*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		26,775		
10	K	871181121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	50,000	56,37	2 818,50
11	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	50,000	14,63	731,50
13	K	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm ²	m	50,000	28,98	1 449,00
14	K	722173984	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 32 mm	kus	25,000	55,33	1 383,25
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	50,000	30,63	1 531,50
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>				
20	M	28314147	Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá	m	50,000	2,31	115,50
22	M	286134601	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	50,000	25,74	1 287,00
23	M	286538002	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - spojka d 32	kus	25,000	99,55	2 488,75
1-N	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	25,000	234,00	5 850,00
2-N	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	25,000	235,00	5 875,00
29	K	898276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,062	50,00	1 103,10
	P		<i>Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis:

ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování
12 Splaškové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:
Datum: 20.02.2025

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				80 938,30
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 938,30		21,00%	16 997,04
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		97 935,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování

12 Splaškové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 938,30

12 - Splaškové kanalizační přípojky

80 938,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování

12 Splaškové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odětný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

80 938,30

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12			Splaškové kanalizační přípojky				80 938,30
1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	85,969	90,00	7 737,21
	VV		25*2*0,85*2,0228		85,969		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	111,760	5,00	568,80
	VV		25*2*0,85*2,0228*1,3		111,760		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	111,760	30,00	3 352,80
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,375	180,00	4 207,50
	VV		19,125+4,250		23,375		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	23,375	118,18	2 762,46
	VV		19,125+4,250		23,375		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	111,760	15,44	1 725,57
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,594	112,07	7 014,91
	P		<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
	VV		25*2*0,85*1,4728		62,594		
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	23,375	832,83	19 467,40
	VV		25*2*0,85*0,45		19,125		
	VV		25*2*0,85*0,1		4,250		
	VV		Součet		23,375		
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů	t	39,738	250,00	9 934,50
	VV		17 05 04		39,738		
	VV		19,125+4,250		23,375		
	VV		23,375*1,7 Přepočtené koeficientem množství		39,738		
10	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	50,000	19,61	980,50
11	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	50,000	248,34	12 417,00
	P		<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zadních výpomocí.</i>				
13	M	283141493	Fólie výstražná pro kanál. š. 220 mm šedá	m	50,000	2,31	115,50
1-N	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	25,000	273,00	6 825,00
2-N	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	25,000	84,70	2 117,50
16	K	898276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	34,433	50,00	1 721,65
	P		<i>Poznámka k položce: na vzdálenosti 16 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiřování

13 Děšťové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 888,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 888,26	21,00%	16 986,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	97 874,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: **ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování**
13 Dešťové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadevatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	80 888,26
13 - Dešťové kanalizační přípojky	80 888,26

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-03 SO 301 ZTI - Zasiťování

13 Děšťové kanalizační přípojky - prodloužení přípojek za hranice pozemků

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 20.02.2025

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., oděšpýný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 80 888,26

D	13	Děšťové kanalizační přípojky					80 888,26
1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	85,782	90,00	7 720,38
	WV		25*2*0,85*2,0184		85,782		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	111,517	5,00	557,59
	WV		25*2*0,85*2,0184*1,3		111,517		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	111,517	30,00	3 345,51
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,375	180,00	4 207,50
	WV		19,125+4,250		23,375		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	23,375	118,18	2 762,46
	WV		19,125+4,250		23,375		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	111,517	15,44	1 721,82
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,407	112,07	6 993,95
	P		<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
	WV		25*2*0,85*1,4684		62,407		
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkovité frakce 0 - 22 mm	m3	23,375	632,63	19 467,40
	WV		25*2*0,85*0,45		19,125		
	WV		25*2*0,85*0,1		4,250		
	WV		Součet		23,375		
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	39,738	250,00	9 934,50
	WV		19,125+4,250		23,375		
	WV		23,375*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		39,738		
10	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	50,000	19,61	980,50
11	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	50,000	248,34	12 417,00
	P		<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>				
13	M	263141493	Fólie výstražná pro kanál. š. 220 mm šedá	m	50,000	2,31	115,50
1-N	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	25,000	273,00	6 825,00
2-N	M	26511722	vložko kanalizace plastové KG DN 160	kus	25,000	84,70	2 117,50
16	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	34,433	50,00	1 721,65
	P		<i>Poznámka k položce: na vzdálenosti 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-06 SO 301 ZTI - Zásifování

02 Řád splaškové kanalizace - Čerpací stanice výtaku

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, s.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 453 425,15
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 453 425,15	21,00%	305 219,28	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 758 644,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis: **ZL2-06 SO 301 ZTI - Zasiřování**
02 Řád splaškové kanalizace - Čerpací stanice výtlačku
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 453 425,15
HSV - Práce a dodávky HSV	424 505,53
1 - Zemní práce	74 677,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	219 873,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 116,00
8 - Trubní vedení	96 606,21
998 - Přesun hmot	14 233,19
M - Práce a dodávky M	1 028 919,62
23-M - Montáže potrubí	8 636,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	554 369,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	463 944,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 970,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
 Soupis: ZL2-06 SO 301 ZTI - Zásitování
 02 Řád splaškové kanalizace - Čerpací stanice výtaku

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 1 453 425,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV	424 505,53			
D		1	Zemní práce	74 677,13			
1-N	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,376	549,00	30 950,42
VV			3,6*3,6*4,35		56,376		
2-N	K	151101202	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	62,640	186,00	11 651,04
VV			3,6*4,35*4		62,640		
3-N	K	151101212	Odstranění příloženého pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	62,640	66,00	4 134,24
4-N	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl přes 4 do 8 m	m3	56,376	72,30	4 075,98
VV			3,6*3,6*4,35		56,376		
5-N	K	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl přes 4 do 8 m	m3	56,376	15,40	868,19
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,154	180,00	5 247,72
VV			56,376-27,222		29,154		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	29,154	39,09	1 139,63
6-N	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou (se zhutněním)	m3	27,222	155,00	4 219,41
VV			3,6*3,6*4-3 14*1,4*1,4*4		27,222		
13	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	49,562	250,00	12 390,50
VV			29,154*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		49,562		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	219 873,00			
7-N	K	38212212R1	Montáž betonové prefabrikované šachty	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
8-N	M	M001	AS-PUMP 2800/4100 EQ/B/SV - PREFA	ks	1,000	159 873,00	159 873,00
P			<i>Poznámka k položce: Čerpací stanice AS PUMP 2800/4100 EQ/B/SV - PREFA - betonová prefabrikovaná šachta o rozměrech: vnější průměr 2500 mm, vnitřní průměr 2800 mm, výška 4100 mm. Stropní deska je osazena oboustrannými otvory 800x600mm (1ks) a 600x600mm (3ks). Vlak a odtok zhotoven dle odsouhlaseného výkresu objednavatelem.</i>				
D		4	Vodorovné konstrukce	19 116,00			
9-N	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,944	1 180,00	2 293,92
VV			3,6*3,5*0,15		1,944		
10-N	K	452321151	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,592	4 490,00	11 636,08
VV			3,8*3,6*0,2		2,592		
11-N	K	1452368211	Výluž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Karl	t	0,144	36 000,00	5 184,00
VV			3,6*3,6*1,25*4,44*0,001*2		0,144		
D		8	Trubní vedení	96 606,21			
12-N	K	230220006R001	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	96,23	96,23
13-N	M	422913521	Poklop litinový šoupátkový samonivelační	kus	1,000	887,32	887,32
14-N	M	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,000	137,50	137,50
15-N	K	871374201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 315x28,6 mm	m	1,500	354,00	531,00
16-N	M	28613467	potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6mm	m	1,523	3 420,00	5 208,66
VV			1,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,523		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
17-N	K	8773752R1	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PE trub d 315	kus	5,000	828,00	4 140,00
18-N	M	28653145	nákrůžak lemový PE 100 SDR11 315mm	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
19-N	M	28612404	příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN10/16 D 315mm DN 300	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
20-N	M	SC310	Spojka univerzální SC 310 standardní (285-310)	kus	1,000	3 553,50	3 553,50
21-N	K	891372122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
22-N	M	42221459	šoupátka odpadní voda litina GGG 50 krátké stavební dī PN10/16 DN 300x270mm	kus	1,000	62 100,00	62 100,00
23-N	M	42291082	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
D	998		Přesun hmot				14 233,19
24-N	K	988142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	17,507	813,00	14 233,19
D	M		Práce a dodávky M				1 028 919,62
D	23-M		Montáže potrubí				8 636,00
25-N	K	230032035	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300	kus	2,000	360,00	720,00
26-N	M	230-M300	Přírubový spoj DN 300 (těsnění, šrouby, matice, podložky)	kus	2,000	3 958,00	7 916,00
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				554 369,00
27-N	K	M014	AS-Montáž technologického vstrojení a uvedení do provozu	ks	1,000	46 000,00	46 000,00
28-N	M	M002	AS-Čerpadlo GRUNDFOS SLV.80.80.11.4.50D	ks	2,000	90 700,50	181 401,00
	P		Poznámka k položce: oběžné kolo VORTEXprůchodnost 80mm, parametry: Q = 5 l/s, H = 6m, elektromotor: 1,1 kW/2750 ot.mín-1, materiálové provedení - litina. Příslušenství v ceně: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10m kabelu, topiční ochrana, hmotnost 94kg. Čerpadla jsou dimenzována na kanalizační tlakové potrubí: Navrhované potrubí PE 100 SDR17 90x5,4mm Délka výtaku: 125m Výška výtaku: 3 m Čerpané množství splaškových vod: Q = 5 l/s Výškový rozdíl + ztráty: H = 5,84 m Rychlost kapaliny v potrubí 1,23 m/s				
29-N	M	M003	AS-Technologické vstrojení DN80	ks	1,000	98 854,00	98 854,00
	P		Poznámka k položce: - lůžní rozvody DN 80 - NEREZ - zpětná klapka DN 80 - 2ks - uzavírací šoupě DN 80 - 2ks - vývod pro proplach + rychlospojka - váha spojka DN80 - vodící trubky pro instalaci čerpadel - NEREZ - NEREZ řezák - 2ks - spojovací materiál				
30-N	M	M004	AS-Magneticko-indukční průtokoměr FLOW38 MID DN 80	ks	1,000	44 424,50	44 424,50
31-N	M	M005	AS-Nerezový poklop 600x600mm	ks	1,000	10 522,50	10 522,50
	P		Poznámka k položce: Nerezový poklop 600x600mm, uzamykatelný.				
32-N	M	M006	AS-Nerezový poklop 800x600mm	ks	1,000	11 327,50	11 327,50
	P		Poznámka k položce: Nerezový poklop: 800x600mm, uzam, katelný.				
33-N	M	M007	AS-Nerezový poklop 1200x750mm	ks	1,000	22 195,00	22 195,00
	P		Poznámka k položce: Nerezový poklop 1200x750mm, uzamykatelný				
34-N	M	M008	AS-Vstupní nerezový žebřík	ks	1,000	12 857,00	12 857,00
	P		Poznámka k položce: Vstupní nerezový žebřík.				
35-N	M	M009	AS-Výsuvná madla	ks	1,000	7 130,00	7 130,00
	P		Poznámka k položce: Výsuvná nerezová madla.				
36-N	M	M010	AS-Montážní plošina	ks	1,000	28 175,00	28 175,00
	P		Poznámka k položce: Montážní plošina, provedení nerez - kompozit.				
37-N	M	M011	AS-Česlový koš	ks	1,000	25 817,50	25 817,50
	P		Poznámka k položce: Česlový koš, provedení nerez.				
38-N	M	M012	AS-Zdvhací zařízení ROJ150	ks	1,000	39 330,00	39 330,00
	P		Poznámka k položce: Zdvhací zařízení AS-ROJ 150 je určeno pro ruční zdvihání a spouštění břemen, a to zejména v objektech čistíren odpadních vod, příp. v jiných vodárenských nebo průmyslových provozech. Tímto zařízením se zdvihají převážně čerpadla, česlicové koše, míchadla a další zařízení do max. hmotnosti 150 kg.				
39-N	M	M013	AS-Patka pro zdvihací zařízení ROJ150	ks	1,000	9 660,00	9 660,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
P			Poznámka k položce: Kotvící patka pro zdvihací zařízení, provedení nerez.					
40-N	M	M015	AS-Doprava	ks	1,000	16 675,00	16 675,00	
P			Poznámka k položce: Doprava na stavbu - Malé Hoštice.					
D 36-M			Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				463 944,50	
41-N	K	36M-001	Rozvaděč v příli 1085 x 785 x 322 včetně základní výzbroje napájení a přepěťové ochrany a výstroje pro MaR a čerpadlo úkapových vod	ks	1,000	110 710,50	110 710,50	
42-N	K	36M-002	výzbroj pro M1, M2	sada	2,000	6 280,50	12 581,00	
43-N	K	36M-003	Zásuvkový okruh včetně osvětlení rozvaděče	sada	1,000	9 062,00	9 062,00	
44-N	K	36M-004	temperace rozvaděče	sada	1,000	6 681,50	6 681,50	
45-N	K	36M-005	Sestava automatu Foxtrót včetně SW	sada	1,000	77 958,50	77 958,50	
46-N	K	36M-006	Magnetický snímač dveřní	ks	2,000	1 127,00	2 254,00	
47-N	K	36M-007	výroba rozvaděče	sada	1,000	4 186,00	4 186,00	
48-N	K	36M-008	Snímač hladiny	ks	1,000	19 964,00	19 964,00	
49-N	K	36M-009	Indukční průtokoměr DN80 s IP68 v odděleném provedení s komunikací ModBus	ks	1,000	45 080,00	45 080,00	
50-N	K	36M-010	Ostatní instalační a propojovací materiál	sada	1,000	9 315,00	9 315,00	
51-N	K	36M-011	Demontáže stávajícího rozvaděče, montážní práce včetně zprovoznění	sada	1,000	75 670,00	75 670,00	
52-N	K	36M-012	Konfigurace objektu na dispečinku	sada	1,000	19 964,00	19 964,00	
53-N	K	36M-013	Realizační projekt	sada	1,000	30 580,00	30 580,00	
54-N	K	36M-014	Revize	sada	1,000	15 778,00	15 778,00	
55-N	K	36M-015	Doprava a inženýrská činnost	sada	1,000	24 150,00	24 150,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				1 970,12	
56-N	K	460171242	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	108,00	540,00	
57-N	K	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	47,20	236,00	
58-N	K	222260549	Trubka KOPOFLEX průměr 110 mm, upevněná na povrchu	m	12,000	47,08	564,96	
59-N	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	12,000	52,43	629,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-07 SO 301 ZTI - Zasiťování

05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25806468

DIČ: CZ25806468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-15 447,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 447,43	21,00%	-3 243,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **-18 691,39**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: **ZL2-07 SO 301 ZTI - Zaslňování**
05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo: MČ Malé Hoštice

Zadavatel: Statutární město Opava

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 447,43
1 - Zemní práce	-15 447,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
 Soupis: ZL2-07 SO 301 ZTI - Zásit'ování
 05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - MĚNĚPRÁCE -15 447,43

D	1		Zemní práce				-15 447,43
8	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-130,713	112,07	-14 649,01
	P		<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>				
	W		15,20*8,86*0,3		40,561		
	VV		40,561-171,274		-130,713		
11	K	213151121	Obalení vsaku geotextilií	m2	-17,278	33,01	-570,35
	VV		14,06*7,66*2+2,38*(14,06*2+7,66*2)		318,786		
	VV		318,786-336,064		-17,278		
13	M	67352002	Geotextilie netkané 200 g/m2	m2	-20,734	11,00	-228,07
	VV		382,543-403,277		-20,734		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis:

ZL2-07 SO 301 ZTI - Zásifování

05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

20.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 079,45

DPH základní
snížená

Základ daně

225 079,45

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

47 266,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

272 346,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2
Soupis: **ZL2-07 SO 301 ZTI - Zásifování**
05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 079,45
1 - Zemní práce	190 623,25
2 - Základy a zvláštní zakládání	25 417,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 038,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
 Objekt: ZL2 - Změnový list č. 2

Soupis: ZL2-07 SO 301 ZTI - Zasiťování
 05 Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo: MČ Malé Hoštice
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 20.02.2025
 Projektant: PROJEKCE GUŇKA
 s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 225 079,45

D 1 Zemní práce 190 623,25

1	K	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	21,370	90,00	1 923,30
	vv		15,26*8,86*2,78		375,886		21,370
	vv		375,866-354,496				
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,781	5,00	138,91
	vv		(375,866+14,96)*1,3		508,074		
	vv		508,074-480,293		27,781		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 60 m	m3	27,781	30,00	833,43
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	203,892	180,00	36 700,56
	vv		508,074-(40,561+5,984)		461,529		
	vv		461,529-257,637		203,892		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	203,892	39,09	7 970,14
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,781	15,44	428,94
1-N	K	174251101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	113,925	77,80	8 863,37
	vv		15,26*0,8*1,98*2		48,344		
	vv		7,26*0,8*1,98		11,500		
	vv		15,26*8,86*0,4		54,081		
	vv		Součet		113,925		
10	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle kata. odpadů 17 05 04	t	346,616	250,00	86 654,00
	vv		461,529*1,7		784,599		
	vv		784,599-437,983		346,616		
12	M	583426831	Kamenivo drcené 16/32	t	100,065	470,80	47 110,60
	vv		227,850-127,785		100,065		

D 2 Základy a zvláštní zakládání 25 417,60

2-N	K	21331111R3	Poišťáfa zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 32 mm	m3	13,520	1 880,00	25 417,60
	vv		15,26*8,86*0,1		13,520		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 038,60

3-N	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	145,012	62,33	9 038,60
	vv		15,66*9,26		145,012		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - DODATEK č. 2



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel:
Statutární město Opava
Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1 709 203,64	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 709 203,64	21,00%	-358 932,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-2 068 136,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 13.11.2024
Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 709 203,64
VRN - VRN	-1 709 203,64
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	-1 709 203,64

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 13.11.2024
Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.
Zpracovatel: Petr Dostál

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Náklady soupisu celkem - MĚNĚPRÁCE				-1 709 203,64
D		VRN	VRN				-1 709 203,64
D		VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				-1 709 203,64
B	K	R-9999104	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 3.000.000 - Kč)	soubor	1,000	-1 709 203,64	-1 709 203,64