


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQBV

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 31.03.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – obnova trávníku – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SPORT Construction a.s.
Sídlo:	Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ:	27752771
DIČ:	CZ699002976
Datová schránka:	v7fdusw
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., KB a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastoupen:	[REDACTED] předsedou správní rady
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22904
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – obnova trávníku – oprava povodňových škod**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBP9C) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o zemní práce potřebné pro zpevnění podloží umělého trávníku,
- předmět díla se rozšiřuje o zprovoznění 4 ks postřikovačů,
- předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu provedení dodávky a pokládky předpěstěného trávníku, úpravy podkladních vrstev, a to včetně souvisejících přípravných a zemních prací,
- předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu provedení dodávky a pokládky umělého trávníku, úpravy podkladních vrstev, a to včetně souvisejících přípravných a zemních prací,
- předmět díla se zužuje o zemní práce pro rozšíření hřiště.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	7.296.567,64 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 321.705,92 Kč
- nová celková cena díla	6.974.861,72 Kč
- DPH 21 %	1.464.720,96 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	8.439.582,68 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta třicet devět tisíc pět set osmdesát dva a 68/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 03.06.2025, č. usnesení 3743/77/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém

rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

V Opavě dne _____



Digitálně
podepsal

Datum: 2025.06.06
11:34:22 +02'00'

Za objednatele:

primátor

V Praze dne _____



Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.05
15:45:39 +02'00'

Za zhotovitele:

předseda správní rady

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 **OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod**

Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535
Horní náměstí 382/59 DIČ: CZ00300535
746 01 Opava

Zhotovitel: SPORT Construction, a.s. IČO: 27752771
Újezd 450/40, Malá Strana DIČ: CZ699002976
118 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-321 705,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-321 705,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-321 705,92 CZK
Základní DPH	21 %	-67 558,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -389 264,16 CZK

v

dne

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05

15:50:27 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 01	Změnový list č. 1	0,00	-321 705,92	-67 558,25	-389 264,17	100
ZL 01 MNP 1	MNP 01 - SO 01 - Terénní úpravy	0,00	-468 177,46	-98 317,27	-566 494,73	146
ZL 01 VCP 1	VCP 01 - SO 04 - Automatická závlaha	0,00	6 908,00	1 450,68	8 358,68	-2
ZL 01 VCP 2	VCP 02 - SO 01 - Terénní úpravy	0,00	139 563,54	29 308,34	168 871,88	-43
Celkem za stavbu		0,00	-321 705,92	-67 558,25	-389 264,17	100

Popis stavby: OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod

Popis objektu: Změnový list č. 1

Popis rozpočtu: ZL 01 MNP 1 - SO 01 - Terénní úpravy

Popis rozpočtu: ZL 01 VCP 1 - SO 04 - Automatická závlaha

Popis rozpočtu: ZL 01 VCP 2 - SO 01 - Terénní úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-310 633,00	96,6
5	Komunikace	HSV			77 104,56	-24,0
5	Komunikace pozemní	HSV			-21 161,13	6,6
871	Automatická závlaha	HSV			6 908,00	-2,1
997	Přesun sutě	HSV			-86 619,32	26,9
998	Přesun hmot	HSV			12 694,97	-3,9
Cena celkem					-321 705,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	1	OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	ZL 01 MNP 1	SO 01-Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-345 522,72
1	122202202	Odkopávky nezapažené objemu do 1000 m3 v hornině tř.2	m3	-10,31760	578,60	-5 969,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,31760		-10,31760		
2	122202209	Příplatek k odkopávkám v hornině tř.2 za lepidlost	m3	-10,31760	61,60	-635,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,31760		-10,31760		
5	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 2, soudržných	m3	-18,31200	596,00	-10 913,95
		výkop rýhy pro rozšíření travnatého krytu: 2*109*0,2*0,46 :				
		-18,312		-18,31200		
6	132212191	Příplatek k hloubení v hornině tř. 1 až 2 za lepidlost	m3	-18,31200	52,20	-955,89
		výkop rýhy pro rozšíření travnatého krytu: 2*109*0,2*0,46 :				
		-18,312		-18,31200		
7	139001109	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-18,31200	248,60	-4 552,36
		-18,312		-18,31200		
8	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-20,63520	61,60	-1 271,13
		dovoz materiálu pro kořenový horizont (původní) : -109*72,2*0,02		-157,39600		
		dovoz materiálu pro kořenový horizont(nový) : 7353,92*0,02		147,07840		
		odvoz materiálu pro kořenový horizont (původní) : -109*72,2*0,02		-157,39600		
		odvoz materiálu pro kořenový horizont(nový) : 7353,92*0,02		147,07840		
9	1671000R	Smíchání kořenového horizontu po dovezení surovin	m3	-10,31760	204,60	-2 110,98
		(7353,92-7869,8)*0,02		-10,31760		
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-10,31760	28,60	-295,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,31760		-10,31760		
11	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s vlhkostí I(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	-10,31760	50,60	-522,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -10,31760		-10,31760		
12	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, se ztuhnutím, jam, šachet , rýh nebo kolem objektů	m3	-1,02400	185,35	-189,80
		zásyp šachet: 16*0,4*0,4*0,4 :				
		-1,024		-1,02400		
13	10321100	Substrát pro kořenový horizont	t	-12,38112	688,60	-8 525,64
		(7353,92-7869,8)*0,02*1,2		-12,38112		
14	1805000R	Položení předpěstěného trávníku pro fotbalová hřiště	m2	-515,88000	126,50	-65 258,82
		7353,92-7869,8		-515,88000		
15	Pol__0016	Předpěstěný trávník tl. 40 mm, ztrátne 5%, dopravné, travní koberec zátěžový pro hřiště 1. ligy	m2	-541,67000	413,60	-224 034,71
		109*72,2+5% (původní výkaz) :				
		7353,92 + 5% (nová výměra) :				

Položkový rozpočet

S:	1	OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	ZL 01 MNP 1	SO 01-Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		7721,62-8263,29		-541,67000		
16	1805100R	Propojování vrstev po pokládce-erifikátorem	m2	-515,88000	3,30	-1 702,40
		109*72,2 původní výkaz :				
		7353,92 nová výměra :				
		7353,92-7869,8		-515,88000		
17	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-515,88000	11,00	-5 674,68
18	18110230R	Strojní urovnání plochy laserovým graerem na +/- 5 mm	m2	-515,88000	11,00	-5 674,68
19	1858021R1	Hnojení trávníku vč. dodávky hnojiva, startovací hnojivo 35g/m2	kg	-18,05580	55,00	-993,07
		Hnojení trávníku vč. dodávky hnojiva, startovací hnojivo 35g/m2 :				
		(7353,92-7869,8)*0,035		-18,05580		
20	1858021R2	Hnojení trávníku po 1. seči vč. dodávky hnojiva 30g/m2	kg	-15,47640	55,00	-851,20
		Hnojení trávníku po 1. seči vč. dodávky hnojiva 30g/m2 :				
		(7353,92-7869,8)*0,030		-15,47640		
21	1858021R3	Hnojení trávníku před předáními vč. dodávky hnojiva 30 g/m2	kg	-15,47640	55,00	-851,20
		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko :				
		(7353,92-7869,8)*0,030 : (7353,92-7869,8)*0,030		-15,47640		
22	1858031R	Ošetření trávníku po předání hrací plochy po dobu 5-6 týdnů	m2	-515,88000	8,80	-4 539,74
		přírodní trávník: 109*72,2 (původní výkaz) :				
		7353,92 (nové zaměření) :				
		7353,92-7869,8		-515,88000		
Díl: 5		Komunikace pozemní				-21 161,13
23	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním tl 50 mm	m2	-21,80000	138,60	-3 021,48
		"podkladní vrstva pod přírodní trávník" :				
		štěrkopísek fr 0-4 mm, 50 mm :				
		-21,8		-21,80000		
24	56425111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, po zhutnění tl 180 mm	m2	-21,80000	215,60	-4 700,08
		"podkladní vrstva pod přírodní trávník" :				
		štěrkopísek fr 0-2 mm, 175 mm :				
		2*109*0,1 :				
		-21,8		-21,80000		
25	5647100R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm tl. 10 mm	m2	-5,71000	67,10	-383,14
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 10 mm :				
		"podkladní vrstva pod umělý trávník" :				
		umělý trávník: 115*78+27*2,1+2*21*0,5+2*79,7*1,9-109*72,2 : -1480,76		-1 480,76000		
		nová výměra : 1475,05		1 475,05000		
26	564730R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 100 mm	m2	-21,80000	347,60	-7 577,68

Položkový rozpočet

S:	1	OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	ZL 01 MNP 1	SO 01-Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm :

"podkladní vrstva pod přírodní trávník" :

2*109*0,1 :

-21,8

-21,80000

27	5891160R	Kryt venkovních hřišť- umělý trávník s výškou vlasu 60 mm se zásypem křemičitým pískem (dodávka+ montáž) vč. lajnování prostoru u hráčských lavic, ztrátne 1%	m2	-5,76710	950,00	-5 478,75
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:Kryt venkovních hřišť - umělý trávník se zásypem křemičitým pískem fr. do 0,8 mm, min. výšky zásypu 15 mm, zelený, výška vlasu min. 30 mm, 3 vlákna/vpich, vlákna monofilní rovná nebo strukturovaná nebo jejich kombinace, 100% polyethylen :

umělý trávník: (115*78+27*2,1+2*21*0,5+2*79,7*1,9-109*72,2)*1,01 : -1495,5676

-1 495,56760

nová výměra : 1475,05*1,01

1 489,80050

Díl: 997	Přesun sutě					-101 493,61
30	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-17,14120	51,60	-884,49

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km :

odvoz na skládku, podkladní kamenivo :

-17,1412

-17,14120

31	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 926,57600	12,70	-62 567,52
----	-----------	--	---	--------------	-------	------------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km :

30 :

původní výměra : -7132,764

-7 132,76400

nová : (237,76-17,1412)*10

2 206,18800

32	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-237,76000	160,00	-38 041,60
----	-----------	--	---	------------	--------	------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 :

-237,76

-237,76000

Položkový rozpočet

S:	1	OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	ZL 01 VCP 1	SO 04 -Automatická závlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 871		Automatická závlaha				6 908,00
6	1914	Postřikovač 6/4" nastavitelný vč.ovladače demontáž a zpětná montáž	ks	4,00000	1 727,00	6 908,00

Položkový rozpočet

S:	1	OPAVA - Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - obnova trávníku - oprava povodňových škod
O:	ZL 01	Změnový list č. 1
R:	ZL 01 VCP 2	SO 01-Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 889,72
1	122202202	Odkopávky nezapažené objemu do 1000 m3 v hornině tř.2	m3	40,56000	578,60	23 468,02
		obvod, pruh š. 1 m : 2*(107,2+70,6)*0,1		35,56000		
		vjezd : 10*5*0,1		5,00000		
2	122202209	Příplatek k odkopávkám v hornině tř.2 za lepivost	m3	40,56000	61,60	2 498,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,56000		40,56000		
8	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,56000	61,60	2 498,50
		40,56		40,56000		
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81,12000	28,60	2 320,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,56000		40,56000		
		na dumper :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,56000		40,56000		
		na nákladní vůz :				
11	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	81,12000	50,60	4 104,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,12000		81,12000		
Díl: 5		Komunikace				77 104,56
25	5647100R	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-4 mm tl. 10 mm	m2	405,60000	67,10	27 215,76
		obvod, pruh š. 1 m : 2*(107,2+70,6)		355,60000		
		vjezd : 10*5		50,00000		
35	564821112R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 9 cm	m2	405,60000	123,00	49 888,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 405,60000		405,60000		
Díl: 997		Přesun sutě				14 874,29
31	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,84000	51,60	3 345,74
32	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	907,76000	12,70	11 528,55
		64,84*14		907,76000		
Díl: 998		Přesun hmot				12 694,97
33	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	91,95920	138,05	12 694,97