



Poznámka:
zkracování výztuže na šikmé hraně
ve směru x je o 445mm
ve směru y je o 90mm
Vykresleno bez instalačních otvorů, nutno doplnit z profese!

Výztuž-stánek	dl(m)	ks/m	dlx(m)	dlly(m)	ks	g(kg/m)	G(kg)
deska dolní							
1x	0,008	5	5,15		2	10	0,39
2x - průměrně od 5,15 do 0m	0,008	5			11	29	0,39
3x	0,008	2	6,5		7	7	0,39
4x - zalomené	0,008	5	2,8		9	24	0,39
5x - zal. průměrně od 2,7 do 1,7m	0,008	5			2	4	0,39
6x - průměrně od 1,7 do 0m	0,008	5			4	3	0,39
1y otvor 4,7m	0,008	2		4,7	2	9	0,39
1y průměrně od 4,7 do 1,3	0,008	5			39	116	0,39
U okraj							
celkem dolní	0,008	5		0,8	110	88	0,39
							113,7

ČSN EN1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí
BETON: C25/30 XC1, min.a=20mm
OCEL : – R 10505

Víceúčelový rodinný park Komenda v Opavě
Stánek

Investor: Statutární město Opava
GP: Skutek architecture, Praha

Stavěká část
Vyracovali: Ing. Petr Fajman
Autorizace: Ing. Miroslav Šalpiachta
Výkres: Dolní výztuž stropu

Měřítko: 1:50 A4
Datum: 8/2024
č.v: D.1.2.c.3