# PŮDORYS




OBRUBA DOPADOV0 PLOCHY:
KMEN nebo SOUSTAVA KMENŮ
zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny s vyfrézovanými prohlubněmi a otvory pro hru s kačírkem kotvené do betonových patek. Přesné řešení bude specifikováno autorským dozorem v návaznosti na výběr kmene v průběhu realizace.

Snížený obrubník dřevěný - akátové hranoly
150x100x400, v oblouku seříznout na kontakt

Kameny o prům 30-60
fixované, hrany zaoblené nebo valouny, uložené na štěrkovém/betonovém loži/provázané mezi sebou - nutno zabránit posunu
1 ks kamene s přirozenou nebo vyfrézovanou prohlubní umístěn v blízkosti pítka

# P19 - PROLÉZAČKA

Horizontální a šikmé žebřiny a lana, šplhací tyč
Věková skupina 3-14
Rozměry (m) 1,4 x 1,5 x 3,0
Potřebná plocha (m) 4,7 x 4,9
Max. výška pádu (m) 2
Počet uživatelů 5

KOTVENÍ:
zabetonováním akátových stojin do betonových patek

Základové patky

Výkopy pro základové patky (3x)
A - 500x500 mm, hl. -0,9 m (3x), beton C16/20, horní hrana min. -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.
Dno patek ponechat otevřené - viz. řez patkou
**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD:
kačírkek těžený a praný fr. 4/8 mm v tl. min. 30 cm, 17,5 m2
Odkopat terén do hl. 30 cm, volný přechod do trávníku - svahování 1:1, zhutnit dno, po osazení herního prvku zasypat, obruba viz v

Hranice dopadové plochy herního prvku
Hranice plochy kačírku ()

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (kačírek)

MATERIÁLY:
Nosné konstrukce herního prvku z akátových kůlů (3ks) zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny o průměru 120-200 mm.
Nerezová skluzná tyč.
Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli.Spojovací materiál je dle použití, účelu a zatížení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Dřevěné (akátové) části budou ponechány bez nátěru. Kovové části jsou opatřeny žárovým zinkem nebo práškovým lakem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.
.

# DETAIL 01

KOTVENÍ KMENE NA ROZHRANÍ ŠTĚRKOVÉHO CHODNÍKU A DOPADOVÉ PLOCHY Z KAČÍRKU




# DETAIL 02

PRŮBĚŽNÝ OBRUBNÍK ODDĚLUJÍCÍ POVRCHY VEDOUCÍ POD KMENEM MIMO KOTVENÍ




# DETAIL 03

ŘEŠNÍ SNÍŽENÉ OBRUBY ODDĚLUJÍCÍ POVRCHY ŠTĚRKOVÉHO CHODNÍKU A KAČÍRKU




# ŘEZ PATKOU




# REFERENCE

*Pozn.:*
*Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro realizaci ve smyslu finální podoby a designu navrhovaných prvků. Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci. Tu zhotovuje dodavatel.*
*Výrobní a technologické postupy budou navrženy realizační firmou tak, aby byla připravena nést za vykonané dílo zodpovědnost a poskytnout standardní záruky. Veškeré rozměry a návaznosti musí být ověřeny a koordinovány s autorským a technickým dozorem před započetím realizace.*
*Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.*
*Vytyčení patek jednotlivých prvků hřišť zajistí před realizací dodavatelská firma. Před výrobou dojde k přeměření řezů.*
*Dodávka jednotlivých prvků hřišť je včetně všech kotevních prvků a včetně výkopů a založení.*
*Podmínkou realizace je autorský dozor.*




# Víceúčelový rodinný park Komenda v Opavě

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL | Statutární město Opava<br>Horní náměstí 69, 746 01 Opava |
| ZHOTOVITEL | Město přátelské k dětem, z. s., Ve Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč<br>Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys |
| STUPEŇ | Dokumentace pro provádění stavby |
| ČÁST | Architektonicko-stavební řešení |
| PROJEKTANT ČÁSTI | Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys |
| VÝKRES | P19 - PROLÉZAČKA |
| FORMÁT | 2A4 |
| DATUM | 8/2024 |
| MĚŘÍTKO | 1: 50 |
| ČÍSLO | D.1.1b.S07.10 |