

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Samostatné pracoviště veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX02HW37J

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 4727/2026 / 35055/2025/VZAK

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 07.01.2026

všem potencionálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Slezanka - demolice“.

Zadavatel dne 05. 01. 2026 obdržel 5 dotazů k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Slezanka - demolice“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr „položkový rozpočet“ je v záložce VRN položka č. 12:

12	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	soubor	1,000
----	---	-----------	--------------------------------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065203000

VV

-Dovoz demoličních zařízení na staveniště a jejich montáž, včetně napojení na elektrickou energii se samostatným měřením

VV

- odsouhlasení výšky jeřábu Českými radiokomunikacemi a.s.

VV

1

1,000

Žádáme zadavatele o informaci, s jakou výškou jeřábu (tato musí být dle popisu položky odsouhlasena Českými radiokomunikacemi a.s.) má účastník počítat.

Odpověď č. 1

V blízkosti demolovaného objektu procházejí paprsky směrových radioreleových spojů veřejné komunikační sítě. Pokud by byl jeřáb nad výškou 75 m, došlo by k narušení koridorů těchto vzdušných spojů. Pokud by jeřáb zhotovitele převyšoval uvedenou výšku, bude třeba zajistit souhlas Českých Radiokomunikací a.s.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr „položkový rozpočet“ je v záložce VRN položka č. 20:

20	K	0910-007R	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti	soubor	1,000
	VV		- Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 100.000,- Kč		
	VV		1		1,000

Je tato částka závazná pro všechny účastníky?

Co bude v rámci této položky předmětem zhotovitele stavby?

Odpověď č. 2

Tato částka je závazná pro všechny účastníky zadávacího řízení, položka je uzamčena, nedá se tedy změnit. Tato položka bude použita dle textace – na náklady na nepředvídatelné či neočekávané skutečnosti, které zadavatel nemohl v rámci řešení projektové dokumentace předvídat.

Dotaz č. 3

Projektová dokumentace obsahuje ve složce D.2 Základní stavebně konstrukční řešení soubor „~\$EZANKA demolice“. Tento soubor nelze otevřít.

Prosíme zadavatele o revizi dokumentu.

Odpověď č. 3

Tento soubor vzniká automaticky při zazipování celé složky, nemá vůbec žádný význam, tento dokument neobsahuje žádné informace.

Zadavatel uveřejňuje nový soubor, který obsahuje rovněž dokumenty uveřejněné v rámci INFORMACE ZADAVATELE ze dne 05. 01. 2026 (*PD_dokladová část, složka Rozhodnutí*)

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr „položkový rozpočet“ jsou následující položky č. 90-95:

90	K	9-001.0R	Demontáž svítidel a rozvodů EL (1.PP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000
91	K	9-001.1R	Demontáž svítidel a rozvodů EL (1.NP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000
92	K	9-001.2R	Demontáž svítidel a rozvodů EL (2.NP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000
93	K	9-002.0R	Demontáž otopných těles a rozvodů UT (1.PP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000
94	K	9-002.1R	Demontáž otopných těles a rozvodů UT (1.NP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000
95	K	9-002.2R	Demontáž otopných těles a rozvodů UT (2.NP), vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku	kpl	1,000

Žádáme zadavatele o doplnění alespoň přibližného počtu předmětných svítidel a otopných těles do výkazu výměr.

Odpověď č. 4

Jedná se o demontáže a likvidace cca 70 ks deskových otopných těles a cca 200 ks svítidel.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr „položkový rozpočet“ je následující položka č. 166:

166	K	762-001R	D+M kotvení konstrukce pro zabezpečení otvorů - ocelových úhelníků, chemických kotev, atd.	kpl	1,000
-----	---	----------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o konkrétní specifikaci předmětné položky.

Odpověď č. 5

Tato položka - D+M kotvení konstrukce pro zabezpečení otvorů - ocelových úhelníků, chemických kotev, atd. je uvedena v odstavci týkajícím se zabezpečení (zakrytí) otvorů schodišť do 1.PP. (viz. Stavebně konstrukční řešení + D.1.1-b11-NS Výkres zabezpečení otvorů), které jsou součástí Projektové dokumentace. Jedná se o dodávku a montáž ocelových úhelníků lemující a ztužující dřevěnou konstrukci zákrytových desek - 80x80x3 mm – celková délka 36m. Kotvení k dřevěným trámům zákrytové konstrukce pomocí předvrtaných otvorů a vrtů 6 x 60 mm – 40 ks.

Hana Fraňková
s.p. veřejných zakázek
odbor právní a organizační
Magistrátu města Opavy