

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 1  
**Stavba: Breda, nám. Republiky č.p. 159-160, REKONSTRUKCE KOPULE - II etapa**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 2. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	27765857
FICHNA - HUDECZEK a.s.		DIČ:	CZ27765857
Projektant:		IČ:	
projekční kancelář INFOHOME, Opava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	---
---		DIČ:	

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 244 409,36</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>16 244 409,36</b>	<b>3 411 325,97</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>19 655 735,33</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Breda, nám. Republiky č.p. 159-160, REKONSTRUKCE KOPULE - II etapa

Místo: Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: Projektant: projekční kancelář  
INFOHOME, Opava

Účastník: FICHNA - HUDECZEK a.s. Zpracovatel: ---

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>16 244 409,36</b>	<b>19 655 735,33</b>	
1	<b>BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE - II. etapa</b>	16 244 409,36	19 655 735,33	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda, nám. Republiky č.p. 159-160, REKONSTRUKCE KOPULE - II etapa

Objekt:

**1 - BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE - II. etapa**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

projekční kancelář INFOHOME, Opava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

---

IČ:

---

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**16 244 409,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 244 409,36	21,00%	3 411 325,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 655 735,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda, nám. Republiky č.p. 159-160, REKONSTRUKCE KOPULE - II etapa

Objekt:

**1 - BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE - II. etapa**

Místo:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant: projekční kancelář  
INFOHOME, Opava

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

---

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**16 244 409,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

13 129 013,96

4RE2 - Restaurátorské práce 2. Etapa	11 230 798,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 796,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 404 062,24
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	373 540,17
998 - Přesun hmot	79 817,55

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 247 195,40

761 - Konstrukce prosvětlovací	596 313,30
762 - Konstrukce tesařské	52 332,60
764 - Konstrukce klempířské	325 840,00
765 - Krytina skládaná	223 040,00
766 - Konstrukce truhlářské	84 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	347 664,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	62 400,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	204 605,50
21-M - Elektromontáže	351 000,00

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

146 200,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

722 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	75 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	165 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	65 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	192 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda, nám. Republiky č.p. 159-160, REKONSTRUKCE KOPULE - II etapa

Objekt:

1 - BREDA - REKONSTRUKCE KOPULE - II. etapa

Místo:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant: projekční kancelář  
INFOHOME, Opava

Účastník:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: ---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**16 244 409,36**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 129 013,96

D 4RE2 Restaurátorské práce 2. Etapa 11 230 798,00

1	K	4R10	Demontáž skleněné výplně - zasklení horní rozety	kus	36,000	535,00	19 260,00
2	K	4R11	Restaurování kovových rámu pro zasklení horní rozety (demontáž, očištění od zbytků tmelu a nátěrů, odstranění koroze, stabilizace koroze, aplikace antikorozičního nátěru a aplikace barevného ochranného nátěru)	kus	36,000	8 100,00	291 600,00
3	K	4R12	Montáž skleněné výplně – zasklení horní rozety	kus	36,000	2 800,00	100 800,00
4	K	4R13	Výroba skleněné výplně - ATYP zasklení – zasklení horní rozety	kus	36,000	6 600,00	237 600,00
5	K	4R14	Demontáž stávajících skleněných luxferů	kus	4 290,000	370,00	1 587 300,00
6	K	4R15	Výroba skleněné výplně – luxfer (tvar nového luxferu se bude shodovat s původním kusem)	kus	4 504,500	860,00	3 873 870,00

VV 4290\*1,05 4 504,500

7	K	4R16	Začištění lůžek pro osazení nových luxferů (po demontáži původních luxferů)	kus	4 290,000	120,00	514 800,00
8	K	4R17	Montáž luxferů včetně utěsnění proti vnikání vody a korekce styku se žebrem kupole v podhledu	kus	4 290,000	790,00	3 389 100,00
9	K	4R18	Restaurování teracových částí kupole- horní prstenec (dočištění povrchu, injektáž prasklin, tmelení úbytků a retuš)	m2	46,100	4 440,00	204 684,00
10	K	4R19	Restaurování teracových částí kupole- spodní prstenec (dočištění povrchu, injektáž prasklin, tmelení úbytků a retuš)	m2	68,600	4 440,00	304 584,00
11	K	4R20	Restaurování teracových částí kupole- žebra (dočištění povrchu, injektáž prasklin, tmelení úbytků a retuš)	m	176,800	4 000,00	707 200,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 796,00

12	K	619996115	Ochrana podlahy obedněním z řeziva	m2	24,800	840,00	20 832,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV "ochrana prosklené podlahy kupole pro opravu nadstřešní části - podkladní konstrukce" 24,8 24,800

13	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	24,800	740,00	18 352,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

14	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	24,800	65,00	1 612,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 404 062,24

15	K	945231112.1	Montáž pomocné posuvné lešení nad kupolí, vč. pojezdu a ochranného zábradlí	m2	220,000	470,00	103 400,00
----	---	-------------	---	----	---------	--------	------------

16	K	945231112.2	Pronájem obloukového pojízdného lešení nad kupolí	měs	12,000	17 000,00	204 000,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-----------	------------

17	K	945231112.3	Demontáž lešení nad kupolí	m2	220,000	220,00	48 400,00
----	---	-------------	----------------------------	----	---------	--------	-----------

18	K	949101111.r	Lešení pomocné ATYP pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou	m2	25,000	950,00	23 750,00
----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

VV "pomocné lešení pro opravu konstrukcí a zasklení nad kupolí" 25 25,000

19	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	900,000	164,00	147 600,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

20	K	952903006.1	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu	m2	120,000	99,00	11 880,00
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

21	K	952905231.1	Dezinfekce podlah	m2	120,000	88,00	10 560,00
----	---	-------------	-------------------	----	---------	-------	-----------

22	K	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	189,000	2 370,00	447 930,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

23	K	985311212.BSF	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 10 do 20 mm	m2	91,440	3 370,00	308 152,80
----	---	---------------	--	----	--------	----------	------------

VV "Sanace prstence vynášející ocelový rám zasklení nad kupolí" 16,8\*0,8 13,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Sanace poškozených 26 ks žeber mezi luxfery po demontáži luxfer" 78		78,000		
	VV		Součet		91,440		
24	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	91,440	710,00	64 922,40
25	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	91,440	155,00	14 173,20
26	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	91,440	211,00	19 293,84
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				373 540,17
27	K	997013002	Vykližení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	0,564	9 500,00	5 358,00
	VV		"2.etapa 30 %" 1,881*0,3		0,564		
28	K	997013009	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2	m3	1,128	1 200,00	1 353,60
	VV		2*0,564		1,128		
29	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	51,790	4 000,00	207 160,00
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,790	295,00	15 278,05
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 501,910	12,00	18 022,92
	VV		51,79*29 "Přepočtené koeficientem množství		1 501,910		
32	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	51,790	2 440,00	126 367,60
	D	998	Přesun hmot				79 817,55
33	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	31,301	2 550,00	79 817,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 247 195,40
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				596 313,30
34	K	761111913	Oprava spárování konstrukcí ze skleněných tvárníc v rozsahu poškození přes 70 %	m	3 432,000	150,00	514 800,00
	VV		"opravy po vyřezání luxfer" 0,2*4*4290		3 432,000		
35	K	761990001	Příplatek ke konstrukcím ze skleněných tvárníc za plochu do 10 m2	m2	189,000	84,00	15 876,00
36	K	761990002	Příplatek ke konstrukcím ze skleněných tvárníc za omezený prostor	m2	189,000	300,00	56 700,00
37	K	998761123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,883	3 100,00	8 937,30
	D	762	Konstrukce tesařské				52 332,60
38	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,194	1 400,00	271,60
39	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	5,400	480,00	2 592,00
40	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,194	10 000,00	1 940,00
	VV		5,4*0,024*1,5		0,194		
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,194	2 500,00	485,00
42	K	7627129.r	Provedení nového obkladu věžičky kopule, vč. nátěru	kus	1,000	46 000,00	46 000,00
43	K	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,261	4 000,00	1 044,00
	D	764	Konstrukce klempířské				325 840,00
44	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	5,400	321,00	1 733,40
45	K	764141403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	5,400	3 700,00	19 980,00
	VV		"vrchní věžička kopule" 5,4		5,400		
46	K	764141456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m2	67,800	3 040,00	206 112,00
	VV		"oplechování lemu pod zasklením nastřešní části" 16,8		16,800		
	VV		"napojení oplechování u okapu, bude upřesněno" 102*0,5		51,000		
	VV		Součet		67,800		
47	K	764242401.1	Oplechování krycí lištou z TiZn předzvětralého plechu	m	139,000	510,00	70 890,00
	VV		"krycí lišta zasklení" 139		139,000		
48	K	764541410	Žlab podokapní hranatý v liště z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm	m	16,800	1 400,00	23 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998764123	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,639	5 641,00	3 604,60
D 765			Krytina skládaná				223 040,00
50	K	765192011.1	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou na lanech, vč. dodávky lan a kotvení	m2	340,000	250,00	85 000,00
51	M	70921214	plachta prodyšná PE 320g/m2 s nehořlavou úpravou	m2	374,000	310,00	115 940,00
VV			340*1,1 "Přečtené koeficientem množství		374,000		
52	K	765192011.2	Demontáž zakrytí plachtou	m2	340,000	65,00	22 100,00
D 766			Konstrukce truhlářské				84 000,00
53	K	766001.1	Repase žaluzií horní věžičky nad kopulí	m2	60,000	1 400,00	84 000,00
D 767			Konstrukce zámečnické				347 664,00
54	K	7679901.r	Oprava a repase klapky pro odvod vzduchu, vč. dodání nových lanek	kus	1,000	88 000,00	88 000,00
55	K	7679902.r	Oprava přístupového schodiště - žebříku, vč. doplnění zábradlí a nových nášlapů z tvrdého dřeva	m2	8,000	15 000,00	120 000,00
56	K	7679903.r	Repase konstrukce vrchní věžičky kopule	kus	1,000	81 000,00	81 000,00
57	K	7679905.r	Repase ovládání lustru	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
58	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	150,000	180,00	27 000,00
59	M	13010618	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm	t	0,162	40 000,00	6 480,00
VV			0,15*1,08		0,162		
60	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	150,000	30,00	4 500,00
VV			"výměna prvků konstrukce zasklení nad kopulí, odhad" 150		150,000		
61	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,171	4 000,00	684,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				62 400,00
62	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	60,000	100,00	6 000,00
VV			"ocelová konstrukce pro zasklení prostoru nad kopulí" 30*2		60,000		
63	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	60,000	80,00	4 800,00
64	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	60,000	200,00	12 000,00
65	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,000	220,00	13 200,00
66	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	120,000	220,00	26 400,00
VV			"2 vrstvy" 2*60		120,000		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				204 605,50
67	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	30,000	170,00	5 100,00
VV			"zasklení prostoru nad kopulí" 12*2,5		30,000		
68	K	787300901	Oprava zasklívání střešních konstrukcí a světlíků přetmelením s odstraněním starého tmelu	m	139,000	250,00	34 750,00
69	K	787313216.1	Montáž zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s pod(zat)melením	m2	30,000	2 200,00	66 000,00
70	M	63437120	sklo bezpečnostní vrstvené tl 8,4mm	m2	37,500	2 450,00	91 875,00
VV			"atyp, lichoběžník. tvar" 30*1,25		37,500		
71	K	998787123	Přesun hmot tonážní pro zasklívání ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,529	4 500,00	6 880,50
D 21-M			Elektromontáže				351 000,00
72	K	21002	Hromosvod	bm	30,000	1 700,00	51 000,00
73	K	21001	Lustr - fixní cena 300 000 Kč	kus	1,000	300 000,00	300 000,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				146 200,00
74	K	HZS1341	Hodinová zúčtovací sazba lešenář	hod	170,000	460,00	78 200,00
VV			"denní kontroly lešení, přemístování lešení nad kopulí na další pole" 170		170,000		
75	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	50,000	480,00	24 000,00
76	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	50,000	480,00	24 000,00
77	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	50,000	400,00	20 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				722 000,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				75 000,00
78	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kus	2,000	37 500,00	75 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"restaurátorský průzkum, závěrečná restaurátorská zpráva" 1+1		2,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				210 000,00
79	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	210 000,00	210 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00
80	K	041414000	Plán BOZP	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				165 000,00
81	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	65 000,00	65 000,00
82	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	...	1,000	100 000,00	100 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				65 000,00
83	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	65 000,00	65 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				192 000,00
84	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	60 000,00	60 000,00
	vv		"Časoběr - D+M 2 ks kamer vč. konzol, provoz systému" 1		1,000		
85	K	091403000	Práce na památkovém objektu	...	1,000	120 000,00	120 000,00
	vv		"konzultace s památkáři, vzorkování materiálů, zabezpečení historických konstrukcí před poškozením,.." 1		1,000		
86	K	09-001R	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele		1,000	12 000,00	12 000,00
	vv		"Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací" 1		1,000		