



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

„Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce“

Mezi:

1) Statutární město Opava
sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 5eabx4t
zastoupen: [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

2) JTA s.r.o.
sídlo: Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava
IČ: 25816624
DIČ: CZ25816624
zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18637
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: uq3if7j
zastoupen: [REDACTED] jednatel

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

Článek I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2026 smlouvu o dílo „Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce“ (PID: MMOPP00NQBZ1), ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2026 (PID: MMOPP00NBSGS), dále také jen „**Smlouva**“.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) následujícího obsahu.

Článek II. Úprava předmětu díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o vybourání nalezené betonové jámky v místě realizace budoucího odvětrávacího kanálu u objektu 03,

- předmět díla se rozšiřuje o nepředvídatelné nalezené vrstvy podlah z OSB desek a nepředvídatelné nalezené vrstvy sádrokartonu ve stropním podhledu.
- předmět díla se rozšiřuje o odstranění nepředvídatelných cihelných přízdívek vč. hydroizolace v 1. PP objektu 03
- předmět díla se rozšiřuje o kácení 7 ks stromů z důvodu jejich silně narušeného zdravotního stavu uvedeném v dendrologickém průzkumu z února 2026
- předmět díla se zužuje v oddíle Vedlejší a rozpočtové náklady o dodání informační tabule z požadavku dotačního fondu
- předmět díla se zužuje o odstranění holubího trusu v objektu 02

Úprava předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Změna Ceny díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně Ceny díla takto:

Původní Cena díla – objekty 02, 03:	247.481.680,00 Kč bez DPH
Nová Cena díla – objekty 02, 03:	247.885.781,47 Kč bez DPH
Původní Cena díla – vnější odvětrávací kanály objektů 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ:	16.508.320,00 Kč bez DPH
Nová Cena díla – vnější odvětrávací kanály objektů 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ:	16.505.852,00 Kč bez DPH
Původní Cena díla – infrastruktura:	99.000.000,00 Kč bez DPH
Nová Cena díla – infrastruktura:	99.035.014,28 Kč bez DPH
Původní Celková cena díla bez DPH:	362.990.000,00 Kč bez DPH
Nová Celková cena díla bez DPH:	363.426.647.75 Kč bez DPH

Změna ceny díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající

tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Dle článku XXXI. odst. 5 Smlouvy je o uzavření tohoto dodatku oprávněn rozhodnout a tento dodatek uzavřít vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy.


V Opavě dne

V Ostravě dne



Za Objednatele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.20
10:20:20 +01'00'


vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Magistrátu města Opavy

Za Zhotovitele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2026.03.20
07:34:59 +01'00'


jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-01_D2
 Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

KSO:
 Místo: Opava

CC-CZ: 112216
 Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:
 Statutární město Opava

IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
 JTA s.r.o.

IČ: 25816624
 DIČ: CZ25816624

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			35 652,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseni: 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseni: 12,00%	35 652,26	0,00
Cena s DPH v CZK			35 652,26

JTA s.r.o.
 Peříkovická 861/5
 725 29 Ostrava - Peříkovice
 DIČ-IČ: CZ25816624

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-01 D2

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		35 652,26	35 652,26	
ZL_002	dodatek 2_Odstranění OSB desek z podlahy, SDK podhledů	60 625,76	60 625,76	STA
ZL_006	dodatek 2_SO 02_holubi trus_měněpráce	-24 973,50	-24 973,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_002 - dodatek 2_Odstranění OSB desek z podlahy, SDK podhledů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


60 625,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	60 625,76	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 625,76

JTA s.r.o.
Petřkovičská 881/5
726 29 Ostrava - Petřkovice
DIČ-IČ: CZ25816624 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt: **ZL_002 - dodatek 2_Odstranění OSB desek z podlahy, SDK podhledů**

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	60 625,76
96 - Bourání konstrukcí	11 424,53
762 - Konstrukce tesařské	6 906,90
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	42 294,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_002 - dodatek 2_Odstranění OSB desek z podlahy, SDK podhledů

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 625,76

D	96	Bourání konstrukcí					11 424,53
1	K	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt.12,5 mm	m2	49,35000	231,50	11 424,53
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		odstranění SDK podhledu				
	VV		jednoduchý záklop + konstrukce				
	VV		SO 02				
	VV		m.č.				
	VV		"107				
	VV		13,36		13,36000		
	VV		"109				
	VV		22,45		22,45000		
	VV		"110				
	VV		13,54		13,54000		

D	762	Konstrukce tesařské					6 906,90
2	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	98,67000	70,00	6 906,90
	VV		nová položka RTS 2026/I				
	VV		odstranění OSB desek tl. 15 mm z podlahy				
	VV		SO 02				
	VV		m.č.				
	VV		"108				
	VV		13,36		13,36000		
	VV		"109				
	VV		22,45		22,45000		
	VV		"112				
	VV		19,32		19,32000		
	VV		"113				
	VV		13,99		13,99000		
	VV		"114				
	VV		29,55		29,55000		
	VV		Mezisosoučet		98,67000		
	VV		Součet		98,67000		

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					42 294,33
3	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,03726	309,00	1 247,51
	VV		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 450 - SOD rozpočet pro BIM				
	VV		4,03726		4,03726		
	VV		Mezisosoučet		4,03726		
	VV		Součet		4,03726		

4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,03726	185,00	746,89
	VV		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 452 - SOD rozpočet pro BIM				
	VV		4,03726		4,03726		
	VV		Mezisosoučet		4,03726		
	VV		Součet		4,03726		

5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,52165	19,00	1 073,91
	VV		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 453 - SOD rozpočet pro BIM				
	VV		56,52165		56,52165		
	VV		Mezisosoučet		56,52165		
	VV		Součet		56,52165		

6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,03726	309,00	1 247,51
	VV		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 454 - SOD rozpočet pro BIM				
	VV		4,03726		4,03726		
	VV		Mezisosoučet		4,03726		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		4,03726		
7	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,22356	31,00	750,93
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 455 - SOD rozpočet pro BIM		24,22356		
	vv		24,22356		24,22356		
	vv		Mezisoučet		24,22356		
	vv		Součet		24,22356		
8	K	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4,03726	6 910,00	27 897,47
	vv		Nová položka RTS 2026/I		4,03726		
	vv		4,03726		4,03726		
	vv		Mezisoučet		4,03726		
	vv		Součet		4,03726		
9	K	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	4,03726	2 311,00	9 330,11
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 441 - SOD rozpočet pro BIM		4,03726		
	vv		4,03726		4,03726		
	vv		Mezisoučet		4,03726		
	vv		Součet		4,03726		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_006 - dodatek 2_SO 02_holubí trus_měněpráce

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 1. 2026

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-24 973,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákł. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-24 973,50	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 973,50

JTA s.r.o.
Petřkovičká 861/5
725 29 Ostrava - Petřkovičky
DIČ-IČ: CZ25816624



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_006 - dodatek 2_SO 02_holubí trus_méněpráce

Místo:

Opava

Datum:

29. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-24 973,50

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-7 950,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-17 023,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_006 - dodatek 2_SO 02_holubí trus_měněpráce

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 973,50

D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-7 950,00
1	K	952902121R00	Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm BIM SO 02 pol. 177	m2	-30,00000	265,00	-7 950,00
	vv		SOD pol. 177				
	vv		30*-1		-30,00000		
	vv		Součet		-30,00000		
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-17 023,50
3	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,50000	309,00	-463,50
	vv		SOD pol. 450				
	vv		-1,50		-1,50000		
	vv		Mezisoučet		-1,50000		
	vv		Součet		-1,50000		
4	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-1,50000	222,00	-333,00
	vv		SOD pol. 451				
	vv		-1,5		-1,50000		
	vv		Mezisoučet		-1,50000		
	vv		Součet		-1,50000		
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,50000	185,00	-277,50
	vv		SOD pol. 452				
	vv		-1,5		-1,50000		
	vv		Mezisoučet		-1,50000		
	vv		Součet		-1,50000		
6	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-21,00000	19,00	-399,00
	vv		SOD pol. 453				
	vv		-1,5*14		-21,00000		
	vv		Mezisoučet		-21,00000		
	vv		Součet		-21,00000		
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,50000	309,00	-463,50
	vv		SOD pol. 454				
	vv		-1,5		-1,50000		
	vv		Mezisoučet		-1,50000		
	vv		Součet		-1,50000		
8	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-9,00000	31,00	-279,00
	vv		SOD pol. 455				
	vv		-1,5*6		-9,00000		
	vv		Mezisoučet		-9,00000		
	vv		Součet		-9,00000		
2	K	979990210R00	Poplatek za skládku za likvidaci nebezpečného odpadu - holubí trus	t	-1,50000	9 872,00	-14 808,00
	vv		SOD pol. 446				
	vv		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 177 : -1,50000:				
	vv		-1,5		-1,50000		
	vv		Součet		-1,50000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-02_D2
 Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

KSO:
 Místo: Opava

CC-CZ: 112216
 Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:
 Statutární město Opava

IC: 00300535
 DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
 JTA s.r.o.

IC: 25816624
 DIČ: CZ25816624

Projektant:

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Soutěžní práce je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			368 449,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesení 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesení 12,00%	368 449,21	0,00
Cena s DPH			368 449,21
	v	CZK	

JTA s.r.o.
 Petřkovická 861/5
 725 29 Oslava - Petřkovice
 DIČ-IC: CZ25816624



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-02 D2

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zoracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		368 449,21	368 449,21	
ZL_003	dodatek 2_Odstranění omítky, přízdívky, hydroizolace	302 146,33	302 146,33	STA
ZL_001	dodatek 2_Bourání jímky	66 302,88	66 302,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_003 - dodatek 2_Odstranění omítky, přízdívky, hydroizolace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 302 146,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zák. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	302 146,33	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 302 146,33

JTA s.r.o.
Petřkovičská 861/5
725 29 Ostrava - Petřkovice
DIČ-IČ. CZ25816624 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt: **ZL_003 - dodatek 2_Odstranění omítky, přízdívky, hydroizolace**

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	302 146,33
96 - Bourání konstrukcí	128 136,46
711 - Izolace proti vodě	13 785,72
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	160 224,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_003 - dodatek 2_Odstranění omítky, přízdívky, hydroizolace

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

302 146,33

D	96	Bourání konstrukcí	128 136,46
---	----	--------------------	------------

1	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	441,84985	191,00	84 393,32
	vv		nová položka : 0				
	vv		m.č. 002 :				
	vv		2,36*(2,7+2,9)/2		6,60800		
	vv		m.č. 003 :				
	vv		16,95*(2,7+2,9)/2-3*0,79*1,11		44,82930		
	vv		m.č. 004 :				
	vv		3,77*(2,73+2,94)/2-0,79*1,1		9,81895		
	vv		3,77*(2,73+2,94)/2-1,38*(2,02+2,17)/2		7,79685		
	vv		6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
	vv		6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
	vv		nová položka RTS 2026/I				
	vv		m.č. 007 :				
	vv		6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
	vv		6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
	vv		13,14*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		35,60670		
	vv		13,14*(2,82+3,0)/2-1,35*(2,02+2,17)/2		35,40915		
	vv		m.č. 011 :				
	vv		29,9*(2,7+2,9)/2-1,0*2,09*2-0,79*1,11*3		76,90930		
	vv		m.č. 015 :				
	vv		(2,43+3,68)*(2,82+3,0)/2		17,78010		
	vv		7,98*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		20,59110		
	vv		m.č. 016 :				
	vv		3,78*(2,72+2,9)/2		10,62180		
	vv		m.č. 017 :				
	vv		13,14*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11*3		36,00090		
	vv		13,14*(2,85+3,03)/2-1,35*2,02		35,90460		
	vv		6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		
	vv		6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		
	vv		Součet		441,84985		
2	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	441,84985	99,00	43 743,14
	vv		nová položka : 0				
	vv		m.č. 002 :				
	vv		2,36*(2,7+2,9)/2		6,60800		
	vv		m.č. 003 :				
	vv		16,95*(2,7+2,9)/2-3*0,79*1,11		44,82930		
	vv		m.č. 004 :				
	vv		3,77*(2,73+2,94)/2-0,79*1,1		9,81895		
	vv		3,77*(2,73+2,94)/2-1,38*(2,02+2,17)/2		7,79685		
	vv		6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
	vv		6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 265 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		m.č. 007 :				
	vv		6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
	vv		6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
	vv		13,14*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		35,60670		
	vv		13,14*(2,82+3,0)/2-1,35*(2,02+2,17)/2		35,40915		
	vv		m.č. 011 :				
	vv		29,9*(2,7+2,9)/2-1,0*2,09*2-0,79*1,11*3		76,90930		
	vv		m.č. 015 :				
	vv		(2,43+3,68)*(2,82+3,0)/2		17,78010		
	vv		7,98*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		20,59110		
	vv		m.č. 016 :				
	vv		3,78*(2,72+2,9)/2		10,62180		
	vv		m.č. 017 :				
	vv		13,14*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11*3		36,00090		
	vv		13,14*(2,85+3,03)/2-1,35*2,02		35,90460		
	vv		6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		
	vv		6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
vv			Součet		441,84985		
d	711		Izolace proti vodě				13 785,72
3	K	711140202R00	Odstranění izolace proti, vlhkosti na ploše svisé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	441,84985	31,20	13 785,72
vv			nová položka :				
vv			hydroizolace - asfaltový pás s penetrací :				
vv			m.č. 002 :				
vv			2,36*(2,7+2,9)/2		6,60800		
vv			m.č. 003 :				
vv			16,95*(2,7+2,9)/2-3*0,79*1,11		44,82930		
vv			m.č. 004 :				
vv			3,77*(2,73+2,94)/2-0,79*1,1		9,81895		
vv			3,77*(2,73+2,94)/2-1,38*(2,02+2,17)/2		7,79685		
vv			6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
vv			6,41*(2,73+2,94)/2		18,17235		
vv			nová položka RTS 2026/I				
vv			m.č. 007 :				
vv			6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
vv			6,08*(2,82+3,0)/2-0,79*1,11		16,81590		
vv			13,14*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		35,60670		
vv			13,14*(2,82+3,0)/2-1,35*(2,02+2,17)/2		35,40915		
vv			m.č. 011 :				
vv			29,9*(2,7+2,9)/2-1,0*2,09*2-0,79*1,11*3		76,90930		
vv			m.č. 015 :				
vv			(2,43+3,68)*(2,82+3,0)/2		17,78010		
vv			7,98*(2,82+3,0)/2-3*0,79*1,11		20,59110		
vv			m.č. 016 :				
vv			3,78*(2,72+2,9)/2		10,62180		
vv			m.č. 017 :				
vv			13,14*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11*3		36,00090		
vv			13,14*(2,85+3,03)/2-1,35*2,02		35,90460		
vv			6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		
vv			6,08*(2,85+3,03)/2-0,79*1,11		16,99830		
vv			Součet		441,84985		
d	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				160 224,15
4	K	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	4,47846	3 702,00	16 579,26
vv			SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 524 - SOD rozpočet pro BIM				
vv			4,47846		4,47846		
vv			Mezisoučet		4,47846		
vv			Součet		4,47846		
5	K	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	100,00442	432,00	43 201,91
vv			SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 531 - SOD rozpočet pro BIM				
vv			104,48288		104,48288		
vv			odpočet lepenky :				
vv			4,47846*-1		-4,47846		
vv			Součet		100,00442		
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	106,17652	185,00	19 642,66
vv			SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 536 - SOD rozpočet pro BIM				
vv			106,17652		106,17652		
vv			Mezisoučet		106,17652		
vv			Součet		106,17652		
7	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 486,47127	19,00	28 242,95
vv			SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 537 - SOD rozpočet pro BIM				
vv			1486,47127		1 486,47127		
vv			Mezisoučet		1 486,47127		
vv			Součet		1 486,47127		
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	106,17652	309,00	32 808,54
vv			SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 538 - SOD rozpočet pro BIM				
vv			106,17652		106,17652		
vv			Mezisoučet		106,17652		
vv			Součet		106,17652		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	637,05911	31,00	19 748,83
	VV		SOD_ Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 539 - SOD rozpočet pro BIM				
	VV		637,05911		637,05911		
	VV		Mezisoučet		637,05911		
	VV		Součet		637,05911		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_001 - dodatek 2_Bourání jímký

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 1. 2026

IČ:

DIČ:

00300535

CZ00300535

IČ:

DIČ:

25816624

CZ25816624

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


66 302,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	66 302,88	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 302,88

JTA s.r.o.
Petřkovičká 861/5
725 29 Ostrava - Petřkovice
DIČ-IČ: CZ25816624 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt: **ZL_001 - dodatek 2_Bourání jímky**

Místo:

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 302,88
96 - Bourání konstrukcí	45 514,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	20 788,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03_Dodatek č. 2

Objekt: ZL_001 - dodatek 2_Bourání jímky

Místo: Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 302,88

D 96		Bourání konstrukcí				45 514,40	
1	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,54299	6 034,00	45 514,40
	vv		JÍMKA				
	vv		vnitřní rozměr				
	vv		3,42*2,47*1,7 m				
	vv		tloušťka stěny 0,22 m				
	vv		dno předpoklad 0,25 m				
	vv		dno				
	vv		(0,22+3,42+0,22)*(0,22+2,47+0,22)*0,25		2,80815		
	vv		stěny				
	vv		(0,22+3,42+0,22)*1,7*0,22		1,44364		
	vv		(0,22+3,42+0,22)*1,7*0,22		1,44364		
	vv		2,47*1,7*0,22		0,92378		
	vv		2,47*1,7*0,22		0,92378		

D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				20 788,48	
2	K	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	15,08598	432,00	6 517,14
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 531 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		15,08598		15,08598		
	vv		Mezisoučet		15,08598		
	vv		Součet		15,08598		
3	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,08598	185,00	2 790,91
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 536 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		15,08598		15,08598		
	vv		Mezisoučet		15,08598		
	vv		Součet		15,08598		
4	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	211,20372	19,00	4 012,87
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 02, 01 - stavební část - pol. 537 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		211,20372		211,20372		
	vv		Mezisoučet		211,20372		
	vv		Součet		211,20372		
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,08598	309,00	4 661,57
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 538 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		15,08598		15,08598		
	vv		Mezisoučet		15,08598		
	vv		Součet		15,08598		
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	90,51588	31,00	2 805,99
	vv		SOD_Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 03, 01 - stavební část - pol. 539 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		90,51588		90,51588		
	vv		Mezisoučet		90,51588		
	vv		Součet		90,51588		

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 2026-03_D2
 Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek č. 2

KSO:		CC-CZ:	112216
Místo:	Opava	Datum:	29. 1. 2026
Zadavatel:		IC:	00300535
Statutární město Opava		DIČ:	CZ00300535
Zhotovitel:		IC:	25816624
JTA s.r.o.		DIČ:	CZ25816624
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu odminky.urs.cz.

Cena bez DPH			32 546,28
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesení: 21,00%		35 014,28	0,00
sníž. přenesení: 12,00%		-2 468,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	32 546,28

JTA s.r.o.
 Petřkovičská 861/5
 725 29 Ostrava - Petřkovice
 DIČ-IC: CZ25816624 (8)



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-03 D2

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek č. 2

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		32 546,28	32 546,28	
ZL_004	dodatek 2_A.2.VN_měněpráce	-2 468,00	-2 468,00	STA
ZL_005	dodatek 2_kácení 7 stromů	35 014,28	35 014,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek

č. 2

Objekt:

ZL_004 - dodatek 2_A.2.VN_méněpráce

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 1. 2026

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-2 468,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-2 468,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 468,00
-------------------	----------	------------	------------------

JTA s.r.o.
Petřkovická 861/5
725 29 Ostrava - Petřkovice
DIČ-IČ: CZ25816624 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek
č. 2

Objekt: **ZL_004 - dodatek 2_A.2.VN_méněpráce**

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 468,00

VN - Vedlejší náklady

-2 468,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek
č. 2

Objekt: ZL_004 - dodatek 2_A.2.VN_méněpráce

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 468,00

D	VN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
1	K	VN19	Ostatní požadavky - informační tabule	soubor	-1,00000	2 468,00	-2 468,00
			Revitalizace Dukelská kasárna Opava - A.2.VN - Vedlejší náklady pro části A.2.01 + A.2.04 + A.2.TČ - pol. 19 - SOD rozpočet pro BIM				
	vv		SOD pol. 19				
	vv		-1		-1,00000		
	vv		Mezisoučet		-1,00000		
	vv		Součet		-1,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek
č. 2

Objekt:

ZL_005 - dodatek 2_kácení 7 stromů

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 1. 2026

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

IČ:

25816624

DIČ:

CZ25816624

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			35 014,28
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	35 014,28	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 014,28
-------------------	--------------	------------------

JTA s.r.o.
Peříkovická 861/5
725 29 Ostrava - Peříkovice
DIČ-IČ: CZ25816624 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek
č. 2

Objekt: **ZL_005 - dodatek 2_kácení 7 stromů**

Místo: Opava

Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: JTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 014,28

SO 02 - B.1.2: SO 02_Vegetační úpravy

35 014,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Dukelská kasárna Opava - objekt 01, objekt 04, TČ, infrastruktura_Dodatek č. 2

Objekt:

ZL_005 - dodatek 2_kácení 7 stromů

Místo:

Opava

Datum:

29. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

JTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 014,28

D	SO 02	B.1.2: SO 02 Vegetační úpravy					35 014,28
1	K	112151111_R	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene do 200 mm	ks	3,00000	5 553,00	16 659,00
	vv		SOD pol. 1293				
	vv		strom s označením 53				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 54				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 59				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		3,00000		
	vv		Součet		3,00000		
2	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	ks	4,00000	668,00	2 672,00
	vv		SOD pol. 1294				
	vv		strom s označením 56				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 60				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 64				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 88				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		4,00000		
	vv		Součet		4,00000		
3	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	ks	7,00000	532,00	3 724,00
	vv		SOD pol. 1300				
	vv		Poznámka k položce: pouze odstraněné větve :				
	vv		strom s označením 53				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 54				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 59				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		3,00000		
	vv		strom s označením 56				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 60				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 64				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 88				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		4,00000		
	vv		Součet		7,00000		
4	K	112201111R00	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1.5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	3,00000	780,00	2 340,00
	vv		SOD pol. 1304				
	vv		strom s označením 53				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 54				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 59				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		3,00000		
	vv		Součet		3,00000		
5	K	112201112R00	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	4,00000	1 605,00	6 420,00
	vv		SOD pol. 1305				
	vv		strom s označením 56				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 60				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 64				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 88				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		4,00000		
	vv		Součet		4,00000		
6	K	O_O	Odvoz rostlinného odpadu - štěpka, velké větve, pařezy	kpl	7,00000	228,52	1 599,64
	vv		SOD pol. 1454_ na 54 ks byla cena 12 340,-				
	vv		Poznámka k položce: pouze odstraněné větve :				
	vv		strom s označením 53				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 54				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 59				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		3,00000		
	vv		strom s označením 56				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 60				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 64				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 88				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		4,00000		
	vv		Součet		7,00000		
7	K	O_O_K	Odvoz kmenů stromů na adresu: Žižkova 5, Opava	kpl	7,00000	228,52	1 599,64
	vv		Poznámka k položce: cca 1,6 km od místa stavby :				
	vv		SOD pol. 1455_ na 54 ks byla cena 12 340,-				
	vv		strom s označením 53				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 54				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 59				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		3,00000		
	vv		strom s označením 56				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 60				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 64				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		strom s označením 88				
	vv		1,0		1,00000		
	vv		Mezisoučet		4,00000		
	vv		Součet		7,00000		

KRYCÍ LIST - DODATEK Č. 2

Stavba:

**DUKELSKÁ KASÁRNA V OPAVĚ, BYTOVÉ
DOMY INFRASTRUKTURA**Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava-MěstoIČO: 00300535
DIČ: CZ00300535Zhotovitel: JTA s.r.o.
Petrkovická 861/5
72529 Ostrava - PetřkoviceIČO: 25816624
DIČ: CZ25816624

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			436 647,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		401 633,47
Snížená DPH	12 %		48 196,02
Základ pro základní DPH	21 %		35 014,28
Základní DPH	21 %		7 353,00
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem s DPH**492 196,77**v OSTRAVĚ dne _____

JTA s.r.o.
Petrkovická 861/5
725 29 Ostrava - Petřkovice
DIČ-IČ: CZ25816624



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

		dodatek č. 2					
		vícepráce základ DPH 12%	vícepráce základ DPH 21%	méněpráce základ DPH 12%	méněpráce základ DPH 21%	DPH celkem	Celkem
Stavební objekt							
A.1	Rozpočet - objekty 02,03	429 074,97	0,00	-24 973,50	0,00	48 492,18	452 593,65
A.1.02	Objekt 02	60 625,76	0,00	-24 973,50	0,00	4 278,27	39 930,53
A.1.03	Objekt 03	368 449,21	0,00	0,00	0,00	44 213,91	412 663,12
A.2	Rozpočet - vnější odvětrávací kanály objektu 01, 04, vnější dopojení vodovodu a kanalizace, vrty TČ	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	-296,16	-2 764,16
A.2.01	Objekt 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.04	Objekt 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.TČ	Vrty a vnější rozvody tepelných čerpadel pro všechny objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.VN	Vedlejší náklady pro části A.2.01 + A.2.04 + A.2.TČ	0,00	0,00	-2 468,00	0,00	-296,16	-2 764,16
I	Rozpočet - infrastruktura	0,00	35 014,28	0,00	0,00	7 353,00	42 367,28
I.	Rozpočet - infrastruktura	0,00	35 014,28	0,00	0,00	7 353,00	42 367,28
Celkem za stavbu		429 074,97	35 014,28	-27 441,50	0,00	55 549,02	492 196,77