


LEGENDA HMOT

- PROSTÝ BETON
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 4-8 mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr. 16-32 mm
- ROSTLÝ TERÉN

PŮDORYS



VÝPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1 VZ NEREZOVÁ VĚTRACÍ TRUBKA Ø114,30/3,05mm; dl. 4,40m; VČETNĚ KOLEN A UKONČOVACÍ STŘÍŠKY; 1ks
- TR Ø114,30/3,05mm - 8,5kg/bm; CELKEM 37,40kg (NEREZ TŘ. 17)
- KOLENO Ø114,3x3,0mm; r=1,5DN - 45°-1ks; 90°-2ks; (NEREZ TŘ. 17)
- 2 VZ NEREZOVÁ VĚTRACÍ TRUBKA Ø168,28/3,40mm; dl. 2,75m; VČETNĚ KOLEN A UKONČOVACÍ STŘÍŠKY; 1ks
- TR Ø168,28/3,40mm - 14,04kg/bm; CELKEM 38,61kg (NEREZ TŘ. 17)
- KOLENO Ø168,3x3,0mm; r=1,5DN - 45°-1ks; 90°-2ks; (NEREZ TŘ. 17)

SO 103 ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

KBprojekt Aqua s.r.o. KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364			
Vypracoval :	Projektant :	HIP :	Technická kontrola :
	Ing.Čestmír Krkoška	Ing.Čestmír Krkoška	Ing.Čestmír Krkoška
Investor : Statutární Město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava			Č.zakázky : 2017-033
Akce : Úprava Staré Jaktarky			Stupeň : DPS
			Datum : 04/2018
			Formát : 2A4
			Měřítko : 1 : 25
Příloha : ČS splaškových vod - stavební dispozice			Č.přílohy : D.1.3.2