


# NAPOJENÍ VÝTLAKU DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE



LB5 - uklidňovací šachta na výtlaku z ČS -  
plastová DN600 s litinovým poklopem,  
teleskopickou rourou a s betonovým prstencem

Š1972a Nová betonová revizní kanalizační šachta DN 1000 mm  
vložená do trasy stávající stoky jednotné kanalizace BZ-1 DN 400  
Dno šachty bude osazeno do výškové úrovně původního  
dna kanalizační stoky

stoka BZ-1 BE DN 400 mm  
stávající jednotná kanalizace  
dno 255,13 m .n.m.

**POZNÁMKA :**  
Během stavebních prací bude ve stávající revizní šachtě č.1972 provedena provizorní čerpací jímka , ze které budou odpadní vody transportovány potrubím osazeným na terénu směrem do šachty č.1973.  
Podmínkou pro toto opatření je využití vhodného bezdešťového období při provádění prací.

Výtlačné potrubí bude do šachty zaústěno prostřednictvím šachtové přechodky a ukončeno kolenem

## LEGENDA BETONOVÁ ŠACHTA

OZNAČ.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC PRO POKLOP ŠACHTY
2	ŠACHTOVÝ KONUS S HRDLEM
3	ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM - tl.stěn 120 mm
4	ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM DN 150-600 S BERMOU
5	ŠACHTOVÝ POKLOP - D400
6	STUPADLO OCEL. S POVLAKEM PE
7	KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET ( ČSN 136351)
8	PODKLADNÍ BETON B 7.5 - tl=50mm
9	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DLE MATERIÁLU POTRUBÍ (PP, PE, SKLOLAMINÁT)

Skladebná výška (mm)	Šachta Š1 Počet ks
60	2
580	1
300	1
1000	1
160	1
	2
	1
	3

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

<div><div><b>KBprojekt</b>Aqua s.r.o.</div><div>KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364</div></div>			
Vypracoval :	Projektant :	HIP :	Technická kontrola :
	Ing.Čestmír Krkoška	Ing.Čestmír Krkoška	Ing.Čestmír Krkoška
Investor : Statutární Město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava			Č.zakázky : 2017-033
Akce :  Úprava Staré Jaktarky			Stupeň : DPS
			Datum : 04/2018
			Formát : 2A4
			Měřítko : 1 : 100
Příloha : Napojení výtlaku do stávající kanalizace			Č.přílohy : D.1.1.10