Domovní přípojky - vzorové uložení
- místní komunikace ul. Boční, Hranička a Mrštíkova



POZNÁMKY:

1) POKUD MÁ V SOUČASNOSTI NEMOVITOST VÍCE PŘÍPOJEK, SPOJÍ SE V KONTROLNÍ ŠACHTĚ A DO KANALIZACE BUDE PŘIPOJENA POUZE JEDNA PŘÍPOJKA
2) JESTLIŽE SE NEBUDE NA ODBOČKU BEZPROSTŘEDNĚ PO JEJÍM VYBUDOVÁNÍ PŘIPOJOVAT KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, BUDE ODBOČKA ZASLEPENA ORIGINÁLNÍ ZÁTKOU
3) PŘI KŘÍŽENÍ PŘÍPOJKY S CIZÍMI VEDENÍMI PLATÍ HODNOTY UVEDENÉ V ČSN 73 60 05 (NEJMENŠÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI ROVNOBĚŽNÝMI VEDENÍMI NEBO NEJMENŠÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI MEZI KŘIŽUJÍCÍM SE VEDENÍM S PODZEMNÍM VEDENÍM

Poznámka:
Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby směrové a hloubkové vytýčení průběhů tras všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území.
Vytýčení v terénu bude provedeno příslušnými pracovníky správců jednotlivých sítí a zařízení. Hloubky uložení budou ověřeny ručně kopanými sondami.
U nadzemních inženýrských sítí budou respektována jejich ochranná pásma.

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

KBprojekt *Aqua* s.r.o.

KBprojektAqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice
IČO 06020364

Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing.Čestmír Krkoška
Investor : Statutární Město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava			Č.zakázky : 2017-033
Akce : Úprava Staré Jaktarky			Stupeň : DPS
			Datum : 04/2018
			Formát : 2 A4
			Měřítko : 1 : 50
Příloha : Domovní přípojky - ul.Boční, ul.Mrštíkova, ul.Hranička			Č.přílohy : D.1.2.3.2