


PŮDORYS 1.NP

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozemko
1.01	OBOBNÁ UČEBNA I	60,01	POVLAK PVC – A*	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	KERAMICKÝ OBKLAD V=500 mm
1.02	OBOBNÁ UČEBNA II	35,51	POVLAK PVC – A	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	KERAMICKÝ OBKLAD V=500 mm
1.03	SKLADOVÝ PROSTOR	5,64	POVLAK PVC – A*	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	
1.04	Chodba se schodištěm	19,25	POVLAK PVC – A*	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	
1.05	Chodba	14,61	KERAMICKÁ DLAŽBA B*	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	MALBA Z MALÍRSKÝCH SMĚSI	KERAMICKÝ SKVL



LEGENDA

- ROZVOD VYTÁPĚNÍ (70°/50°C) = MĚDNÉ POTRUBÍ, SPOJE PÁJENIM, ROZVOD BUDE VEDEN NAD PODLAHOU VE ZDI
- IZOLACE TL 10mm, PŘÍPOJKY K TĚLESŮM Z POTRUBÍ ČU d15*1
- OTOPNÁ TĚLESA K VYTÁPĚNÍ – DESKOVÁ OCELOVÁ TĚLESA VENTILKOMPAKT DOPLOJENÁ PŘES ARMATURY PŘIPOJOVACÍ – H kusy
- S MOŽNOSTÍ REGULACE A VYPOUŠTĚČI + TERMOHLAVICE 20–32 °C

tepelná ztráta 6.650W, instalovaný výkon 8.000W

B=8,te –15°C,250m.n.m.			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
PROJEKTANT PROJESE		VYPRACOVAL	
Ing. JIŘÍ HENDRYCH		Ing. JIŘÍ HENDRYCH	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú.OPAVA–PŘEDMĚSTÍ, p.č.2663/103	
AKCE:		ZŠ B. NĚMČOVÉ – PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA–PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103	
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP – VYTÁPĚNÍ	
ING. JIŘÍ HENDRYCH		Měřítko:	
Monsesova 23, Opava		1:75	
prac.Břilovecká č.167, Opava		V.2	
tel:606 262 761			
j.hendrych@volny.cz			
IČO:11 54 40 58			
DATUM		11/2017	
FORMÁT		A3	
Č. ZAKÁZKY		--	
STUPEŇ PD		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:			