


Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
3.01	Odborná učebna V	52,06
3.02	Odborná učebna VI	30,11
3.03	Kabinet	15,07
3.04	Skladový prostor	7,75
3.05	Chodba	11,68
3.06	Schodiště	11

Celková plocha [m²]: 127,67



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Kabeláž provedena kabely CYKY v podhledu a pod omítkou
Svítlidla zářivková a nouzová v soc. zázemí aj. – CYKY–J 3(5)x1,5
Ovládání spínači v zázemí – CYKY–O 3x1,5
- ♂ Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
⚡ Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
⦿ Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (ovládání přes impulsní relé)

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 LED svítidlo 33W/4200lm, IP44, viz. specifikace (přisazené)
A LED svítidlo 64W/6500lm, IP44, viz. specifikace (přisazené)
N1 Nouzové LED svítidlo 3W/96lm s piktogramem, IP65, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)
N2 Nouzové LED svítidlo 3W/96lm bez piktogramu, IP65, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)
N3 Nouzové LED svítidlo 1x2,2W bez piktogramu, IP65, viz. specifikace (stropní)
N4 Nouzové LED svítidlo 1x2,2W s piktogramem, IP30, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

NÁZEV A MÍSTO AKCE : ZŠ B. NĚMCOVÉ – PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA–PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
	PODPIS :	4	5	6
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	PROJEKTANT PROFESE :			
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	7	8	9
	PODPIS :	Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Umělé a nouzové osvětlení – 3.NP	STUPEŇ PD : DPS	D.1.4–06		
	MĚŘÍTKO : 1:100			
	DATUM : LISTOPAD 2017			