


KONSTRUKCE PODHLEDU
NAD CHODBOU A SCHODIŠTĚM 3.NP



"F"

PROSTOR CHODBY A SCHODIŠTĚ
DŘEVĚNÝ VAZNIK + VZDUCHOVÁ MEZERA 50 mm
KONSTRUKCE SAMONOSNÉHO PODHLEDU - BEZ ZÁVISLOSTI NA STROPNÍ KONSTRUKCI !!
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. EI 15 - ZE SCHORA I ZESPODA

VZOROVÁ SKLADBA
- např.: SADROKARTON PROTIPŮŽÁRNÍ - 12,5 mm
- IZOLAČNÍ MATERIÁL S BODEM TAVENÍM VYŠŠÍM NEŽ 1000 °C - 60 mm
- např.: SADROKARTON PROTIPŮŽÁRNÍ - 15 mm
ODOLNOST EI 30 - ZE SCHORA I ZESPODA

OBJEKT SO-01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. KAREL PATOUŠ		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103	
ZŠ B. NĚMCOVÉ - PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		DATUM	
		09-2017	
		FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU: KONSTRUKCE PODHLEDU		Č. ZAKÁZKY	
		--	
		STUPEŇ PD	
		DPS	
		MĚŘÍTKO:	
		1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D-12	

PROJEKTY

Blivovec 24111, 746 01 Opaava - vranice ISO 11A 2.patro, mobil: 777 85 66 78
775 077 436 e-mail: jan.pospisil@prospisilprojekt.cz, pospil@ceda.cz