



PRYŽOVÝ GRANULÁT  
VZOROVÝ ŘEZ - ZPEVNĚNÁ PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ (v příčném řezu)



ZPEVNĚVACÍ ZÁKLADOVÉ PRAHY  $\bar{a}$  2m

- DRCENÉ KAMENIVO (16–32) K 300 mm (spád rýhy 0,5 %)


PRYŽOVÝ GRANULÁT  
VZOROVÝ ŘEZ - ZPEVNĚNÁ PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ  
VČ. ZPEVNĚOVACÍHO ZÁKLADOVÉHO PRAHU  
(v podélném řezu)




SKLADBY VIZ ŘEZ PŘÍČNÝ

- ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ (ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121) ACO 8 CH 70/100 30 mm
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,4 kg/m2 (ČSN 73 6129, ČSN 73 6121) PS–E
- ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ (ČSN EN 13108–1, ČSN 73 6121) ACP 16+ 70/100 50 mm
- ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m2 (ČSN 73 6129, ČSN 73 6121) PI–E
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM (ČSN 73 6124)  $E_{def2} = 45 \text{ MPa}$  KSC I 120 mm
- ŠTĚRKODRŤ (0–63mm) (ČSN 73 6126–1) ŠD 150 mm
- CELKEM 350 mm
- PODKLAD: PLÁŇ ZEMNÍHO TĚLESA  $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$

C - SCHÉMATICKÝ ŘEZ CHODNÍKEM



A - ZPEVNĚNÁ PLOCHA PÍSKOVIŠTĚ SCHÉMATICKÝ ŘEZ



	AUTOR		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>ATELIER GHM</div> <div>veřejná obchodní společnost</div> <div>Englišova 16</div> <div>746 01 Opava</div> <div>tel., fax: 553 622 511</div> <div>e-mail: atelier.ghm@seznam.cz</div> <div>www.atelier-ghm.cz</div>	
			ING.HROMADA	ING.VALOUŠEK		
	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: OPAVA – KYLEŠOVICE			
	INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA				
STAVBA:						
SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE - LIPTOVSKÁ						
OBSAH:						
VZOROVÉ ŘEZY						
MĚŘÍTKO:					ČÍSLO VÝKRESU:	
1:50					07	