


Celkové sestavení rozpočtu

"ZŠ Opava Kylešovice – rekonstrukce atria s využitím akumulční nádrže"

VÍCEPRÁCE

Dílčí rozpočet	Cena bez DPH
Stavební úpravy atria	11 920,00
Akumulace dešťových vod, venkovní vodovod	57 514,00
Všeobecné konstrukce a práce	-100 000,00
Celkem bez DPH	-30 566,00
DPH 21%	-6 418,86
Cena celkem s DPH 21%	-36 984,86



Řeš.
ová
-2-

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Opava - Kylešovice, stavební úpravy atria
Objekt:	VÍCEPRÁCE


Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. D-101, D-102, D-103				
14		Nakládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 přes 100m ³ na jakýkoliv dopravní prostředek kromě lodi	m ³	20,00	60,00	1 200,00
15		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km se složením, bez rozhrnutí	m ³	20,00	230,00	4 600,00
Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. D-101, D-102, D-103						5 800,00

		9 - Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101, D-102, D-103				
35		Osazení doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě do 20 kg	ks	4,00	30,00	120,00
36	Materiál	Ocelová samo-fixační obruba z ocelového pozinkovaného plechu tl. 2,0 mm / dl. 2,0 m, s rovnými hroty a s hroty do pravého úhlu, s otvory pro vzájemné snýtování či sešroubování samořeznými šrouby, výška s klíny 200 mm	ks	4,00	500,00	2 000,00
		Oprava schodů	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101, D-102, D-103						6 120,00

CELKEM

11 920,00


 VZS
 č.p. 139, 747
 DIČ: CZ2




Soupis prací

Stavba:	ZŠ Kylešovice (stavební úpravy atria, akumulace dešťových vod)
Objekt:	Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		Všeobecné konstrukce a práce				-100 000,00
6		Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče ve výši 100 000 bez DPH	kpl	-1,00	100 000,00	-100 000,00

 **VZS**
č.p. 139, 747
DIČ: CZ



Položkový rozpočet

S:	2019/043	ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD
O:	01	AKUMULACE DEŠŤ. VOD
R:	01	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	--------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce, viz v.č. C01, C02, D01-D04	31 924,00
-------------	----------	--	------------------

5	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	40,80000	200,00	8 160,00
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

VODA : 0,6*40*1,05

25,20000

elektro : 0,6*40*0,65

15,60000

10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,80000	80,00	3 264,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,00000	250,00	5 000,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00000	100,00	1 500,00
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,80000	500,00	8 400,00
----	-----------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

voda : 0,6*0,4*40

9,60000

elektro : 0,6*0,3*40

7,20000

17	99	Poplatek za skládku	t	20,00000	250,00	5 000,00
----	----	---------------------	---	----------	--------	----------

19	5833730	Štěrkopisek frakce 0-2 tř.B	T	3,00000	200,00	600,00
----	---------	-----------------------------	---	---------	--------	--------

obsyp elektro : 9,9*2

3,00000

Díl:	4	Vodorovné konstrukce, viz v.č. C01, C02, D01-D04	5 250,00
-------------	----------	---	-----------------

25	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	3,00000	1 100,00	3 300,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

lože elektro : 0,6*0,1*55

3,00000

27	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	3,00000	650,00	1 950,00
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

voda : 0,1*55*0,6

3,00000

Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot, viz v.č. C01, C02, D01-D04	1 840,00
-------------	-----------	--	-----------------

32	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	40,00000	18,00	720,00
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

44	28613460	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x3,0 mm	m	40,00000	28,00	1 120,00
----	----------	---	---	----------	-------	----------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot, viz v.č. C01, C02, D01-D04	3 500,00
-------------	-----------	--	-----------------

76	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,00000	100,00	3 500,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

Díl:	M21	Elektromontáže, viz v.č. C01, C02, D01-D04	15 000,00
-------------	------------	---	------------------

82	214510	Kabelové vedení, silový+ ovládací kabel pro závlahu, pokládka + dodávka	m	50,00000	300,00	15 000,00
----	--------	---	---	----------	--------	-----------

Celkem						57 514,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------



C.P. / 001 /
DIČ: CZ25840428