

**Příloha č. 1\_Specifikace nákladů\_VPIC Opava Přestupní terminál,Skladištní**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.07

Položková 2019.07

Název stavby: **VPIC Opava Přestupní terminál,Skladištní**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 191,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	69 339,49 Kč
MONTÁŽ	117 465,01 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	45 870,65 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 115,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 056,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	82 613,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 343 652,22 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	315 288,24 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	28 363,98 Kč

**S e z n a m   p o l o ž e k**

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 191,98 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	429.00 m	7 863,57 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	57040.00 J	57 040,00 Kč
		obetonování chrániček pod vozovkou a vjezdy		
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	404.00 m	4 435,92 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	50.00 m	916,50 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	485.00 m	23 716,50 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	13.00 ks	476,84 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	13.00 ks	317,98 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	171,14 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	317,82 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks	458,55 Kč

955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	48,90 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 053,69 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	8680.00 JV	8 680,00 Kč
Koordinace stavby			
955292 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks	1 307,01 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 053,69 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 322,42 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	3 344,40 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	37200.00 J	37 200,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	13.00 ks	317,98 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 063,41 Kč
957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	1.00 ks	617,02 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 090,36 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	2.00 ks	5 420,10 Kč
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	6.00 ks	9 146,40 Kč
955103 S	Zrušení rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř	1.00 ks	770,06 Kč
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 442,34 Kč
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	250.00 m	5 210,00 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	806,73 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	6.00 ks	102,54 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	293,36 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	112.00 m	1 508,64 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 540,12 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	13 033,90 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	19840.00 J	19 840,00 Kč
vytyčení hranic parcel			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	304.00 m	7 508,80 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná čá:	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 115,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2.00 ks	3 400,00 Kč
náhrada vbř - odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 939,16 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 716,86 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	6.00 ks	286,56 Kč
311145 S	Číslo násuvné 1-0 79170-00328	3.00 ks	56,88 Kč
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110	4.00 ks	977,60 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	6.00 kg	297,36 Kč

303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	800.00 m	1 832,00 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	230.00 m	5 717,80 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	65.00 m	854,75 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	140.00 m	2 291,80 Kč
316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	63,92 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	16.00 ks	3 693,12 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks	691,80 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	75.00 kg	3 238,50 Kč
312888 S	Rámeček LSA + rámeček násuvný	3.00 ks	381,33 Kč
312905 S	Rámeček LSA + rámeček odklopný	3.00 ks	355,02 Kč
306320 S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks	756,26 Kč
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	1.00 ks	1 551,89 Kč
306419 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks	6 867,40 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	296,36 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	347,60 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 493,74 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	108.00 ks	2 199,96 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	3.00 ks	147,06 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	3.00 ks	363,45 Kč
307134 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700	3.00 ks	373,98 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	18.00 m	8 309,34 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	69.00 ks	35 412,87 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	8.00 ks	169,52 Kč
303168 S	Vodič prop. SM-clip-volný B2 10114-B2L35	1.00 ks	63,92 Kč
302288 S	Vodič propoj.-volný konec B3 10114-B3L35	2.00 ks	139,06 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	3.00 ks	334,02 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	3.00 ks	800,61 Kč
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	3.00 ks	1 608,93 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401883 S	Krabice elektro KO 125E odbočovací	1.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	9.00 m	0,00 Kč