STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00LRVLO

MMOPP00LRVLO

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.01.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.05.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 31.08.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Vlaštovičky – hasičská zbrojnice"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	**Statutární město Opava**
Sídlo:	**Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ:	**00300535**
DIČ:	**CZ00300535**
Datová schránka:	**5eabx4t**
Číslo účtu:	[redacted]
Bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen:	[redacted], **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[redacted]
dále jen **„objednatel"**	
Zhotovitel:	**FENBAU s.r.o.**
Sídlo:	**Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
IČ:	**25815458**
DIČ:	**CZ25815458**
Datová schránka:	**cg953sc**
E-mailová adresa:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen:	[redacted]
Zapsán:	**v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18694**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen **„zhotovitel"**

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vlaštovičky – hasičská zbrojnice" (PID smlouvy: MMOPP00IKKKW) (dále jen „**Smlouva**"), dne 27.05.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJID) (dále jen „**Dodatek č. 1**") a dne 31.08.2020 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJ8R) (dále jen „**Dodatek č. 2**"). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „**dodatek**") dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodání plastových oken s vyššími tepelně izolačními vlastnostmi;
- předmětem díla je dodávka a osazení odvodního nástěnného ventilátoru včetně hydrostatu do prostoru sprchy v 1. NP;
- předmětem díla je dodávka a umístění sochy sv. Floriána včetně podstavce a úpravy okolí;
- předmětem díla není dodávka a montáž dveří a zábradlí v 2. NP z chodby do prostoru věže;
- předmětem díla je dodávka a osazení žebříku ze žárového zinku do prostoru věže.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	6.476.187,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 179.093,69 Kč
- nová celková cena díla	6.297.093,71 Kč
- DPH 21 %	1.322.389,68 Kč
- **nová cena díla celkem s DPH**	**7.619.483,39 Kč**

(slovy: sedm miliónů šest set devatenáct tisíc čtyři sta osmdesát tři a 39/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.10.2020, č. usnesení 2268/52/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 12 -10- 2020

V Ostravě dne 12 -10- 2020

[redacted]

Za objednatele

[redacted]

primátor

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

				Dodatek 3
		méněpráce	vícepráce	Cena bez DPH
SO 01 Hasičská zbrojnice		-36 150,00	91 033,85	54 883,85
SO 01a Venkovní plochy		-18 868,50	89 402,00	70 533,50
VN a ON		-304 511,04	0,00	-304 511,04
Celkem bez DPH		-359 529,54	180 435,85	-179 093,7
DPH		-75 501,20	37 891,53	-37 609,7
Celkem s DPH		-435 030,74	218 327,38	-216 703,4

KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
CZ-CPV:	45216121-8		

Zadavatel:
Statutární město opava — IČ: DIČ:

Uchazeč:
FENBAU s.r.o. — IČ: 25815458 DIČ: CZ25815458

Projektant:
Ateliér EMMET s.r.o. — IČ: DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér EMMET s.r.o. — IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-36 150,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 150,00	21,00%	-7 591,50
snížená		15,00%	

Cena s DPH v CZK **-43 741,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-36 150,00**
751 - Vzduchotechnika	-15 450,00
767 - Konstrukce zámečnické	-20 700,00

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Ateliér EMMET s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-36 150,00**	
	D	751	Vzduchotechnika				-15 450,00	
184	*M*	*42917RP1*	*odvodní radiální potrubní ventilátor- velikost 100mm- průtok vzduchu 180m3/h (100pa)- ec motor, pi=0,09kW, 1f/230v/50Hz- vestavěný potenciometr 0-10V, zpětná klapka pr. 100 mm*	*kus*	*-1,000*	*5 250,00*	*-5 250,00*	*VLASTNÍ*
185	*M*	*42917RP1b*	*odvodní radiální potrubní ventilátor- velikost 125 mm- průtok vzduchu 260 m3/h (100 Pa)- ec motor, pi=0,065kW, 1f/230v/50Hz- vestavěný potenciometr 0-10V, zpětná klapka pr. 125 mm*	*kus*	*-1,000*	*5 650,00*	*-5 650,00*	*VLASTNÍ*
194	K	751322RP26	Dodávka a montáž výfukové protidešťové hlavice na střeše pro plechové potrubí pr. 100 mm (včetně tepelné izolace)	kompl	-2,000	1 200,00	-2 400,00	VLASTNÍ
195	K	751322RP27	Dodávka a montáž výfukové protidešťové hlavice na střeše pro plechové potrubí pr. 125 mm (včetně tepelné izolace)	kompl	-1,000	1 250,00	-1 250,00	VLASTNÍ
192	K	751322RP21	Ohebná hadice, provedení Al, tepelně izolovaná - Ø125mm	m	-5,000	180,00	-900,00	VLASTNÍ
	D	767	Konstrukce zámečnické				-20 700,00	
292	K	767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	-1,000	800,00	-800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		" viz. půdorys 2.NP"					
	VV		"dveře ústící do věže" 1		2,000			
294	*M*	*55341RP13*	*dveře ocelové protipožární 1křídlé 900x1970mm zateplené (včetně povrchové úpravy a zárubně)*	*kus*	*-1,000*	*18 000,00*	*-18 000,00*	*VLASTNÍ*
	VV		" viz. tabulka požárních dveří ozn. PO 3"					
	VV		" viz. montáž" 1		1,000			
307	K	767893RP3	Dodávka a montáž odnímatelného zábradlí u dveří u vstupu do věže ve 2.NP (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. z03)	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
CZ-CPV:	45216121-8		

Zadavatel:	IČ:	
Statutární město opava	DIČ:	
	IČ:	25815458
FENBAU s.r.o.	DIČ:	CZ25815458
	IČ:	
Ateliér EMMET s.r.o.	DIČ:	
	IČ:	
Ateliér EMMET s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **91 033,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 033,85	21,00%	19 117,11
snížená		15,00%	

Cena s DPH **v CZK** **110 150,96**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt:

SO 01 - Hasičská zbrojnice

Opava Vlaštovičky

Statutární město opava

FENBAU s.r.o.

Datum: 17.09.2020

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Zpracovatel: Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**91 033,85**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 422,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	510,35
751 - Vzduchotechnika	22 935,00
767 - Konstrukce zámečnické	38 500,00
786 - Čalounické úpravy	13 200,00
799 - Samostatné rozpočty prací PSV	8 871,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 595,50

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt:

SO 01 - Hasičská zbrojnice

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovatel:	Ateliér EMMET s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**91 033,85**	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 422,00	
23a	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3	m2	1,730	1400	2 422,00	URS CÚ 2019/1
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				510,35	
66	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	1,730	15,00	25,95	CS ÚRS 2019 01
67	K	612331351	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	1,730	280,00	484,40	CS ÚRS 2019 01
	D	751	Vzduchotechnika				22 935,00	
184a	*M*		*Odvodní nástěnný ventilátor d125 vč. hygrostatu a časového doběhu krytí IPX4*	*kus*	*1,000*	*5 950,00*	*5 950,00*	*VLASTNÍ*
204	*M*	*42981RP18a*	*trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 125mm (včetně 15 % tvarovek, závěsů a kotvení)*	*m*	*3,000*	*180,00*	*540,00*	*VLASTNÍ*

204a	M	42981RP18b	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 200mm (včetně 15 % tvarovek, závěsů a kotvení)	m	8,000	495,00	3 960,00	VLASTNÍ
204b	M	42981RP18c	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 160mm (včetně 40 % tvarovek, závěsů a kotvení)	m	3,000	560,00	1 680,00	VLASTNÍ
195a	K		Dodávka a montáž výfukové protidešťové hlavice na střeše pro plechové potrubí pr. 160 mm (včetně tepelné izolace)	kompl	1,000	2 750,00	2 750,00	VLASTNÍ
185a	M	42917RP1	odvodní radální potrubní ventilátor- velikost 160mm- průtok vzduchu 310m3/h (200pa)- ec motor	kus	1,000	6 120,00	6 120,00	VLASTNÍ
187a	M	42981RP14	odvodní talířový ventil kovový Ø100 mm, vč. montážního rámečku, barva bílá	kus	2,000	225,00	450,00	VLASTNÍ
194a	K	751322RP27	Dodávka a montáž výfukové protidešťové hlavice na střeše pro plechové potrubí pr. 125 mm (včetně tepelné izolace)	kompl	1,000	1 485,00	1 485,00	VLASTNÍ
	D	767	Konstrukce zámečnické				38 500,00	
406	M	44983RP12	žebřík vnitřní (včetně kotvení a kotvících prvků), žárový zinek	m	11,000	3 500,00	38 500,00	VLASTNÍ
			uvnitř věže					
	D	786	Čalounické úpravy				13 200,00	
407	K	786/01	D+M síť proti hmyzu - věž HZ	m2	24,000	550,00	13 200,00	dle specialisty
	D	799	Samostatné rozpočty prací PSV				8 871,00	
408	K	799-10	Dodávka a montáž ZTI	ks	3,000	2 957,00	8 871,00	dle specialisty
	W		dodávka a montáž odtok podlahový DN 100 s izoloační přírubou, s bočním odtokem		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 595,50	
46	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HEB 140	t	0,101	7 500,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
47	M	13010918	ocel profilová UE 180 jakost 11 375	t	0,101	38 000,00	3 838,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

HASIČSKÁ ZBROJNICE

SO 01a - Venkovní plochy

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
CZ-CPV:	45216121-8		
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město opava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25815458
	FENBAU s.r.o.	DIČ:	CZ25815458
		IČ:	
	Ateliér EMMET s.r.o.	DIČ:	
		IČ:	
	Ateliér EMMET s.r.o.	DIČ:	

Cena bez DPH **-18 868,50**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	-18 868,50	21,00%	-3 962,39
	snížená		15,00%	

Cena s DPH **v CZK** **-22 830,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt:

SO 01 - Hasičská zbrojnice

Soupis:

SO 01a - Venkovní plochy

Opava Vlaštovičky

Datum:

Zadavatel: Statutární město opava

Projektan Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Zpracova Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-18 868,50**
5 - Komunikace pozemní	-18 868,50

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

HASIČSKÁ ZBROJNICE

- zbrojnice

SO 01a - Venkovní plochy

Opava Vlaštovičky

Datum:

Zadavatel: **Statutární město opava**

Projektan **Ateliér EMMET s.r.o.**

Uchazeč: **FENBAU s.r.o.**

Zpracova **Ateliér EMMET s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-18 868,50**	
	D	5	Komunikace pozemní				-18 868,50	
24	*M*	*59245010*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná*	*m2*	*-66,675*	*160,00*	*-10 668,00*	*CS ÚRS 2019 01*
26	*M*	*59248218*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm barevná*	*m2*	*-37,275*	*220,00*	*-8 200,50*	*CS ÚRS 2019 01*

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE
Objekt:
SO 01a - Venkovní plochy

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
CZ-CPV:	45216121-8		
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město opava	DIČ:	
	FENBAU s.r.o.	IČ:	25815458
		DIČ:	CZ25815458
	Ateliér EMMET s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
	Ateliér EMMET s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **89 402,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	89 402,00	21,00%	18 774,42
	snížená		15,00%	

Cena s DPH v **CZK** **108 176,42**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

Soupis:
SO 01a - Venkovní plochy

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovate	Ateliér EMMET s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**89 402,00**
1 - Zemní práce	1 630,50
5 - Komunikace pozemní	26 367,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 350,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 276,00
2 - Zakládání	811,20
781 - Dokončovací práce	48 966,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky HASIČSKÁ ZBROJNICE

Objekt:
SO 01 - Hasičská zbrojnice

Soupis:
SO 01a - Venkovní plochy

Místo: Opava Vlaštovičky

Datum:

Zadavatel: Statutární město opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Zpracovate Ateliér EMMET s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**89 402,00**	
	D	1	Zemní práce				1 630,50	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	2,200	90,00	198,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		11*0,2		2,800			
402	K	133112511	Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1*1*1		2,775			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,650	250,00	412,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odvoz nepotřebné zeminy" 1*1,65		1,650			

	D	5	Komunikace pozemní				26 367,50	
15	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11,000	85,00	935,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pod kačírek					
24a	*M*	*59245010*	*dlažba zámková profilová 200x165x80mm šedá*	*m2*	*66,675*	*140,00*	*9 334,50*	*CS ÚRS 2019 01*
26a	*M*	*59248218*	*dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm šedá*	*m2*	*37,275*	*200,00*	*7 455,00*	*CS ÚRS 2019 01*
406	*K*	*33891-0011.R00*	*Osazení betonové palisády, š. do 11 cm,dl. 60 cm*	*m*	*4,500*	*964,00*	*4 338,00*	*CS RTS 2020 01*
407	*K*	*592284 - 019.R*	*Palisáda betonová 11x11x60 cm, šedá*	*kus*	*41,000*	*105,00*	*4 305,00*	*CS RTS 2020 01*
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 350,80	
27	K	637121RP3	**Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm**	m2	11,000	140,00	1 540,00	VLASTNÍ
	VV		" viz. situace "					
	VV		" konstrukční vrstva okapového chodníku" 18,5		18,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 276,00	
403	K	91658-1112.R00	Osazení plastového zahradního obrubníku	m	10,000	49,60	496,00	CS RTS 2020 01
	VV		" viz. situace "					
404	*M*	*28384411R*	*obrubník zahradní plastový černý*	*m*	*12,000*	*125,00*	1 500,00	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		10*1,2		12,000			
34	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
	D	2	Zakládání				811,20	
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,200	450,00	90,00	CS ÚRS 2019 01
			" viz. půdorys základů "					
	VV		" podsyp po základovou deskou"					
	VV		1*0,20		0,200			
11	K	273321411	**Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25**	m3	0,288	2 050,00	590,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		" vyztužení podkladní beton"					
	VV		0,6*0,6*0,8		0,288			

14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,004	24 000,00	84,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,002	26 000,00	46,80	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce -socha				48 966,00	
403	K	31911-4111	Osazení dílců betonových, jeřábem	kus	2	1158	2316	CS RTS 2020 01
404	K	5834 .R00	Montáž sochy Sv. Flloriána	kus	1	21650	21650	*VLASTNÍ*
			Montáž v hodinové sazbě 350 Kč					
			3 montážnící 2 dny, (3*8*400)*2 = 19 200,- Kč					
			Beton pytlovaný - 2100 Kč					
			Spojovací a pomocný materiál - 350,- Kč					
			Doprava započtena					
405	K	5834 .R00	Socha Sv. Floriána	kus	1	25000	25000	*VLASTNÍ*

KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky Hasičská zbrojnice
Objekt:
VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město opava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25815458
	FENBAU s.r.o.	DIČ:	CZ25815458
Projektant:		IČ:	
	Ateliér EMMET s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-304 511,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-304 511,04	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-368 458,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky Hasičská zbrojnice
Objekt:
VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	17.09.2020
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**-304 511,04**
VN - Vedlejší náklady	-304 511,04

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:
Vlaštovičky Hasičská zbrojnice
Objekt:
VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Opava Vlaštovičky	Datum:	11.09.2020
Zadavatel:	Statutární město opava	Projektant:	Ateliér EMMET s.r.o.
Uchazeč:	FENBAU s.r.o.	Zpracovatel:	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-304 511,04**	
	D	VN	Vedlejší náklady				-304 511,04	
10	K	R-014	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 400 000 Kč	kompl	-0,76	400 000,00	-304 511,04	CS ÚRS 2019 01