


SVĚTELNÁ INSTALACE - Půdorys 1. NP

M 1 : 75



LEGENDA:

- RS1** SVĚTELNÝ ROZVADĚČ
- TRASY OSVĚTLENÍ - OKRUH 1
- TRASY OSVĚTLENÍ - OKRUH 2
- TRASY OSVĚTLENÍ - OKRUH 3
- A LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO, 4494lm, Ra 80, IP66, 36W
- B LED INTERIEROVÉ SVÍTIDLO, 2590lm, IP40, 24W
- C LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO, 6225lm, IP66, 54W
- D LED INTERIEROVÉ SVÍTIDLO, 5330lm, IIP54, 37W
- N1 LED PRACHOTĚSNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
- VYPÍNAČ (řazení 1), 10A/230V, IP44, IP20, výška instalace 1200mm od podlahy
- VYPÍNAČ (řazení 6), 10A/230V, IP44, IP20, výška instalace 1200mm od podlahy

KABELOVÉ TRASY:

- 1 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 120x40 /NA ZDI/
- 2 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 80x40 /NA ZDI/
- 3 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 40x20 /NA ZDI/
- 4 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 20x20 /NA ZDI, NA STROPĚ/
- 5 KABELOVÁ TRASA - POD OMÍTKOU
- 6 KABELOVÁ TRASA - V SÁDROKARTONOVÉM STROPU

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH PLASTOVÝCH LIŠTÁCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S

PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLVIV JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3:2018/ Z1:2019/ Z2:2019:

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM - PŘI PORUŠE - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

U ZÁSUVK PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA, JE POŽÁDOVÁNO DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ - ISOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI
0.06	DMÝCHÁRNA
0.07	SCHODIŠTĚ
1.01	MÍSTNOST HRUBÉHO ČIŠTĚNÍ
1.02	CHODBA
1.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1.04	ROZVODNA
2.01	DENNÍ MÍSTNOST
2.02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
2.03	ŠATNA
2.04	CHODBA

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265				
Stavebník : Statutární město Opava		PROJEKTOVAL	VALOŠEK	
Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace		KONTROLOVAL	Ing. STACH	
část : D.1.6.2 SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV		SCHVÁLIL	Ing. STACH	
D.1.6.2-e.4 Stavební elektroinstalace		Č. zakázky	20030	
Obsah : DISPOZICE SVĚTELNÉ		Kótováno v mm	Měřítko	
INSTALACE - 1. NP		Datum	8/2020	
		Stupeň	DPS	
		CAD		
		Původní výkres		
		D.1.6.2-e.4-07		List 2/3