

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

NAŠE sp. zn.:

-

8. 6. 2020

216/2020

-

Magistrát města Opavy

Odbor přípravy a realizace investic

Horní náměstí 69

746 01 Opava

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Lucie Šimonová

+420 553 759 109

lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM:

22. 6. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha“

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“) a veřejného osvětlení, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha“, v Opavě-Malých Hošticích, za podmínek:

- **Nedojde** k zásahu do vozovek MK Dvořákova a Školní,
- Veškerý vytěžený materiál z překopů výstavbou dotčených dlážděných krytů chodníků na MK Dvořákova a Školní bude nahrazen štěrkokovými, která bude při zásyvu řádně dusána po vrstvách tl. ≤ 25 cm, přičemž **míra zhutnění každé z vrstev bude před konečnou povrchovou úpravou změřena¹** odbornou firmou (Evd ≥ 30 MPa/m²) a výsledné protokoly o měření, ze kterých bude zřejmé **měření po jednotlivých vrstvách**, budou po ukončení prací odevzdány na Magistrátu města Opavy, odboru dopravy,
- Z důvodu zachování průchodnosti výstavbou dotčených chodníků bude materiál z výkopů naložen a odvezen, nebude skladován na zbylých částech chodníků,
- Povrchy překopů výstavbou dotčených dlážděných krytů chodníků na MK Dvořákova a Školní budou uvedeny do původních stavů odbornou dlaždičskou firmou v šířkách a v délkách narušených akcí s přesahy min. 0,30 m přes vnější hrany výkopů z materiálů totožných se stávajícím stavem, záhonové obrubníky, resp. palisády (budou-li stavbou narušeny) budou zabetonovány,
- Výkopy a záskyby rýh pro obnovu svislé hydroizolace budou prováděny v souladu s **TP 146 Povolování a provádění výkopů a záskybů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací**, které byly schváleny MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s účinností od 1. prosince 2011, v platném znění,
- Povrchy překopů výstavbou dotčených zelených ploch budou uvedeny do původního stavu - výkopy zasypány postupným hutněním, terén urovnán, kameny vysbírány, osety travním osivem, bude respektována stávající vzrostlá zeleň,
- Pracovní místa na MK Dvořákova a Školní budou do doby definitivního uvedení do původních stavů řádně označena přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- **Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na chodnicích bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací.**
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživatelům MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi na MK,

¹ Měření lehkou dynamickou deskou bude provedeno dle ČSN 72 1006, v platném znění, u podélných výkopů budou měření míry zhutnění provedena po cca 20 m!

- Majetkový správce požaduje provádění pravidelné revize stavu opravy a případné neprodlené provedení odstranění závadného stavu, a to až do doby konečné úpravy povrchu MK,
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbou dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen VO)

Nedojde ke střetu se zařízením VO ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Z tohoto důvodu nestanovujeme požadavky pro dodržení podmínek při střetu s kabelem uloženým v místní komunikaci.

Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Martin Girášek, MCI
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s.r.o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA



V Zátíší

Skolní

Nedojde
ke střetu se zařízením
VO nebo SSZ.
10.6.78