



STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

- OPRAVA PODLAHY PO DEMONT. SOKLU VZT
- NOVÝ NÁTĚR PODLAHY
- OKLEPÁNÍ OMÍTKY DO 1,3 m
- NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH STĚN
- NOVÁ MALBA STĚN + ZÁRUBNÍ DVEŘÍ – BÍLÁ
- STÁVAJÍCÍ STROP JE ZATEPLEN – BEZ ÚPRAV

LEGENDA UT

1. PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 48 kW
2. HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU 8 m<sup>3</sup>/h
3. SMĚŠOVANÝ UZEL OHŘEV UT
4. SOUPRAVA PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY RUČNÍ
5. SOUPRAVA AUT. DOPĽŇOVÁNÍ S ODDĚLOVAČEM, NAST. 130 KPA
6. EXPANZNÍ NÁDOBA UT 280 l /6 bar
7. NEUTRALIZAČNÍ BOX S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO NÁPOJENÍ NA STANICI ODČERP. KONDENZÁTU
8. STANICE PRO ODČERPÁNÍ KONDENZÁTU SITUOVANÉHO POD ÚROVNÍ KANALIZACE  
DxVxŠ 258x183x165 mm, 75 W, 0,65 A



VYPRACOVAL	ING.PROUZA RADIM
MÍSTO	JATEČNÍ 2304/7, OPAVA
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, OPAVA

**PROKAN**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

AKCE ČÍSLO 860–19  
DATUM 12.2019  
FORMÁT 2x4

MĚŘÍTKO 1:50

VÝKR. ČÍSLO **05**

AKCE	REKONSTRUKCE KOTELNY UBYTOVNA JATEČNÍ 7 V OPAVĚ
ČÁST	D.1.4 VYTÁPĚNÍ
OBSAH	PŮDORYS 1.PP – STAVEBNÍ ÚPRAVY