


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JHODP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 02. 03. 2021

Zakázka: „Rekonstrukce tribuny F – SFC Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Sídlo: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574
DIČ: CZ26876574
Datová schránka: dj3b2hk
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, Opava
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 41068
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla dle výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) takto:

- Montáž PVC folie do podokapních žlabů, čtyřhranných
- Úprava elektrické kabeláže
- Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email
- Výroba a montáž kotlíků pro svody

Změny v předmětu díla jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

Cena díla

- 3.1. S ohledem na změny v rozsahu díla sjednané tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Cena díla se navyšuje o 49.996,53 Kč bez DPH, tj. o 60.495,80 Kč s DPH.

- 3.2. **Celková cena díla podle smlouvy o dílo tedy činí 6.353.565,07 Kč.**

- 3.3. Změny v ceně díla jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 11. 08. 2021 usnesením č. 3424/81/RM/21.

Přílohy: Rozpočet materiálu na vícepráce

V Opavě dne 24. 08. 2021

za objednatele

primátor

Statutární město Opava



v Hradci dne 20. 8. 2021

za zhotovitele

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ

s.r.o.

Předměstí 173, 793 12 Horní Benešov

IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574

Položkový rozpočet - dodatek č.1 (nátěry, PVC folie, a ostatní)

S:	2004	Rekonstrukce tribuny F, SFC Opava
O:	1	Rekonstrukce tribuny F
R:	1	Rekonstrukce tribuny F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				91 288,38
		D+M kompresní pásy - podélné TR plech na každý vzájemný spoj	bm	1 220,40000	4,90	5 979,96
		Demontáž stávající svodné potrubí z plastů - HT 150mm	bm	61,20000	45,00	2 754,00
		Zpětná montáž svodného potrubí z plastů - HT 150mm	bm	61,20000	85,00	5 814,00
		D+M kov. kotlík svodů, z Fe tl. min. 3mm + nátěr (atypický výrobek, vzor dle původního-stávajícího)	soubor	3,00000	3 500,00	10 500,00
		Montáž PVC folie do podokapních žlabů, čtyřhranných - tepelně lepené	m2	113,76750	150,00	17 065,13
		Žlab: 108,35m x r.s. 0,9m		113,76750		
		hydroizolační folie PVC-P - tl. 1,5mm	m2	142,20938	165,00	23 464,55
		108,35*0,9*1,25 = +25% profez		142,20938		
		FeZn plech tl. 0,8mm - okrajová lišta - r.š. do 250mm - RAL 9006	bm	108,35000	90,00	9 751,50
		Montáž FeZn plechu tl. 0,8mm - okrajová lišta	bm	108,35000	55,00	5 959,25
		Elastické lepidlo na PVC folii - HYBRI FLOOR	kg	125,00000	80,00	10 000,00
Díl:		Ostatní				10 270,00
		demontáž reklamních tabulí a plachet z tribuny F	hod	8,00000	200,00	1 600,00
		zakrývání kci. (světla, reprodukt., atp)	kpl	1,00000	0,00	0,00
		úprava el. kabeláže (přípevnění a svorkování)	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00
		demontáž, likvidace původní a nefunkční el. kabeláže	kpl	1,00000	1 820,00	1 820,00
		Montáž nových informačních tabulí	hod	16,00000	250,00	4 000,00
Díl:	783	Nátěry				62 409,60
20	938902122	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou	m2	97,51500	85,00	8 288,78
		žlab: 108,35m x r.s. 0,9m		97,51500		
21	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	97,51500	55,00	5 363,33
		žlab: 108,35m x r.s. 0,9m		97,51500		
22	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, dle PD	m2	97,51500	500,00	48 757,50
		včetně pomocného lešení.				
		žlab: 108,35m x r.s. 0,9m		97,51500		
VCP Celkem:						163 967,98

Díl:	764	Konstrukce klempířské				-113 971,45
6	764351291	Montáž žlabů Pz podokapních čtyřhranných	m	108,35000	-240,00	-26 004,00
7	764812650	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	130,65000	-239,00	-31 225,35
		108,35+11,15*2		130,65000		
8	764351871	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 500 mm, do 45°	m	108,35000	-73,00	-7 909,55
9	138121500000	Plech pozinkovaný tl.1,00 mm, 1000 x 2000 mm	kg	907,39000	-45,00	-40 832,55
		žlab : (0,95*108,35+0,3*0,3*2)*8*1,1		907,39000		
		demontáž a montáž prvků osvětlení a ozvučení	kpl	1,00000	-8 000,00	-8 000,00
MNP Celkem:						-113 971,45

Celkem za vcp a 49 996,53

POZNÁMKY:

Ocel. žlab má rozměr - v1 = 25cm; š.29cm; v2=34cm = **R.Š. 88cm + 5+5cm boky !!!**
 Ve SoD chybí výměna (popřípadě oprava) stávajících FeZn kotlíků svodů, byla dohodnutá nová výroba z Fe plechu tl. cca. 3-5mm / z FeZn plech tl. 0,6mm by opět dlouho tento kotlík nevydržel
 Ve SoD chybí nový nátěr stávajícího „nosného“ žlabu (zám. prvek z Fe tl. cca. 8mm), nelze tento prvek lehce demontovat, a nahradit obyčejným FeZn plechem tl. 0,55mm !!!
 Připomínáme, že na stávající ocel. kci. jsou dva žlaby (1x FeZn plech tl. 0,5mm a 1x ocel.
 Ve SoD chybí demontáž a zpětná montáž KG potrubí DN 150 - dešťové svody ze zadní strany