


Celková rekapitulace				
Zakázka: Stavební úpravy KD Zlatníky - 1. etapa				
Objekt:				
Rozpočet:				
Objednatel:	Statutární město Opava			IČ:
	Horní náměstí 69			DIČ:
	746 01 Opava			
Projektant:				IČ:
				DIČ:
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o.			IČ: 25826638
	U Náhonu 2832/6			DIČ: CZ25826638
	746 01 Opava			
Rozpis ceny	SO 01a	SO 02	SO03	Celkem
Všeobecné konstr. a práce			814 550,00	814 550,00
Stavební část	714 619,16	4 246 562,03	2 722 237,55	7 683 418,74
Elektroinstalace	399 388,88	553 902,01	378 190,06	1 331 480,95
Vytápění	597 916,17	222 588,51	338 399,33	1 158 904,01
Kanalizace, ZTI, lapol	66 370,39	416 236,93	229 809,89	712 417,21
Celkem				11 700 770,91
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00
Snížená DPH	% %			0,00
Základ pro základní DPH	21 %			11 700 770,91
Základní DPH	% %			2 457 161,89
Zaokrouhlení				0,00
Cena celkem bez DPH			11 700 770,91	
Cena celkem s DPH			14 157 932,80 czk	
v <u>Opavě</u> dne <u>13.08.2021</u> _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14/2021 MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601
OPAVA

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638
U Náhonu 2832/6 DIČ: CZ25826638
746 01 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			3 731 573,87
PSV			3 951 844,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			814 550,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 497 968,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 497 968,74 CZK
Základní DPH	21 %	1 784 573,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 10 282 542,18 CZK

v

OPAVĚ

dne

13.8.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY	0,00	8 497 968,74	1 784 573,44	10 282 542,18	100
SO 01a	OBEČNÍ ÚRAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY	0,00	714 619,16	150 070,02	864 689,18	8
SO 02	RESTAURACE	0,00	4 246 562,03	891 778,03	5 138 340,06	50
SO 03	KULTURNÍ DŮM	0,00	2 722 237,55	571 669,89	3 293 907,44	32
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	814 550,00	171 055,50	985 605,50	10
Celkem za stavbu		0,00	8 497 968,74	1 784 573,44	10 282 542,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 581,39	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 610,61	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			511 881,07	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			14 237,78	0
5	Komunikace	HSV			92 572,54	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			785 825,91	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			963 848,94	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			276 197,62	3
64	Výplně otvorů	HSV			44 032,05	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 289,17	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			178 046,13	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 908,44	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			239 321,62	3

99	Staveništní přesun hmot	HSV			94 867,24	1
711	Izolace proti vodě	PSV			205 320,30	2
712	Povlakové krytiny	PSV			399 047,08	5
713	Izolace tepelné	PSV			257 394,82	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 725,05	0
725	Zařizovací předměty	PSV			9 241,65	0
728	Vzduchotechnika	PSV			42 600,00	1
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			132 870,61	2
762	Konstrukce lesařské	PSV			208 960,10	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			154 331,34	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 073 396,82	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			349 425,18	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			75 306,25	1
772	Kamenné dlažby	PSV			23 422,47	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			242 467,20	3
776	Podlahy povlakové	PSV			40 501,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			254 645,76	3
781	Obklady keramické	PSV			207 486,24	2
783	Nátěry	PSV			59 707,65	1
784	Malby	PSV			210 179,25	2
787	Zasklívání	PSV			1 816,10	0

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			427 353,36	5
VN	Vedlejší náklady	VN			814 550,00	10
Cena celkem					8 497 968,74	100

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				103 888,72
1	281606212R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm INJEKTÁŽ SILAN SILOXANOVÝM INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM	m	25,50000	3 144,00	80 172,00
		injektáž zdiva 1PP do 60 cm : (7,2*2+5,55*2)		25,50000		
2	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	184,50	922,50
		bourání komínových dvířek : 2		2,00000		
		vybourání zděří : 3		3,00000		
3	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	212,00	1 060,00
		TZB : 5		5,00000		
4	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,45000	5 866,00	2 639,70
		zazdívka otvoru 1.PP : 1*0,45*1		0,45000		
5	310238211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,55700	5 588,00	8 700,52
		zazdívka otvoru 1.PP : 0,73*0,45*2		0,65700		
		1*0,45*2		0,90000		
6	316381113R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm	m2	1,80000	2 120,00	3 816,00
		komínová krycí deska : 2*0,9		1,80000		
7	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,00000	533,00	1 066,00
		TZB : 2		2,00000		
8	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	612,00	612,00
		TZB : 1		1,00000		
9	R-301	Úprava a zvýšení stávajícího anglického dvorku před oknem O28 1600/800 mm včetně dodávky porokořtu Z07 1000/350 mm	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 270,00
10	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	5,00000	254,00	1 270,00
		TZB : 5		5,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				301 025,05
11	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	74,69000	35,20	2 629,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 74,69000		74,69000		
12	602016121RT5	Omlítka stěn sanační WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	62,08065	389,00	24 149,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 62,08065		62,08065		
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,32000	38,40	165,89
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
14	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omlítu tl. 6 mm	m	16,80000	25,90	435,12

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O18 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O19 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O20 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O21 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O22 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O23 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O24 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		16,80000		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : 16,8		16,80000		
15	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve střepech	m2	5,97520	388,00	2 318,38
		omítka štuková stropů 1.PP TZB : 74,69*0,08		5,97520		
16	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	74,69000	121,20	9 052,43
		Začátek provozního součtu				
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73		34,73000		
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		74,69000		
		Konec provozního součtu				
		omítka štuková stropů 1.PP : 74,69		74,69000		
17	611471411R00	Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	74,69000	221,00	16 506,49
		Začátek provozního součtu				
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny stávající opravená omítka podhled KZS 100 minerál : 34,73		34,73000		
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		74,69000		
		Konec provozního součtu				
		KZS stropu minerál 100 mm 1.PP : 74,69		74,69000		
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,65925	288,60	3 653,46
		Začátek provozního součtu				
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16		96,16000		
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065		62,08065		
		Mezisoučet		158,24065		
		Konec provozního součtu				
		TZB : 158,24065*0,08		12,65925		
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	88,82000	54,00	4 796,28
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8		16,80000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*2		21,02000		
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)		25,50000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		nad difúzní lištou : 25,5		25,50000		
		Začátek provozního součtu				
		0 06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)		25,50000		
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		u soklu místností : 25,5		25,50000		
20	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	96,16000	186,90	17 972,30
		Začátek provozního součtu				
		0 05 Sklad sv. 3.95m, bet potěr stavající, stěny stávající opravená omítka. podhled KZS 100 minerál (6 25*2+0,45*2+5,7*2)*3,95-1,8		96,16000		
		Mezisoučet		96,16000		
		Konec provozního součtu				
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16		96,16000		
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřní ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	12,28950	771,00	9 475,20
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		16,80000		
		Konec provozního součtu				
		štuková omítka ostění fasádní otvory 16,8*0,45		7,56000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45		4,72950		
22	612434133RT1	Omítkový sanač syst.WTA,vnitřní,3vrst.	m2	62,08065	1 100,00	68 288,72
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny:sanační omítka podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5 55*2)*2,6-0,9*0,6*3-1,29*2,015		62,08065		
		Mezisoučet		62,08065		
		Konec provozního součtu				
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065		62,08065		
23	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	62,08065	3,20	198,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 62,08065		62,08065		
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	27,31000	21,00	573,51
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8		16,80000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)		10,51000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(parlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele uzavírací stěrka injektáže : 25,5*0,3	m2	7,65000	188,00	1 438,20
26	622318732RV2	Zateplovací systém mineral,fas.,desky PV 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, BETON Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 74,69000	m2	74,69000	1 680,00	125 479,20
27	622391002R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výt.lk. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,69000	m2	74,69000	53,00	3 958,57
28	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,69000	m2	74,69000	21,00	1 568,49
29	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Začátek provozního součtu injektáž zdíva 1PP do 60 cm (7,2*2+5,55*2) Mezisoučet Konec provozního součtu očištění zdíva injektáže : 25,5*0,3	m2	7,65000	26,00	198,90
30	R-6101	Dodávka a montáž interiérové difúzní sanační lišty 70 x 14 x 2500 mm bílá 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 mineral : (7,2*2+5,55*2)	m	25,50000	288,00	7 344,00
31	283502542R	Zálka minerální STR Mineral d=65 mm, tl=15 mm Začátek provozního součtu 0.05 Sklad sv. 3,95m, bet potěr stávající, stěny stávající opravená omítka, podhled KZS 100 mineral : 34,73 0.06 Sklad sv. 2.6m, ES S.02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 mineral : 39,96 Mezisoučet Konec provozního součtu KZS stropů mineral 100 mm 1.PP : 74,69*6*1,02	kus	457,10280	1,80	822,79
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					8 898,34
32	602014116RT5	Omítka jádrová soklová ručně tloušťka vrstvy 15 mm Začátek provozního součtu O17 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O18 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O19 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O20 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O21 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O22 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O23 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 O24 okno plastové (0,9+0,6*2)*1 Mezisoučet Konec provozního součtu ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě 16,8*0,2	m2	3,36000	317,50	1 066,80
33	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000	m2	3,36000	34,20	114,91
34	602015193R00	Podkladní nátěr stěn před montáží KZS a nových omítek Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000	m2	3,36000	34,20	114,91

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,32000	42,80	184,90
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
36	622319564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	1,44000	1 368,00	1 969,92
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O23 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		Mezisoučet		7,20000		
		Konec provozního součtu				
		XPS parapet : 7,2*0,2		1,44000		
37	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	7,20000	58,40	420,48
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O23 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
38	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	16,80000	78,20	1 313,76
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
39	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	7,20000	76,90	553,68
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		

34

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O23 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
40	622432111R00	Omítka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrná	m2	3,36000	588,00	1 975,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000		3,36000		
41	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stérkového tmelu	m2	3,36000	222,00	745,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,36000		3,36000		
42	622481281R00	Přípl. za křížové vyztužení rohů otvorů - montáž	m2	4,32000	5,00	21,60
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
43	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	tl	9,60000	24,00	230,40
		O17 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O18 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O19 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O20 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O21 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O22 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O23 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O24 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
44	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3,36000	21,00	70,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,36000		3,36000		
45	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se síťovinou	kus	4,41600	26,00	114,82
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O18 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O19 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O20 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O21 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O22 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O23 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		O24 okno plastové : 0,6*2		1,20000		
		Mezisoučet		9,60000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka rohové lišty : 9,6*1,15/2,5		4,41600		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				27 206,33
46	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,68160	4 221,00	2 877,03
		TZB : 0,5		0,50000		
		doplnění po bouraných příčkách : 2,72*0,3*0,1		0,08160		
		dveře : (1,4+1,1)*0,4*0,1		0,10000		
47	631351101R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,44000	315,40	454,18
		pod vnitřní parapet : 7,2*0,2		1,44000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,44000	54,80	78,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,44000		1,44000		
49	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	39,96000	35,00	1 398,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 39,96000		39,96000		
50	632443111R00	Potěr litý cementový 20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	39,96000	445,00	17 782,20
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny.sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
51	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,88000	356,00	1 025,28
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O23 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		Mezisoučet		7,20000		
		Konec provozního součtu				
		pod vnitřní parapet : 7,2*0,4		2,88000		
52	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	39,96000	58,00	2 317,68
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny.sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
53	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin EPS,š.10 mm	m	25,50000	44,90	1 144,95
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny.sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)		25,50000		
		Mezisoučet		25,50000		
54	634601119R00	Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm	m	25,50000	5,00	127,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,50000		25,50000		
Díl: 64		Výpíně otvorů				8 477,20
55	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
56	642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 506,00	2 506,00
		D50 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
57	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	7,20000	521,00	3 751,20
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O23 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		Mezisoučet		7,20000		
		Konec provozního součtu				
		vnitřní parapet T01, T02, T03, T08, T09, T10 7,2		7,20000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 614,15
58	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	74,69000	35,00	2 614,15
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny: stávající opravená omítka, pohled KZS 100 minerál : 34,73		34,73000		
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny: sanační omítka, pohled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		74,69000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 091,32
59	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	74,69000	28,00	2 091,32
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávající, stěny: stávající opravená omítka, pohled KZS 100 minerál : 34,73		34,73000		
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny: sanační omítka, pohled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		74,69000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 418,66
60	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	56,50	282,50
		demontáž výloh a dveří : (1,1*2+1,4*2)		5,00000		
61	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	7,61600	161,00	1 226,18
		bourání příček 1.PP : (2,72)*2,8		7,61600		
62	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,11500	996,00	2 106,54
		odbourání komínu : 2*0,9*1,175		2,11500		
63	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,27000	2 120,00	572,40
		odbourání komínu : 2*0,9*0,15		0,27000		
64	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,19680	2 100,00	6 713,28
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny: sanační omítka, pohled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
		Konec provozního součtu				
		bourání bet. mazaniny 1.PP : 39,96*0,08		3,19680		
65	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síří tl. 10 cm	m3	3,19680	122,00	390,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 3,19680		3,19680		
66	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	5,00	15,00
		demontáž dveří 1.PP : 3		3,00000		
67	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	8,00000	5,00	40,00
		vybourání oken 1.PP : 8		8,00000		
68	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	4,32000	388,00	1 676,16
		vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8		4,32000		
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	330,60	661,20
		demontáž dveří 1.PP : 2*1		2,00000		
70	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,62500	310,00	813,75

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		demontáž dveří 1.PP : 1,25*2,1		2,62500		
71	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	7,20000	11,20	80,64
		vybourání oken 1.PP : (0,9)*8		7,20000		
72	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	10,00000	54,60	546,00
		zazdívká otvorů 1.PP : 1*2		2,00000		
		zazdívká otvorů 1.PP : 2*2		4,00000		
		2*2		4,00000		
73	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm	m	2,50000	244,00	610,00
		demontáž výloh a dveří : (1,1+1,4)		2,50000		
74	974042559R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba	m	2,50000	27,00	67,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,50000		2,50000		
75	976072321R00	Vybourání kov. komín. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih	kus	2,00000	44,00	88,00
		bourání komínových dvířek : 2		2,00000		
76	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	kus	3,00000	44,00	132,00
		vybourání zděří : 3		3,00000		
77	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	74,69000	10,00	746,90
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající		34,73000		
		opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02. stěny:sanační omítka,		39,96000		
		podhled KZS 100 minerál : 39,96				
		Mezisoučet		74,69000		
78	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	96,16000	10,00	961,60
		Začátek provozního součtu				
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající. stěny:stávající		96,16000		
		opravená omítka, podhled KZS 100 minerál :				
		(6,25*2+0,45*2+5,7*2)*3,95-1,8				
		Mezisoučet		96,16000		
		Konec provozního součtu				
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16		96,16000		
79	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,37015	54,70	4 068,05
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02. stěny:sanační omítka,		62,08065		
		podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-				
		1,29*2,015				
		Mezisoučet		62,08065		
		Konec provozního součtu				
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065		62,08065		
		Začátek provozního součtu				
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		16,80000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		štuková omítka ostěn fasádní otvory 16,8*0,45		7,56000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45		4,72950		
80	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % komín : (2*2+0,9*2)*1	m2	5,80000	54,70	317,26
81	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. Začátek provozního součtu 0.06 Sklad sv 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka podhled KZS 100 minerál (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3- 1,29*2,015 Mezisoučet Konec provozního součtu sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065	m2	62,08065	21,00	1 303,69
				62,08065		
				62,08065		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 299,26
82	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	27,66419	300,00	8 299,26
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 955,54
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Začátek provozního součtu 0.06 Sklad sv 2,6m, ES S 02, stěny: sanační omítka podhled KZS 100 minerál : 39,96 Mezisoučet Konec provozního součtu hydroizolace 1.PP : 39,96	m2	39,96000	28,00	1 118,88
				39,96000		
				39,96000		
				39,96000		
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Začátek provozního součtu 0.06 Sklad sv 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5 55*2) Mezisoučet Konec provozního součtu vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5*0.1	m2	2,55000	44,00	112,20
				25,50000		
				25,50000		
				2,55000		
85	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.páso special mineral Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 39,96000	m2	39,96000	310,00	12 387,60
				39,96000		
86	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.páso special mineral Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,55000	m2	2,55000	336,00	856,80
				2,55000		
87	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst bourání bet.mazaniny 1.PP : 39,96	m2	39,96000	5,00	199,80
				39,96000		
88	711212123R00	Stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace Začátek provozního součtu injektáž zdiva 1PP do 60 cm 25,5 Mezisoučet Konec provozního součtu hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 25,5*0,3	m2	7,65000	388,00	2 968,20
				25,50000		
				25,50000		
				7,65000		
89	711745567R00	Provedení obrácených a zpěl. spojů, NAIP, rš 0,5 m Začátek provozního součtu 0.06 Sklad sv 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5 55*2)	m	25,50000	45,00	1 147,50
				25 50000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		vytažení hydroizolace na zdívo : 25,5		25,50000		
90	711747288R00	Opracování prostupů,pásky,příruba,Imet,D do 200 mm	kus	2,00000	155,00	310,00
		prostupy izolací : 2		2,00000		
91	62852265R	Pás modifikovaný asfalt special mineral tl.4 mm	m2	14,66250	143,00	2 096,74
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5.55*2)		25,50000		
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		vytažení hydroizolace na zdívo : 25,5*0,5*1,15		14,66250		
92	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	216,52000	3,50	757,82
Díl: 713		Izolace tepelné				7 737,52
93	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	39,96000	43,00	1 718,28
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
94	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	39,96000	38,00	1 518,48
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
95	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	25,50000	26,80	683,40
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5.55*2)		25,50000		
		Mezisoučet		25,50000		
96	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	1,67832	2 193,00	3 680,56
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S 02, stěny sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka podlahový EPS 1.PP . 39,96*0,04*1,05		1,67832		
97	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	76,00000	1,80	136,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 070,13
98	764811201RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m. do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	2,42000	1 176,00	2 845,92
		oplechování komínu : 1,1*2,2		2,42000		
99	764814230R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm	kus	2,00000	588,00	1 176,00
		průduchy komínu : 2		2,00000		
100	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	7,20000	381,00	2 743,20
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBEČNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O22 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O23 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
101	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	7,20000	25,00	180,00
		vybourání oken 1.PP (0,9)*8		7,20000		
102	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	69,45000	1,80	125,01
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				55 171,11
103	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	16,80000	144,00	2 419,20
		O17 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O18 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O19 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O20 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O21 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O22 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O23 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		O24 okno plastové (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
104	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT fólie+PP fólie+páska	m	7,20000	144,00	1 036,80
		Odkaz na mn položky pořadí 105 : 7,20000		7,20000		
105	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	24,00000	230,00	5 520,00
		O17 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O18 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O19 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O20 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O21 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O22 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O23 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
		O24 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
106	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	7,20000	55,00	396,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O18 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O19 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O20 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O21 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O22 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
		O23 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O24 okno plastové (0,9)*1		0,90000		
107	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00000	588,00	588,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm. bílá fólie. ocelová zárubeň : 1		1,00000		
108	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kf.do 1,45 m	kus	1,00000	889,00	889,00
		D50 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm. bílá fólie. ocelová zárubeň : 1		1,00000		
109	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	5,00	5,00
		demontáž dveří 1.PP : 1		1,00000		
110	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	5,00	5,00
		demontáž dveří 1.PP : 1		1,00000		
111	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku	kus	2,00000	5,00	10,00

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000		2,00000		
112	766670021R00	Montáž klíky a štítu	kus	2,00000	155,00	310,00
		D18 dvevní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
		D50 dvevní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
113	54914594R	Klíky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr	kus	2,00000	400,00	800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000		2,00000		
114	54926045R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P včetně vložky	kus	2,00000	200,00	400,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000		2,00000		
115	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kr. 90x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
		D18 dvevní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
116	611601206R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kr. 125x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00
		D50 dvevní křídlo plné 1250/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
117	O17	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O17 okno plastové : 1		1,00000		
118	O18	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O18 okno plastové : 1		1,00000		
119	O19	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O19 okno plastové : 1		1,00000		
120	O20	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O20 okno plastové : 1		1,00000		
121	O21	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O21 okno plastové : 1		1,00000		
122	O22	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O22 okno plastové : 1		1,00000		
123	O23	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O23 okno plastové : 1		1,00000		
124	O24	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		O24 okno plastové : 1		1,00000		
125	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	546,79000	0,90	492,11
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 599,06
126	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	86,40000	24,00	2 073,60
		Začátek provozního součtu				
		vybourání oken 1.OP (0 0'0 6)*0		1,00000		
		Mezisoučet		4,32000		
		Konec provozního součtu				
		demontáž mříží : 4,32*20		86,40000		
127	R-76702	Demontáž a zámečnická úprava stávajících vik kotlů v místnosti 0.005 (demontáž vika, oprava a doplnění podlahy rampy)	ks	2,00000	7 200,00	14 400,00
128	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	50,00000	155,00	7 750,00
		opravy stávající ocelové rampy místnost č.005 : 50		50,00000		
129	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	242,23000	1,55	375,46
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				33 418,31

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBCENÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,96000	2,00	79,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 39,96000		39,96000		
131	777116041R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm	m2	39,96000	755,00	30 169,80
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál . 39,96		39,96000		
		Mezisoučet		39,96000		
132	777217110R00	Soklíky s pozlábek epoxidové, výšky do 100 mm	m	25,50000	110,00	2 805,00
		0.06 Sklad sv. 2.6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)		25,50000		
		Mezisoučet		25,50000		
133	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	330,54000	1,10	363,59
Díl: 783		Nátěry				15 374,75
134	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	48,00920	44,00	2 112,40
		nátěr stávající ocelové rampy místnost č 005 . (5,7*1+2*0,5+4,75*1,2)*2+(0,2+0,193)*1,2*6*2+(5,7*2+0,2*7+4,75)*1		48,00920		
135	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	52,00920	230,00	11 962,12
		Začátek provozního součtu				
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm bílá fólie, ocelová zárubeň : 1		1,00000		
		D50 dveřní křídlo plné 1250/1970 mm bílá fólie ocelová zárubeň : 1		1,00000		
		Mezisoučet		2,00000		
		Konec provozního součtu				
		nátěr ocelových zárubní 2*2		4,00000		
		nátěr stávající ocelové rampy místnost č 005 (5,7*1+2*0,5+4,75*1,2)*2+(0,2+0,193)*1,2*6*2+(5,7*2+0,2*7+4,75)*1		48,00920		
136	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	52,00920	25,00	1 300,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 52,00920		52,00920		
Díl: 784		Malby				32 005,73
137	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	74,69000	31,00	2 315,39
		omítka štuková stropů 1.PP : 74,69		74,69000		
138	784121101R00	Penetrace podkladu, Akri Emulze, 1 x	m2	12,28950	21,00	258,08
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45		7,56000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45		4,72950		
139	784121201R00	Penetrace podkladu barvou, vápenná, 1 x	m2	232,93065	15,80	3 680,30
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16		96,16000		
		KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69		74,69000		
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065		62,08065		
140	784128202R00	Izolování přípravkem, 2 x	m2	5,00000	54,00	270,00
		opravy : 5		5,00000		
141	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x	m2	96,16000	54,00	5 192,64
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16		96,16000		
142	784125212R00	Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace,2x	m2	12,28950	60,00	737,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 12,28950		12,28950		
143	784125412R00	Malba z malířských směsí paropropustná, bílá, bez penetr.2x	m2	232,93065	74,00	17 236,87

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 232,93065		232,93065		
144	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	245,22015	2,00	490,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 12,28950		12,28950		
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 232,93065		232,93065		
145	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	245,22015	2,00	490,44
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45		7,56000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP :		4,72950		
		(0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45				
		oprava štukové omítky stěn 1 PP : 96,16		96,16000		
		KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69		74,69000		
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065		62,08065		
146	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	108,82000	5,00	544,10
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8		16,80000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP :		21,02000		
		(0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*2				
		vnitřní dveře : 5*2*2		20,00000		
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka		25,50000		
		podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)				
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		nad difuzní lištou : 25,5		25,50000		
		Začátek provozního součtu				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny sanační omítka.		25,50000		
		podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)				
		Mezisoučet		25,50000		
		Konec provozního součtu				
		u soklu místností : 25,5		25,50000		
147	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	4,32000	10,00	43,20
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
148	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	74,69000	10,00	746,90
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající		34,73000		
		opravená omítka, podhled KZS 100 m nerál : 34,73				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny sanační omítka,		39,96000		
		podhled KZS 100 minerál : 39,96				
		Mezisoučet		74,69000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 097,98
149	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,42967	155,00	3 321,60
150	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,42967	225,00	4 821,68
151	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	407,16372	15,50	6 311,04

42

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 01a	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
152	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,42967	310,00	6 643,20
153	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	128,57802	15,00	1 928,67
154	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	21,42967	330,00	7 071,79

Celkem	714 619,16
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 516,53
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53,5	m2	53,50000	58,20	3 113,70
2	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,50000	m2	53,50000	3,00	160,50
3	113107830R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štěť tl. 30 cm ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53,5	m2	53,50000	57,10	3 054,85
4	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm vstup do restaurace : 4*1	m2	4,00000	655,00	2 620,00
5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ výkop rýhy opěrných prefabrikátů : 8,4*0,7*0,95	m3	5,58600	474,50	2 650,56
6	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,58600	m3	5,58600	5,00	27,93
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro zateplení pod terénem : (12,37)*0,6*0,3	m3	2,22660	788,00	1 754,56
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop rýhy opěrných prefabrikátů : 8,4*0,7*0,95	m3	5,58600	252,50	1 410,47
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop rýhy opěrných prefabrikátů : 8,4*0,7*0,95*10	m3	55,86000	15,50	865,83
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkop a zásyp pro zateplení pod terénem : (12,37)*0,6*0,3*2	m3	4,45320	54,20	241,36
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,45320	m3	4,45320	51,00	227,11
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně zásyp pro zateplení pod terénem : (12,37)*0,6*0,3	m3	2,22660	35,00	77,93
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop pro zateplení pod terénem : (12,37)*0,6*0,3 výkop rýhy opěrných prefabrikátů : 8,4*0,7*0,95	m3	7,81260	5,00	39,06
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp pro zateplení pod terénem : (12,37)*0,6*0,3	m3	2,22660	483,00	1 075,45
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm dopojení trativodu : 2*0,7*0,3	m3	0,42000	1 100,00	462,00
16	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53,5	m2	53,50000	5,00	267,50
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,58600	m3	5,58600	250,00	1 396,50
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm dopojení trativodu : 2*0,7*0,1	m3	0,14000	1 223,00	171,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				12 289,69
19	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 opláštění drenáže : (0,48*2+0,5*2)*8*1,2	m2	18,81600	35,60	669,85
20	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého lože drenáže : 8*0,48*0,15	m3	0,57600	2 800,00	1 612,80
21	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,92000	1 156,00	2 219,52

43

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		drenáž obsyp : 8*0,48*0,5		1,92000		
22	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	8,00000	25,40	203,20
		drenáž : 8		8,00000		
23	212753511R00	Montáž tvarovky 1 spoj	kus	1,00000	15,00	15,00
24	212753521R00	Montáž tvarovky 2 spoje	kus	2,00000	15,00	30,00
25	271531113R00	Polštář základu z kaméniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,76400	1 388,00	2 448,43
		polštář opěrných prefabrikátů : 8 4*0,7*0,3		1,76400		
26	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,88200	2 680,00	2 363,76
		podkladní beton opěrných prefabrikátů : 8,4*0,7*0,15		0,88200		
27	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	8,40000	48,00	403,20
		drenáž : 8*1,05		8,40000		
28	28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky přechod KG - drenáž	kus	1,00000	31,00	31,00
29	28611326.AR	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	39,00	39,00
30	28611333.AR	Klapka koncová PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	1 455,00	1 455,00
31	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	18,81600	42,46	798,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 18,81600		18,81600		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				318 372,19
32	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	8,00000	184,50	1 476,00
		TZB : 6		6,00000		
		bourání komínových dvířek : 1		1,00000		
		vybourání zděří : 1		1,00000		
33	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	212,00	4 240,00
		TZB : 20		20,00000		
34	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,47450	5 866,00	8 649,42
		zazdívka otvorů 1.PP : 1*0,3*1		0,30000		
		zazdívka oken 1.NP : 0,9*0,45*0,7		0,28350		
		0,3*0,45*0,7*3		0,28350		
		0,45*0,45*1,5*2		0,60750		
35	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	7,46213	5 588,00	41 698,38
		zazdívka otvoru 1.NP :		4,07813		
		1,55*0,45*2,1+(3,5+1,55)*0,45*1,15				
		doplnění atiky vstupu : (4,15)*0,45*0,8		1,49400		
		dozdívka výkladců nad překlady P3 : 3*0,45*0 35*4		1,89000		
36	317121047RT2	Překlád nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	6,00000	1 288,00	7 728,00
		překlád P5, P6 : 6		6,00000		
37	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,96313	7 188,00	14 110,98
		překlád P2 3*1š.180 : 3,5*0,45*0,25		0,39375		
		překlád P3 3*1š.100 : 3*0,45*0,25*4		1,35000		
		překlád P10 3*1š.120 : 1,95*0,45*0,25		0,21938		
38	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,29664	48 990,00	14 532,39
		překlád P3 3*1š.100 : 3*3*4*8,24/1000		0,29664		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 překlad P10 3*Ič:120 : 1,95*3*11,1/1000	t	0,06494	48 990,00	3 181,41
40	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18 překlad P2 3*Ič:180 : 3,5*3*21,9/1000	t	0,22995	48 990,00	11 265,25
41	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm Začátek provozního součtu 0 04 Uklidová místnost sv. 2,52m, bet. polér stávající stěny oprava omítek, KO 1200 mm, podhled KZS 100 minerál (1,25+0,8*2)*1,2 1.03 Vyčep sv. 3,25m, ES S.19, KO za linkou 700 mm, SDKI podhled : (0,6)*0,7 1.05 Sklad sv. 3,25m, ES S.03 KO 2000 mm SDK podhled (0,6*2)*2 1.06 Šatna umývárna sv. 3,25m, ES S.03 KO 1200 mm, SDK podhled : (1+1)*1,2+(1,5+0,8)*2 1.07 WC zaměstnanci sv. 3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,5+0,9)*1,2 1.09 Kuchyně sv. 3,25m, ES S.03 KO 2000 mm, SDKI podhled : (3,45*2+4*2)*2-1,8 0,9*1 1-1,75*1,05 1.12 WC muži sv. 3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,4)*1,2 1.15 WC ženy invalidé sv. 3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7)*1,2 Mezisoučet Konec provozního součtu omítka hladká pod obklad : 45,0125	m2	45,01250	122,00	5 491,53
42	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm opravy hydroizolace vnější svíslé : 1*1	m2	1,00000	180,00	180,00
43	327121111R00	Osazení dílců opěrných prefabrikovaných z ŽB do 5 t Začátek provozního součtu opěrné dílce 600/600/800 mm hmotnost 1,26t 8/0,6 Konec provozního součtu 14	kus	14,00000	1 522,00	21 308,00
44	340236211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi TZB : 20	kus	20,00000	84,00	1 680,00
45	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi TZB : 30	kus	30,00000	101,00	3 030,00
46	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi zazdívka dveřních otvorů 1.NP : 0,5*2,1 zazdívka výdajového okna : 0,9*1,2	m2	2,13000	1 038,00	2 210,94
47	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi zazdívka dveřních otvorů 1.NP : 1*2,1*2	m2	4,20000	988,00	4 149,60
48	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm příčky 100 mm 1.NP : 3,9*3,5-1,4	m2	65,75000	894,00	58 780,50

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,5+1,8)*3,5-1,4*2		8,75000		
		(5,7+2,65+0,1+1,35+0,1+1,7+1,4+1,4+0,6)*3,5-1,5*2,1-1,4*2-1,8		44,75000		
49	342668111R00	Těsnění styku přičky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	22,20000	35,20	781,44
		přičky 100 mm 1.NP : 3,9		3,90000		
		(1,5+1,8)		3,30000		
		(5,7+2,65+0,1+1,35+0,1+1,7+1,4+1,4+0,6)		15,00000		
50	342948111R00	Ukotvení přiček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	31,50000	54,00	1 701,00
		přičky 100 mm 1.NP : 3,5*9		31,50000		
51	346244312R00	Obezdvky van a WC nádržek z desek párobetonových tl. 75 mm	m2	7,42500	1 100,00	8 167,50
		0.04 Uklidová místnost sv. 2,52m, bet.polér stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 minerál : 1,25*1,5		1,87500		
		<i>Mezisoučet</i>		5 87500		
		1.07 WC zaměstnanci sv.3,25m, ES S 03, KO 1200 mm, SDKI podhled : 0,9*1,5		1,35000		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : 0,9*1,5		1,35000		
		1.14 WC ženy sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : 0,9*1,5		1,35000		
		1.15 WC ženy, invalidé sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : 1*1,5		1,50000		
		<i>Mezisoučet</i>		5 55000		
52	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	8,00000	533,00	4 264,00
		TZB 8		8,00000		
53	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,00000	612,00	2 448,00
		TZB : 4		4,00000		
54	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,12800	993,00	4 099,10
		překlad P2 3*Ič.180 : 3,5*0,18*2		1,26000		
		překlad P3 3*Ič.100 : 3*0,1*2*4		2,40000		
		překlad P10 3*Ič.120 : 1,95*0,12*2		0,46800		
55	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,87500	1 244,00	9 796,50
		okenní otvor 1.PP : 0,45*0,6*2		0,54000		
		odbourání parapetů oken v 1 NP : 0,6*0,45*2*3		1,62000		
		0,45*0,35*2		0,31500		
		vybourání parapetů výkladů : 0,45*0,8*2*2+0,45*0,8*2*2		2,88000		
		bourání otvorů v přičkách tl.150 (2,1)*3*0,15		0,94500		
		překlad P2 3*Ič.180 : 0,45*2,1		0,94500		
		překlad P10 3*Ič.120 : 0,7*0,45*2		0,63000		
56	388231111R00	Kanály z cihel pálených volné 150 x 150 mm	m	1,50000	458,00	687,00
		kanál IK : 1,5		1,50000		
57	388381111R00	Kanály z betonu prostého volné 150 x 150 mm	m	2,77500	566,00	1 570,65
		kanál IK : (0,15+1,825+0,8)		2,77500		
58	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	12,00000	54,00	648,00

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		překlad P2 3*1č.180 uložení na zdivo : 2		2,00000		
		překlad P3 3*1č100 uložení na zdivu : 2*4		8,00000		
		překlad P10 3*1č120 uložení na zdivo : 2		2,00000		
59	R-301	Dodávka a montáž krycího roštu kanálu IK z nerez oceli včetně rámu š.kanálu 150 mm	m	4,27500	2 960,00	12 654,00
		kanál IK : 1,5		1,50000		
		kanál IK : (0,15+1,825+0,8)		2,77500		
60	13615010R	Plech hladký jakost S235 10x2000x6000	t	0,01530	42 000,00	642,60
		překlad P2 3*1č.180 uložení na zdivo : 2*0,45*0,2*80/1000		0,01440		
		překlad P3 3*1č100 uložení na zdivu : 2*4*0,2*0,45/1000		0,00072		
		překlad P10 3*1č120 uložení na zdivo : 2*0,45*0,2/1000		0,00018		
61	59384001R01	OPĚRNÁ ZEDĚ UHLOVÁ přímá 80 800/600/600 mm, šedá	kus	14,00000	4 800,00	67 200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 14,00000		14,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 697,78
62	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	1,53600	521,00	800,26
		zabetonování otvoru rampy : 1,2*1,28		1,53600		
63	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,53600	53,60	82,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,53600		1,53600		
64	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	1,53600	53,40	82,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,53600		1,53600		
65	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1,53600	25,80	39,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,53600		1,53600		
66	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,02720	40 988,00	1 114,87
		zabetonování otvoru rampy : 1,2*1,28*2*1,15*7,7/1000		0,02720		
67	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	15,00000	254,00	3 810,00
		TZB : 15		15,00000		
68	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech	m3	0,30720	10 260,00	3 151,87
		zabetonování otvoru rampy : 1,2*1,28*0,2		0,30720		
69	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	33,00000	56,00	1 848,00
		překlad P2 3*1č.180 . 3		3,00000		
		překlad P3 3*1č100 uložení na zdivu : 3*2*4		24,00000		
		překlad P10 3*1č120 uložení na zdivo : 3*2		6,00000		
70	R-401	Zajištění statického spolupůsobení dobetonávky s stávajícím stropem	m	4,96000	155,00	768,80
		zabetonování otvoru rampy : 1,2*2+1,28*2		4,96000		
Díl: 5		Komunikace				56 892,56
71	564411111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 5 cm	m2	53,50000	24,00	1 284,00
		ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53,5		53,50000		
72	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	53,50000	288,00	15 408,00
		ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 53,5		53,50000		

45

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	564831111RT2	Podklad za štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrti frakce 0-32 mm	m2	53,50000	165,00	8 827,50
		ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53.5		53,50000		
74	596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 50 mm	m	15,80900	75,00	1 185,68
		řezání dlažby . 10,449+5,36		15,80900		
75	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	53,50000	244,00	13 054,00
		ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53,5		53,50000		
76	59245340R	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá hladká standard	m2	56,17500	305,00	17 133,38

Začátek provozního součtu

ZP1 terasa před restaurací BD 400/400 : 53.5

53,50000

Mezisoučet

53 50000

Konec provozního součtu

dodávka betonové dlažby 400/400/50 : 53,5*1,05

56,17500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 335 753,65

77	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	29,34000	35,20	1 032,77
----	--------------	----------------------------	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 29,34000

29,34000

78	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	311,29750	35,20	10 957,67
----	--------------	--------------------------	----	-----------	-------	-----------

oprava stávajících omítek stěn 1.NP : 216,67375

216 67375

štuková omítka nových příček na porobeton 1.NP

94 62375

94,62375

79	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,99750	38,40	1 612,70
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1

7,15500

O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1

7,15500

O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1

7,15500

O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1

0,96000

O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1

0,96000

O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1

0,96000

O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75*1,85)*1

3,23750

O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1

0,63000

O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1

0,63000

O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1

0,54000

D19 hliníková vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1

7,15500

D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1

3,36000

D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1*2,1)*1

2,10000

80	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	93,45000	25,90	2 420,36
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1

8,00000

O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1

8,00000

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3 80000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		D19 hliníková vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8 00000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2+2,8*2)*1		6,80000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1+2,1*2)*1		5 20000		
		Mezisoučet		67,55000		
		Konec provozního součtu				
		fasádní otvory : 67,55		67,55000		
		vnitřní otvory : (1,5+2,1*2)*2		11,40000		
		(1,55+2,85*2)*2		14,50000		
81	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích	m2	1,30080	388,00	504,71
		omítka štuková stropů 1.PP TZB : 16,26*0,08		1,30080		
82	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	29,34000	121,20	3 556,01
		Začátek provozního součtu				
		0.02 Chodba sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 7,88		7,88000		
		0.03 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 11,9		11,90000		
		0.04 Úklidová místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 minerál : 2,56		2,56000		
		0.06 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 7		7,00000		
		Mezisoučet		29,34000		
		Konec provozního součtu				
		KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 29,34		29,34000		
83	611471411R00	Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	29,34000	221,00	6 484,14
		Začátek provozního součtu				
		0.02 Chodba sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 7,88		7,88000		
		0.03 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 11,9		11 90000		
		0.04 Úklidová místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 minerál : 2,56		2,56000		
		0.06 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : 7		7,00000		
		Mezisoučet		29,34000		
		Konec provozního součtu				
		KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 29,34		29,34000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2	16,26000	599,00	9 739,74
		Začátek provozního součtu				
		1.09 Kuchyně sv 3 25m, ES S 03, KO 2000 mm, SDKI podhled : 13,8		13,80000		
		0 05 Sklad sv 2,52m, bet.potěr stávající, stěny oprava omítek, podhled omítka : 2,46		2,46000		
		Mezisoučet		16,26000		
		Konec provozního součtu				
		Štuková omítka stropu : 16,26		16,26000		
85	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	37,46656	288,60	10 812,85
		Začátek provozního součtu				
		Štuková omítka nových příček na perobeton 1.NP		94,62375		
		oprava štukové omítky stěn 1.PP		112,022		
		oprava stávajících omítek stěn 1.NP		216,67375		
		omítka hladká pod obklad		45,0125		
		Mezisoučet		468,33200		
		Konec provozního součtu				
		TZB : 468,332*0,08		37,46656		
86	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dvaří apod. s použitím suché maltové směsi	m	449,70000	54,00	24 283,80
		Štuková omítka ostění fasádní otvory		67,55		
		Štuková omítka vnitřní otvory 1.PP		9,55000		
		(1,2+1,45*2+1,25+2,1*2)				
		Štuková omítka vnitřní otvory 1.NP : (3+2,1*2)		7,20000		
		(0,9+1,2*2)*2*2		13,20000		
		(1,55+2,85*2)*2		14,50000		
		vnitřní dveře : 5*2*11		110,00000		
		Začátek provozního součtu				
		0.04 Uklidová místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 minerál : (1,25+0,8*2+1,2*2)		5,25000		
		1.03 Vyčep sv.3.25m ES S.19, KO za linkou 700 mm SDKI podhled (3,2*2+0,6*2+0,7*2)		9,00000		
		1.05 Sklad sv 3 25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK podhled (0,6*2+3,9+2*2)		9,10000		
		1.06 Šatna, umývárna sv 3,25m, ES S.03 KO 1200 mm, SDK podhled : (1+1+1,2*2)+(1,5*2+0,8*2)		9,00000		
		1.07 WC zaměstnanci sv 3,25m, ES S 03, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,5*2+0,9*2)		4,80000		
		1.09 Kuchyně sv 3,25m, ES S 03, KO 2000 mm, SDKI podhled (3,45*2+4*2)		14,90000		
		1.10 Umyvárna muži sv 3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,4+1,35+0,6+0,1+1,2*2)		5,85000		
		1.11 Písoár sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm SDKI podhled (1,75+0,6)		2,35000		
		1.12 WC muži sv 3 25m ES S 19, KO 1200 mm SDKI podhled (1,4+0,9+1,2)		3,50000		
		1.13 Umyvárna ženy sv 3 25m ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,4+1,45+1,2)		4,05000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.14 WC ženy sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7+0,9+0 3+1,2)		4,10000		
		1.15 WC ženy, invalidé sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,7*2+1,65*2)		6,70000		
		Mezisoučet		78,60000		
		Konec provozního součtu				
		kolem keramického obkladu : 78,6		78,60000		
		Začátek provozního součtu				
		1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S 19, SDK podhled (2,9*2+1,5*2)		8,80000		
		1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S 19, SDK podhled : (8,7*2-3,15+0,9*2+5,7*2)		27,45000		
		1.03 Vyčep sv.3,25m ES S 19 KO za linkou 700 mm, SDKI podhled : (3,9*2+2 725*2-3,15+0,9)		11,00000		
		1.04 Chodba sv.3,25m ES S 03, SDK podhled (1,5+4,15*2)		9,80000		
		1.05 Sklad sv.3,25m, ES S 03 KO 2000 mm, SDK podhled : (3,9*2+1,375*2)		10,55000		
		1.06 Šatna, umývárna sv.3,25m, ES S 03, KO 1200 mm, SDK podhled : (2,3*2+1,8*2+1,5*2+0,9*2)		13,00000		
		1.07 WC zaměstnanci sv.3,25m, ES S 03, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,5*2+0 9*2)		4,80000		
		1.08 Chodba sv.3,25m, ES S 03, SDK podhled (8,15*2-1,5+1,55*2)		17,90000		
		1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S 03, KO 2000 mm, SDKI podhled : (3 45*2+4*2)		14,90000		
		1.10 Umyvárna muži sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,4*2-0,9+1,35*2)		4,60000		
		1.11 Písoár sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (0,6+1,75*2)		4,10000		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDK podhled (1 4*2+0,9*2)		4,60000		
		1.13 Umyvárna ženy sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,4*2+1,45*2)		5,70000		
		1.14 WC ženy sv.3,25m ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7*2+0,9*2)		5,20000		
		1.15 WC ženy invalidé sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7*2+1,65*2)		6,70000		
		Mezisoučet		149,10000		
		Konec provozního součtu				
		u soku místností : 149,1		149,10000		
87	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	45,01250	318,60	14 340,98

Začátek provozního součtu

0.04 Uklídková místnost sv. 2 52m, bet potěr stávající, stěny oprava omítek, KO 1200 mm, podhled KZS 1000 minerál (1,25+0,8*2)*1,2

1.03 Vyčep sv.3,25m, ES S 19, KO za linkou 700 mm, SDKI podhled : (0,6)*0,7

1.05 Sklad sv.3,25m, ES S 03 KO 2000 mm, SDK podhled : (0,6*2)*2

1.06 Šatna, umývárna sv.3,25m, ES S 03 KO 1200 mm, SDK podhled (1+1)*1,2+(1,5+0 8)*2

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03. KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,5+0,9)*1,2		2,88000		
		1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDKI podhled : (3,45*2+4*2)*2-1,8-0,9*1,1-1,75*1,05		25,17250		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm. SDKI podhled : (1,4)*1,2		1,68000		
		1.15 WC ženy, invalidé sv.3,25m, ES S.19 KO 1200 mm SDKI podhled (1,7)*1,2		2,04000		
		Mezisoučet		45,01250		
		Konec provozního součtu				
		omítka hladká pod obklad : 45,0125		45,01250		
88	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	216,67375	84,00	18 200,60
		Začátek provozního součtu				
		1.01 Zádveň sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled (2 9+1,5)*3,25-2,7*2,65		7,14500		
		1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S 19, SDK podhled : (8,7*2+5 7-3,15+0,9*2)*3,25-2,7*2,65*3-1,5*2,1		46,07250		
		1.03 Výčep sv.3 25m, ES S.19, KO za linkou 700 mm SDKI podhled (3,9+2,725*2-3,15)*3,25-0,9*1,2		19,07000		
		1.04 Chodba sv 3,25m, ES S.03, SDK podhled (1,5*2+4,15*2)		11,30000		
		1.05 Sklad sv.3 25m ES S.03, KO 2000 mm. SDK podhled : (3,9*2+1,375)*3,25-1,2*2,8-1,8*2-1,6		21,25875		
		1.06 Šatna, umývárna sv 3,25m, ES S.03. KO 1200 mm. SDK podhled : (2,3*2+1,8)*3 25-0,6*1,6-1,6+(1,5+0,8)*1,25		21,11500		
		1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03 KO 1200 mm. SDKI podhled : (0,9+1,5)*2 05-0,6*1,6		3,96000		
		1.08 Chodba sv.3,25m. ES S 03, SDK podhled (8,15*2+1,55*2-1,5)*3,25-1,5*2,1-1,55*2,85-0,9*1,2*2		48 44750		
		1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S 03, KO 2000 mm, SDK podhled : (3,45*2+4*2)*1,25		18,62500		
		1.10 Umývárna muži sv 3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,45)*3,25		4,71250		
		1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S 9, KO 1200 mm. SDKI podhled : (1,75)*3,25		5,68750		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : 1,4*2,05+0,9*3,25		5,79500		
		1.15 WC ženy, invalidé sv 3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7)*2 05		3,48500		
		Mezisoučet		216,67375		
		Konec provozního součtu				
		oprava stávajících omítek stěn 1.NP : 216,67375		216,67375		
89	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	112,02200	186,90	20 936,91
		Začátek provozního součtu				
		0.02 Chodba sv. 2,52m, bet.potěr stávající. stěny oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : (1,5*2+5,25*2)*2,52-1*2,1-1,6*2		28,72000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.03 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : (3,9*2+3,05*2)*2,52-1,2*1,45-1,6-1,8		29,88800		
		0.04 Úklidová místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 minerál : (1,25*2+2,05*2)*2,52-0,9*0,6-1,8		14,29200		
		0.05 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled omítky : (1,2*2+1,275*2)*2,52-1,2*1,45		10,73400		
		0.06 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, podhled KZS 100 minerál : (3,9*2+2,05*2)*2,52-1,6		28,38800		
		Mezisoučet		112,02200		
		Konec provozního součtu				
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 112,022		112,02200		
90	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	54,04750	771,00	41 670,62
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O33 plastové okno. 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O34 plastové okno. 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O35 plastové okno. 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		O37 plastové okno 900/700 mm (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O38 plastové okno 900/700 mm (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		D19 hliníková vstupní sestava, bezpečnostní zasklení 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení. 1200/2800 mm : (1,2+2,8*2)*1		6,80000		
		D34 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení. 1000/2100 mm : (1+2,1*2)*1		5,20000		
		Konec provozního součtu		37,60000		
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 67,55*0,45		30,39750		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (1,2+1,45*2+1,25+2,1*2)*0,45		4,29750		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.NP : (3,15+3*2)*0,9		8,23500		
		(3+2,1*2)*0,45		3,24000		
		(0,9+1,2*2)*0,15*2		0,99000		
		(1,55+2,85*2)*0,95		6,88750		
91	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	311,29750	179,00	55 722,25

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : (2,9+1,5)*3,25-2,7*2,65		7,14500		
		1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : (8,7*2+5,7-3,15+0,9*2)*3,25-2,7*2,65*3-1,5*2,1		46,07250		
		1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KO za linkou 700 mm, SDKI podhled : (3,9+2,725*2-3,15)*3,25-0,9*1,2		19,07000		
		1.04 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : (1,5*2+4,15*2)		11,30000		
		1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK podhled : (3,9*2+1,375)*3,25-1,2*2,8-1,8*2-1,6		21,25875		
		1.06 Šatna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDK podhled : (2,3*2+1,8)*3,25-0,6*1,6-1,6+(1,5+0,8)*1,25		21,11500		
		1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDKI podhled : (0,9+1,5)*2,05-0,6*1,6		3,96000		
		1.08 Chodba sv.3,25m, ES S.03, SDK podhled : (8,15*2+1,55*2-1,5)*3,25-1,5*2,1-1,55*2,85-0,9*1,2*2		48,44750		
		1.09 Kuchyně sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDKI podhled : (3,45*2+4*2)*1,25		18,62500		
		1.10 Umývárna muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,45)*3,25		4,71250		
		1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,75)*3,25		5,68750		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled 1,4*2,05+0,9*3,25		5,79500		
		1.15 WC ženy, invalidé sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,7)*2,05		3,48500		
		Mezisoučet		216,67375		
		Konec provozního součtu				
		oprava stávajících omítek stěn 1.NP : 216,67375		216,67375		
		Začátek provozního součtu				
		1.01 Zádveří sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled : (2,9+1,5)*3,25-1,5*2,1-1,4*2		8,35000		
		1.02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19, SDK podhled (5,7+0,3)*3,25-1,5*2,1-1,8		14,55000		
		1.03 Výčep sv.3,25m, ES S.19, KO za linkou 700 mm, SDKI podhled : (3,9)*3,25-0,7*2,1		11,20500		
		1.05 Sklad sv.3,25m, ES S.03, KO 2000 mm, SDK podhled : (3,9*2+1,375)*3,25-1,6		7,54375		
		1.06 Šatna, umývárna sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDK podhled : 1,8*3,25-1,4*2+(1,5+0,8)*1,25		5,92500		
		1.07 WC zaměstanci sv.3,25m, ES S.03, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,5+0,9)*2,05-0,7*0,8		4,36000		
		1.10 Umývárna muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,4+1,35+0,6+0,1)*2,05		7,07250		
		1.11 Pisoár sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled (0,6+1,75)*2,05		4,81750		
		1.12 WC muži sv.3,25m, ES S.19, KO 1200 mm, SDKI podhled 0,9*2,05		1,84500		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.13 Umývárna ženy sv.3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,4+1,45)*2,05+1,45*3,25		10,55500		
		1.14 WC ženy sv.3 25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled : (1,7+0,9+0,3)*2,05+0,9*3 25		8,87000		
		1.15 WC ženy, invalidé sv 3,25m, ES S 19, KO 1200 mm, SDKI podhled (1,7+1 65*2)*2,05-0,9*0,8		9,53000		
		Mezisoučet		94,62375		
		Konec provozního součtu				
		štuková omítka nových příček na porobeton 1.NP		94,62375		
		94,62375				
92	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	45,01250	3,20	144,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 45,01250		45,01250		
93	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	144,00000	21,00	3 024,00
		štuková omítka oslění fasádní otvory : 67,55		67,55000		
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP		9,55000		
		(1,2+1,45*2+1,25+2,1*2)				
		štuková omítka vnitřní otvory 1.NP : (3,15+3*2)*2		18,30000		
		(3+2,1*2)+1,5*2+2,1*2		14,40000		
		(0,9+1,2*2)*2*2		13,20000		
		(1,55+2,85*2)*2		14,50000		
		svislé rohy 1.NP : 3,25*2		6,50000		
94	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	311,29750	188,00	58 523,93
		oprava stávajících omítek stěn 1.NP : 216,67375		216,67375		
		štuková omítka nových příček na porobeton 1.NP		94,62375		
		94,62375				
95	622318732RV2	Zateplovací systém mineral,fas.,desky PV 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, BETON	m2	29,34000	1 680,00	49 291,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 29,34000		29,34000		
96	622391002R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	29,34000	53,00	1 555,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 29,34000		29,34000		
97	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	29,34000	21,00	616,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 29,34000		29,34000		
98	283502542R	Zátka minerální STR Mineral d=65 mm, tl=15 mm	kus	179,56080	1,80	323,21
		Začátek provozního součtu				
		0.02 Chodba sv. 2,52m, bet potěr stávající, stěny oprava omítek, podhled KZS 100 mineral : 7,88		7,88000		
		0.03 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny oprava omítek, podhled KZS 100 mineral : 11,9		11,90000		
		0.04 Úmítková místnost sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny:oprava omítek, KO 1200 mm,podhled KZS 100 mineral : 2,56		2,56000		
		0.06 Sklad sv. 2,52m, bet.potěr stávající, stěny oprava omítek, podhled KZS 100 mineral : 7		7,00000		
		Mezisoučet		29,34000		
		Konec provozního součtu				
		KZS stropů mineral 100 mm 1.PP : 29,34*6*1,02		179,56080		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				342 791,95
99	601015187RT6	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	51,84170	330,00	17 107,76

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		omítka zatíraná podhledu vstupu (5,21*0,92)+(5,21+0,92)*0,3		6,63220		
		omítka zatíraná podhledu rampy : (12*2,54)+(12,54)*0,3		34,24200		
		omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 5,35*2,05		10,96750		
100	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	51,84170	34,20	1 772,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 51,84170		51,84170		
101	602014116RT5	Omítka jádrová soklová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	86,50060	317,50	27 463,94
		omítka zatíraná stěn boků rampy : 2,54*3,4*2		17,27200		
		omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : (5,35+2,05+5,35+0,85)*2,52+2*2,52/2*2+(2,52+1,6)*1,23		44,37960		
		soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7,7)*1,23		24,96900		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,9*0,6)*1		0,54000		
		Mezisoučet		0,54000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -0,54		-0,54000		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		2,10000		
		Konec provozního součtu				
		ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2,1*0,2		0,42000		
102	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	61,65160	300,00	18 495,48
		omítka zatíraná stěn boků rampy : 2,54*3,4*2		17,27200		
		omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : (5,35+2,05+5,35+0,85)*2,52+2*2,52/2*2+(2,52+1,6)*1,23		44,37960		
103	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	86,50060	34,20	2 958,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 61,65160		61,65160		
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 24,84900		24,84900		
104	602015193R00	Podkladní nátěr stěn před montáží KZS a nových omítek	m2	266,41680	34,20	9 111,45
		zateplení XPS tl.200 mm pod terénem : (12,37)*0,5		6,18500		
		KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : (12,76*3,4)+(7,7)*4,5+(15,15+0,58)*0,6		87,47200		
		Začátek provozního součtu				
		O33 plastové okno, 600/1600 mm (0 6*1 6)*1		0 96000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm (0 6*1,6)*1		0 96000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm (0,6*1 6)*1		0,96000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm (1,75*1,85)*1		3,23750		
		O37 plastové okno 900/700 mm (0,9*0,7)*1		0,63000		
		O38 plastové okno 900/700 mm (0 9*0,7)*1		0,63000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení. 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1		3,36000		
		Mezisoučet		10,73750		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -10,7375		-10,73750		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		D31 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení 1200/2800 mm : (1,2+2,8*2)*1		6,80000		
		Mezisoučet		28,25000		
		Konec provozního součtu				
		ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25*0,2		5,65000		
		omítka zatíraná podhledu vstupu : (5,21*0,92)+(5,21+0,92)*0,3		6,63220		
		omítka zatíraná podhledu rampy : (12*2,54)+(12,54)*0,3		34,24200		
		omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 5,35*2,05		10,96750		
		omítka zatíraná stěn boku rampy : 2,54*3,4*2		17,27200		
		omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : (5,35+2,05+5,35+0,85)*2,52+2*2,52/2*2+(2,52+1,6)*1,23		44,37960		
		soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7,7)*1,23		24,96900		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		Mezisoučet		0,54000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -0,54		-0,54000		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		2,10000		
		Konec provozního součtu				
		ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2,1*0,2		0,42000		
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem (12,65)*4,5		56,92500		
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		D19 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		Mezisoučet		28,62000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -28,62		-28,62000		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O29 plastová prosklená francouzská stěna bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		D19 hliníková vstupní sestava, bezpečnostní zasklení. 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		Mezisoučet		32,00000		
		Konec provozního součtu				
		ostění v dřevěném obkladu : 32*0,35		11 20000		
105	620451121R00	Omítka cementová stěn zatřená df.hladítkem, hladká	m2	1,00000	288,00	288,00
		opravy hydroizolace vnější svislé : 1*1		1,00000		
106	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	41,99750	42,80	1 797,49
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0 6*1,6)*1		0,96000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75*1,85)*1		3,23750		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1		0,63000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1		0,63000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		D19 hliníková vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1		3,36000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1*2,1)*1		2,10000		
107	621481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	51,84170	244,00	12 649,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 51,84170		51,84170		
108	622319515R00	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez PU	m2	6,18500	1 365,00	8 442,53
		zateplení XPS tl.200 mm pod terénem (12,37)*0,5		6,18500		
109	622319135RT3	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou siliikon, zmo 1,5 mm	m2	76,73450	1 455,00	111 648,70
		KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : (12,76*3,4)+(7,7)*4,5+(15,15+0,58)*0,6		87,47200		
		Začátek provozního součtu				
		O33 plastové okno, 600/1600 mm (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm (0 6*1,6)*1		0,96000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm (1,75*1,85)*1		3,23750		
		O37 plastové okno 900/700 mm (0,9*0,7)*1		0,63000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1		0,63000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1		3,36000		
		Mezisoučet		10,73750		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -10,7375		-10,73750		
110	622319564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	2,87000	1 368,00	3 926,16
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7)*1		2,70000		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7)*1		2,70000		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7)*1		2,70000		
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75)*1		1,75000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9)*1		0,90000		
		Mezisoučet		14,35000		
		Konec provozního součtu				
		XPS parapet : 14,35*0,2		2,87000		
111	622319150RT3	Povrchová úprava ostění s omítkou silikon, zmo 1,5 mm	m2	5,65000	1 948,00	11 006,20
		Začátek provozního součtu				
		O33 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		D31 plastové vstupní dveře bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2+2,8*2)*1		6,80000		
		Mezisoučet		28,25000		
		Konec provozního součtu				
		ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25*0,2		5,65000		
112	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	76,73450	5,00	383,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 76,73450		76,73450		
113	622319021R00	Zakládací sada ETICS, základ+okap profil PVC	m	36,19000	145,00	5 247,55
		KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : (12,76)+(7,7)+(15,15+0,58)		36,19000		
114	622319031R00	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou	m	12,37000	6,00	74,22
		zateplení XPS tl.200 mm pod terénem : (12,37)		12,37000		
115	622319055R00	Napojení na oplech.atiky, PVC profilem s tkaninou	m	51,45000	84,00	4 321,80
		atika K05 : (15,15+13,14+5,03)		33,32000		
		okap K04 : 12+5,21+0,92		18,13000		
116	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	266,41680	5,00	1 332,08

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 266,41680		266,41680		
117	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	28,32000	58,40	1 653,89
		omítka zatíraná podhledu vstupu : (5,21+0,92)		6,13000		
		omítka zatíraná podhledu rampy : 12,54		12,54000		
		omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu : 1,2		1,20000		
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75)*1		1,75000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9)*1		0,90000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2)*1		1,20000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1)*1		1,00000		
118	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	35,55000	78,20	2 780,01
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2+2,8*2)*1		6,80000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1+2,1*2)*1		5,20000		
119	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	4,50000	344,00	1 548,00
		4.5		4,50000		
120	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	14,35000	76,90	1 103,52
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700*2650 mm : (2,7)*1		2 70000		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700*2650 mm : (2,7)*1		2 70000		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700*2650 mm : (2,7)*1		2 70000		
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6)*1		0,60000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75)*1		1,75000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9)*1		0,90000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9)*1		0,90000		
		Mezisoučet		14,35000		
		Konec provozního součtu				
		XPS parapet : 14,35		14,35000		
121	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	260,23180	58,90	15 093,44

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : (12,76*3,4)+(7,7)*4,5+(15,15+0,58)*0,6		87,47200		
		Začátek provozního součtu				
		Q33 plastové okno, 600/1600 mm (0 6*1,6)*1		0,96000		
		Q34 plastové okno, 600/1600 mm (0,6*1,6)*1		0,96000		
		Q35 plastové okno, 600/1600 mm (0 6*1,6)*1		0,96000		
		Q36 plastové okno 1750/1850 mm (1,75*1,85)*1		3,23750		
		Q37 plastové okno 900/700 mm (0,9*0,7)*1		0,63000		
		Q38 plastové okno 900/700 mm (0,9*0,7)*1		0,63000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1		3,36000		
		Mezisoučet		10,73750		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -10,7375		-10,73750		
		Začátek provozního součtu				
		Q33 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3 80000		
		Q34 plastové okno, 600/1600 mm (0,6+1,6*2)*1		3,80000		
		Q35 plastové okno, 600/1600 mm (0 6+1,6*2)*1		3,80000		
		Q36 plastové okno 1750/1850 mm (1,75+1,85*2)*1		5,45000		
		Q37 plastové okno 900/700 mm (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		Q38 plastové okno 900/700 mm (0,9+0,7*2)*1		2,30000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200*2800 mm : (1 2+2,8*2)*1		6 80000		
		Mezisoučet		28,25000		
		Konec provozního součtu				
		ostění KZS s zatíranou omítkou : 28,25*0,2		5,65000		
		omítka zatíraná podhledu vstupu : (5,21*0,92)+(5,21+0,92)*0,3		6,63220		
		omítka zatíraná podhledu rampy : (12*2,54)+(12,54)*0,3		34 24200		
		omítka zatíraná podhledu vstupu do suterénu 5,35*2,05		10,96750		
		omítka zatíraná stěn boku rampy : 2,54*3,4*2		17,27200		
		omítka zatíraná stěn chodby do suterénu : (5,35+2,05+5,35+0,85)*2,52+2*2,52/2*2+(2,52+1,6)*1,23		44,37960		
		soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7,7)*1,23		24,96900		
		Začátek provozního součtu				
		Q42 plastové okno 900/600 mm (0,9*0,6)*1		0,54000		
		Mezisoučet		0,54000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -0,54		-0,54000		
		Začátek provozního součtu				
		Q42 plastové okno 900/600 mm (0,9+0,6*2)*1		2 10000		
		Mezisoučet		2,10000		
		Konec provozního součtu				
		ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2,1*0,2		0,42000		
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem (12,65)*4,5		56,92500		

52

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7*2,65)*1		7,15500		
		D19 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		Mezisoučet		28,62000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -28,62		-28,62000		
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		D19 hliníková vstupní sestava bezpečnostní zasklení 2700/2650 mm (2,7+2,65*2)*1		8,00000		
		Mezisoučet		32,00000		
		Konec provozního součtu				
		ostění v dřevěném obkladu : 32*0,35		11,20000		
122	622432111R00	Omítka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrná	m2	24,84900	588,00	14 611,21
		soklová omítka z kamenné drtě : (12,6+7,7)*1,23		24,96900		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,9*0,6)*1		0,54000		
		Mezisoučet		0,54000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -0,54		-0,54000		
		Začátek provozního součtu				
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
		Mezisoučet		2,10000		
		Konec provozního součtu				
		ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 2,1*0,2		0,42000		
123	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrky a špachle	m2	86,50060	222,00	19 203,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 61,65160		61,65160		
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 24,84900		24,84900		
124	622481281R00	Přípl. za křížové vyztužení rohů otvorů - montáž	m2	13,37750	5,00	66,89
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (0,6*1,6)*1		0,96000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,75*1,85)*1		3,23750		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1		0,63000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,9*0,7)*1		0,63000		

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,9*0,6)*1		0,54000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (1,2*2,8)*1		3,36000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (1*2,1)*1		2,10000		
125	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	44,29000	24,00	1 062,96
		O33 plastové okno, 600/1600 mm : (1,6*2)*1		3,20000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm : (1,6*2)*1		3,20000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm : (1,6*2)*1		3,20000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm : (1,85*2)*1		3,70000		
		O37 plastové okno 900/700 mm : (0,7*2)*1		1,40000		
		O38 plastové okno 900/700 mm : (0,7*2)*1		1,40000		
		O42 plastové okno 900/600 mm : (0,6*2)*1		1,20000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (2,8*2)*1		5,60000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (2,1*2)*1		4,20000		
		svislé rohy : 4,5*3+1,23*3		17,19000		
126	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	266,41680	21,00	5 594,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 266,41680		266,41680		
127	713131152R00	Montáž izolace na tmeľ a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	28,30500	255,00	7 217,78
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem : (12,65)*4,5		56,92500		
		Začátek provozního součtu				
		O29 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O30 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		O31 plastová prosklená francouzská stěna, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm : (2,7*2,65)*1		7,15500		
		D19 plastová vstupní sestava, bezpečnostní zasklení, 2700/2650 mm (2,7*2,65)*1		7,15500		
		Mezisoučet		28,62000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -28,62		-28,62000		
128	R-6201	Odtřhová zkouška pro KZS	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
129	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta	kus	20,37340	26,00	529,71
		rohová PVC se síťovinou				
		Začátek provozního součtu				
		O33 plastové okno, 600/1600 mm (1,6*2)*1		3,20000		
		O34 plastové okno, 600/1600 mm (1,6*2)*1		3,20000		
		O35 plastové okno, 600/1600 mm (1,6*2)*1		3,20000		
		O36 plastové okno 1750/1850 mm (1,85*2)*1		3,70000		
		O37 plastové okno 900/700 mm (0,7*2)*1		1,40000		
		O38 plastové okno 900/700 mm (0,7*2)*1		1,40000		
		O42 plastové okno 900/600 mm (0,6*2)*1		1,20000		
		D31 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1200/2800 mm : (2,8*2)*1		5,60000		
		D34 plastové vstupní dveře, bezpečnostní zasklení, 1000/2100 mm : (2,1*2)*1		4,20000		

53

Položkový rozpočet

S:	14/2021	MĚSTSKÁ ČÁST ZLTNÍKY, 6.KVĚTNA 52/22, ZLATNÍKY 74601 OPAVA
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY
R:	SO 02	RESTAURACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svislé rohy 4,5*3+1,23*3		17,19000		
		Mezisoučet		44,29000		
		Konec provozního součtu				
		dodávka rohové lišty . 44,29*1.15/2,5		20,37340		
130	283502541R	Zátka polystyrenová STR EPS d=65 mm, tl=15 mm	kus	483,42735	1,50	725,14
		KZS tl.160 mm s zatíranou omítkou : 76,7345*6*1,05		483,42735		
131	56284081.AR	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.s kovovým tmelem 8/60x295	kus	178,32150	22,30	3 976,57
		Začátek provozního součtu				
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem (12,65)*4,5		56,92500		
		okna a dveře -28,62		-28,62000		
		Mezisoučet		28,30500		
		Konec provozního součtu				
		dodávka talířové hmoždinky 28,305*6*1,05		178,32150		
132	58582141R	Lepicí a stěrková hmota pro KZS	kg	178,32150	6,82	1 216,15
		Začátek provozního součtu				
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem (12,65)*4,5		56,92500		
		okna a dveře -28,62		-28,62000		
		Mezisoučet		28,30500		
		Konec provozního součtu				
		dodávka tmele : 28,305*6*1,05		178,32150		
133	631403360R	Deska izolační fasádní z minerální vaty s podélným vláknem 100x60x20 cm	m2	29,72025	854,00	25 381,09
		Začátek provozního součtu				
		zateplení MV tl.200 mm s dřevěným obkladem (12,65)*4,5		56,92500		
		okna a dveře . -28,62		-28,62000		
		Mezisoučet		28,30500		
		Konec provozního součtu				
		dodávka minerální izolace : 28,305*1,05		29,72025		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				163 694,56
134	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	7,49100	24,00	179,78
		schodiště na rampu : (0,204+0,25)*1,15*6		3,13260		
		schodiště do suterénu : (0,204+0,25)*1,2*8		4,35840		
135	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,49100	3 486,00	8 683,63
		podlaha rampy S.06 : (9*2,35+1,6*2,35)*0,1		2,49100		
136	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	24,91000	5,00	124,55
		podlaha rampy S.06 : (9*2,35+1,6*2,35)		24,91000		
137	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	24,91000	10,00	249,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 24,91000		24,91000		
138	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	19,10000	54,00	1 031,40
		podlaha rampy S.06 : 2,35*2		4,70000		
		1 02 Restaurace hosté sv.3,25m, ES S.19 SDK podhled 8,7+5,7		14,40000		
139	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,29800	4 221,00	13 920,86
		demontáž výloh a dveří : (1,1*2'11+2,7*4)*0,45*0,1		1,57500		
		Začátek provozního součtu				