SKLADBA STŘECHY (SOLÁRNÍ PANELY)

- 1x HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC – LEPENÝ SYSTÉM
  tl. MIN. 1,5mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- PLOŠNÁ TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÝCH DESEK Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU S HORNÍ VELMI TUHOU DESKOU(20MM) TL. 240mm
- SPÁDOVÉ DESKY Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÉ – SPÁD 2,0% (5% U VPUSTI)
  MIN TL. 20MM
- 1x PAROZÁBRANA – IZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
  NOSNÁ VLOŽKA – HLINÍKOVÁ FOLIE KAŠÍROVANÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
  DETAILY OPRACOVAT PÁSEM SE SKLENĚNOU VLOŽKOU
  NÁBĚHY VŽDY ŘEŠIT ATIKOVÍMI KLÍNY 100/100MM Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÉ
- PENETRAČNÍ EMULZE
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 25MM
- ŽB KONSTRUKCE STROPU – STROPNÍ PANELY Z PŘEDPJATÉHO BETONU h: 150(max165)mm
- ÚPRAVA STROPU – PODHLED (DLE ÚČELU MÍSTNOSTI) + VZT

SKLADBA STŘECHY

- 1x HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC – LEPENÝ SYSTÉM
  tl. MIN. 1,5mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- PLOŠNÁ TEPELNÁ IZOLACE Z TUHÝCH DESEK Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU S HORNÍ VELMI TUHOU DESKOU(20MM) TL. 240mm
- SPÁDOVÉ DESKY Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÉ – SPÁD 2,0% (5% U VPUSTI)
  MIN TL. 20MM
- 1x PAROZÁBRANA – IZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
  NOSNÁ VLOŽKA – HLINÍKOVÁ FOLIE KAŠÍROVANÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY
  DETAILY OPRACOVAT PÁSEM SE SKLENĚNOU VLOŽKOU
  NÁBĚHY VŽDY ŘEŠIT ATIKOVÍMI KLÍNY 100/100MM Z KAMENNÉ VLNY HYDROFOBIZOVANÉ
- PENETRAČNÍ EMULZE
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 25MM
- ŽB KONSTRUKCE STROPU – STROPNÍ PANELY Z PŘEDPJATÉHO BETONU h: 150(max165)mm
- ÚPRAVA STROPU – PODHLED (DLE ÚČELU MÍSTNOSTI) + VZT

PODLAHA 2. a 3.NP
SLINUTÁ DLAŽBA (DESIGN) R9

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA
  doporučený formát 600/600mm
  barevnost odstín- MELIROVANÁ ČERVENÁ
  protiskluznost R10 max. 13,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 40MM
  (MIMO KOUPELNY, ZDE BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ)
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
  HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY 165MM
- PODHLED SDK (+VZT)

PODLAHA 2. a 3.NP
- VINYL

- KOMPAKTNÍ HOMOGENNÍ VINYL (min.tř.zátěže komerční 34)
  TŘ. REAKCE NA OHEŇ Afl S1 – Cfl S1
  V PÁSECH S POVRCHOVOU PUR ÚPRAVOU 2,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 51MM
  – OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
  HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY
- PODHLED SDK (+VZT) 165MM

PODLAHA 1.NP
SLINUTÁ DLAŽBA PROVOZNÍ R10

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA doporučený formát 330/330mm
  barevnost ŠEDÁ MELIROVANÁ SVĚTLÁ max. 13,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- CEMENTOVÝ POTĚR
  vyztužen KARI sítí 100/100/ ⌀4,0mm 50MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 100MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 25mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 5,0mm
- ŽB STROPNÍ DESKA 200mm
- NÁSYP V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ h: cca 1300MM

PODLAHA 1.NP - GARÁŽ
PRŮMYSLOVÁ PODLAHA

- STĚRKOVÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. SOKLU
  SE VSYPEM BAREVNÝCH ČIPSŮ 4,0MM
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 124 –164MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 25mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 5,0mm
- ŽB STROPNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA 200mm
- NÁSYP V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ h: cca 1300MM

HRANA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP: 251,050 = - 0,400

± 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP

D 01.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: 655/1, 655/11, 655/12
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ
STAVBA	**OPAVA - KYLEŠOVICE** **NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE**
OBJEKT	**SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE**
NÁZEV VÝKRESU :	**ŘEZ - SKLADBA A TVAR K-CE**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ. 277 89 594
DIČ. CZ 277 89 594

VÝTISK ČÍSLO:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ZAK. ČÍSLO : EM. 2017 - 145
DATUM: ÚNOR 2020
MĚŘÍTKO : 1 : 50
Č.VÝKRESU: D 01.1.2/ 07