

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN	
3. 01a	SCHODIŠTĚ – PODESTA	7,63	---	2,85	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 05	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
3. 01b	SCHODIŠTĚ – RAMENA	---	---	---	SL.DL. schodovky	P 07	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
3. 01c	SCHODIŠTĚ – MEZIPODESTA	5,45	---	---	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 06	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
3. 02	CHODBA	4,34		2,85	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 06	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
3. 03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	41,61		2,85	SLINUTÁ DLAŽBA VE SPÁDU	P 11	ŠTUK + MALBA	S 04	KER.OBKL.za um. ŠTUK + NÁTĚR 1	O 05 O 02
3. 04	TM – NÁHRADNÍ ZDROJ	16,90		2,85	SLINUTÁ DLAŽBA	P 10	ŠTUK + MALBA	S 04	KER.OBKL.za um. ŠTUK + NÁTĚR 1	O 05 O 02
3. 05	SUŠÍCÍ VĚŽ	7,38		2,85	SLINUTÁ DLAŽBA	P 10	ŠTUK + MALBA	S 04	KER.OBKL.za um. ŠTUK + NÁTĚR 1	O 05 O 02
1. 03	SUŠÍCÍ VĚŽ –SUŠENÍ HADIC									
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		83,31 m2								

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- V3 — ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54
- HOP — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA VEDENÍ :

- B — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- C — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- PARAPETNÍ ŽLAB 210/70

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- M — ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KOUPELNÁCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
ZÁSUVKY UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.
VYPÍNAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VÝŠCE 2,2M.
ZÁSUVKY PRO TOPNÉ ŽEBŘÍKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠKY ZÁSUVEK A VÝVODŮ PRO SPOTŘEBIČE V KUCH. LINCE:
MYČKA – 0,6m
TROUBA – 0,6m
VYPÍNAČ VARNÉ DESKY – 0,6m
DIGESTOŘ – 1,8m
VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ – 1,5m
ZÁSUVKA PRAC. DESKA – 1,2m

UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE KONZULTOVAT S DODAVATELI TECHNOLOGIÍ.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTI).
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM V CHÚC. VÉST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STA A EZS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.

LEGENDA SVÍTIDEL :

A – LED SVÍTIDLO 26W, VESTAVĚNÉ 600x600, 2600lm, IP 20, AKRYLÁTOVÁ DESKA
A1 – LED SVÍTIDLO 36W, VEST.DO RASTRU 600, 4200 lm, IP 20, MIKROPRISMA, UGR–19
B – LED SVÍTIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR
D – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 41, 1300lm, KULATÉ D300mm, OPÁLOVÝ SK. KRYT
D1 – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO
E – LED SILNIČNÍ SVÍTIDLO 1x30W, VÝLOŽNÍK 0,5M, IP 66
F – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 65, 1300lm, KULATÉ D300mm, PLASTOVÉ
G – LED SVÍTIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm
N2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP44
N1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W ,VESTAVNÉ, KULATÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP20

D 1.01.4 / 4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: PARC.Č. 655/1, 655/11, 655/12
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

VÝTISK ČÍSLO:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

STAVBA
OPAVA - KYLEŠOVICE
NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT
SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE

ZAK. ČÍSLO : EM. 2016 - 145

DATUM: ÚNOR 2020

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP

MĚŘÍTKO : 1:75

Č.VÝKRESU: D 1.01.4 / 4 **04**