

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01XRABE

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 31324/2022 / 1771/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potenciálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 09.03.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha)

Zadavatel dne 7. 3. 2022 obdržel 4 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Pekařská“ (výměna oken, zateplení, střecha) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele

Dotaz č. 1:

„1. Chybí výpisy zámečnických výrobků. Informace uvedeny jen ve slepém rozpočtu, ve výkresech jen informace o tom, že se tam například okenní mříže nacházejí. Stejně je na tom popis skleněné stříšky kotvené lanky do zdiva. Doplnění od subdodavatele: „Není vůbec zřejmé z čeho a jaké mají být mříže a zbytek položek také nejsem schopen nacenit. Prosím o doplnění podkladů.““

Odpověď č. 1:

Konstrukce zámečnické – v rozpočtu položka č. 282 až položka č. 291

282 – dveře – specifikace na výkrese D-32

283 – dveře – specifikace na výkrese D-32

284 – dveře – specifikace na výkrese D-32

284 – dveře – specifikace na výkrese D-32

285 – dveře – specifikace na výkrese D-32

286 – mříže

Mříže na oknech provést obdobně jako stávající stav. Mříže z ocelových uzavřených profilů cca 15/15 mm. Mříže kotveny ve 4 bodech do ostění budovy. Mříže zamezující pouze kontaktu balónu s oknem – mříže umístěny u oken s asfaltovou hrací plochou. Mříže včetně antikorozivního nátěru.



287 – stříška

Stříška z bezpečnostního lepeného skla tl. cca 12,76 mm. Rozměr – šířka cca 1500 mm, hloubka cca 1000 mm. Dodávka včetně všech kotvicích komponentů – uchycení skla, uchycení skla u fasády, nosné nerez profily včetně uchycení do fasády.



288 – žebřík

Jedná se pouze o demontáž stávajícího žebříku na střechu, odrezivění konstrukce, antikorozivní nátěr a zpětné nakotvení do zateplené fasády.



289 – držák vlajky

Jedná se pouze o demontáž stávajícího držáku vlajky, odrezivění, antikorozivní nátěr a zpětné nakotvení do zateplené fasády pomocí závitových tyčí.



290 – mříže – viz položka č. 286

291 – pouze přesun hmot

Dotaz č. 2:


„2. Chybí detail atiky. Jaký typ zateplení, obložení deskou? Není patrné z žádného popisu. Na to se i váže výpis klempířských prvků, který jsme nikde také nenašli. Záchytný systém a jeho kotevní prvky jsme také nikde nedohledali.“

Odpověď č. 2:

Záchytný systém PD neřeší – jedná se pouze o stávající střešní konstrukci, která je ponechána a nově jen vyměněna vrstvy hydroizolace a vnitřní zateplení – jedná se tedy pouze o údržbu.

Na střeše není předpoklad pohybu osob. Případná údržba ploché střechy bude řešena vždy jen z pomocného lešení (1 patrová budova).

Zateplení bude prováděno pouze z vnější strany fasády a z vnitřní strany až do úrovně horní hrany vazníku.



koruna atiky:

- vyrovnání potěrem tl. do 50 mm - pol. č. 88
- 2x asfaltový pás - pol. č. 166 až 171
- oplechování - pol. č. 219

boky atiky:

- penetrace zdiva - pol. č. 49
- vyrovnání zdiva maltou tl. do 10 mm - pol. č. 50
- 2 x asfaltový pás + atikový klín - pol. č. 166 až 171 a 176+177

Dotaz č. 3:

„3. Profilovaná průběžná parapetní římsa vč. konečné povrchové úpravy dvojnásobným fasádním silikonovým nátěrem a profilovaná průběžná kordonová římsa vč. konečné povrchové úpravy dvojnásobným fasádním silikonovým nátěrem. Je možné upřesnit tvar (řez) těchto dvou říms?“

Odpověď č. 3:

Doplnění – viz příloha č. 1 – bod č. 3 – římsy.

Dotaz č. 4:

„4. Stříška nad vstupními dveřmi z lehké dřevěné konstrukce a polykarbonátu. Jak je stříška kotvena, jak přesněji by měla konstrukce vypadat? Není žádný podrobnější detail – jen náhled vizualizace.“

Odpověď č. 4:

Položka č. 280 – Konstrukce truhlářské

Rozměry (délka) stříšky patrný v textaci položky. Hloubka konstrukce cca 1000 mm. Konstrukce bude provedena z krokví cca 50/80 mm po cca 700 mm. Krokve kotveny k vaznici a pozednici. U hrany fasády

pozednice 80/100 mm kotvena k fasádě pomocí závitových tyčí. U koncové části taktéž vaznice 80/100 mm – tato vaznice bude kotvena systémovými prvky přes polykarbonát k fasádě – k meziokenním pilířkům. Kotveno pomocí nerez táhel. Jako krytina bude použit komůrkový polykarbonát. Konstrukce bez napojení na dešťový systém. Konstrukci lze zaměnit za provedení z bezpečnostního skla a táhel.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava

Příloha: Příloha č. 1 – bod 3 – římsy