

## LEGENDA:



BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE PŮVODNÍ GARÁŽE - VIZ VÝKRESY BOURACÍCH PRACÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PD



BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY PŘED STÁVAJÍCÍ GARÁŽÍ.  
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ


- 70 mm ASFALTOVÝ KRYT
- 150 mm PODKLADNÍ ŽB DESKA
- 400 mm PODKLADNÍ VRSVY

CELKOVÁ PLOCHA 128m<sup>2</sup>

SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠESTI METRŮ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBY MEZI KOMUNIKACÍ U KAPLE A ASFALTOVOU PLOCHOU A VYBOURÁNÍ 17m LEMOVÁNÍ BETONOVOU SILNIČNÍ OBRUBOU



ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KEŘŮ A PROVEDENÍ VÝKOPŮ STÁVAJÍCÍ ZEMINY PO ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ DO ÚROVNĚ -0,410 V CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ TLOUŠŤCE 800mm  
CELKOVÁ PLOCHA 17m<sup>2</sup>



V RÁMCI PROVÁDĚNÍ KONEČNÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV A NAPOJENÍ NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM OBJEKTU BUDE PROVEDENO PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY V CELKOVÉ PLOŠE 25m<sup>2</sup> S VÝMĚNOU BETONOVÉ OBRUBY NA STRANĚ PŘÍLEHLÉ K NOVÝM ZPEVNĚNÝM PLOCHÁM V CELKOVÉ DÉLCE 15m

+0 · 150

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPISNÉ BODY - RELATIVNÍ, VZTAŽENÉ K VÝŠCE ±0,000



PO PROJEDNÁNÍ S FIRMOU ČEZ DISTRIBUCE, a.s. BUDE PROVEDENA PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ OBJEKTU NA SÍŤ NÍZKÉHO NAPĚTÍ ODKOPÁNÍM STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, ZRÁCENÍM A ZAÚSTĚNÍM DO NOVÉ HDS ROZVODNICE V NICE NA OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><b>POSPÍŠIL</b> <b>PROJEKTY</b></div> <div>Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava - vrátice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 856 878, 775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, petrpfleger@seznam.cz</div>	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pfleger			
INVESTOR:	Statutární město Opava městská část Malé Hoštice				
MÍSTO STAVBY:	parc.č.310/25, 310/26, 310/9, 311/12 a 326/2 k.ú. Malé Hoštice			DATUM	
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA GARÁŽE JSDH MALÉ HOŠTICE				04/2021	
				FORMÁT	
				A3	
				Č. ZAKÁZKY	
				--	
				STUPEŇ PD	
				UR+DSP	
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	
SITUACE BOURACÍCH PRACÍ				1:200	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				C.03a	