S2

S5

S1

S4

S3

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 634M
S1 DN 250 324 M
S2 DN 250 39 M
S3 DN 250 263.0 M
S4 DN 250 4 M
S5 DN 250 4 M

ŠS14 0.0390 KM D249,60

ŠS13 0.004 KM D249,34

ŠS12 0.3240 KM D250,70

ŠS11 0.2915 KM D250,26

ŠS10 0.2605 KM D249,40

ŠS9 0.2570 KM D249,30

ŠS8 0.2095 KM D248,71

ŠS7 0.1650 KM D248,20

ŠS6 0.1330 KM D247,20

ŠS5 0.1170 KM D247,05

ŠS4 0.1140 KM D247,03

ŠS3 0.0940 KM D246,73

ŠS2 0.2630 KM D251,18

ŠS21 0.2245 KM D250,75

ŠS20 0.1765 KM D249,92

ŠS19 0.1295 KM D247,92

ŠS18 0.0980 KM D247,41

ŠS17 0.0605 KM D247,27

ŠS16 0.0245 KM D247,09

ŠS15 0.0000 KM D246,98

ŠS0 0.0560 KM D246,50

DN 250 - 48.5 J= 1.0%

DN 250 - 46.5 1.1%

DN 250 - 34.6 1.7%

DN 250 - 39.0 1.7%

DN 250 - 28m J=2.0%

DN 250 - 55m J=2.0%

DN 250 - 4.0M

DN 250-19M

DN 250-48 M J= 2.9%

DN 250-47.0 J = 2.4%

DN 250-40.5 J= 0.7%

DN 250-28.5 J= 0.7%

DN 250-36.0 J= 0.7%

DN 250-24.5 J=0.7%

DN 250 - 38.5 M J= 1.0%

PŘEPOJENÍ STÁV. PŘÍPOJKY parc.č. 1370/3

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 400
DEMONTÁŽ STÁV. POTRUBÍ cca 1.5 m

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ TLAK. KANALIZACE

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ TLAK. KANALIZACE
ODVZDUŠNĚNÍ – VENTIL
V REVIZNÍ ŠACHTĚ DN 1000

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 300

Hlavní

Lužická

Procházkova

Divišova

Bauerova

Opava

Kylešovice

Moravice

CETIN

STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STL PLYN
- NTL PLYN
- VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- CETIN
- KANALIZACE TLAKOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- TOPNÝ KANÁL

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE TLAKOVÁ ZRUŠENÁ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- PŘÍPOJKA SPLAŠK. KANALIZACE
- PŘÍPOJKA DEŠŤ. KANALIZACE
- PŘÍPOJKA PLYNU
- PŘÍPOJKA VODY
- CHODNÍK – BET. DLAŽBA
- KONTEJNEROVÉ STÁNÍ, VJEZDY
- BOURÁN KONSTRUKCÍ
- ŽIVIČNÁ VOZOVKA
- ZPOMALOVACÍ PRÁH

Investor:
Statutární město Opava

Místo stavby/Kraj:
Opava MSSK

Akce: KYLEŠOVICE - IS
lokality HLAVNÍ-JOŽI DAVIDA
1. ETAPA

SO 03 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Obsah: SITUACE

J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Bílovecká 1, 746 01 Opava
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky:	Stupeň
2018/08	DPS
Datum:	Formát
08/2022	8A4
Měřítko	Výkres č.
1: 500	03-02