

POZNÁMKA :

- Splašková kanalizace v místních komunikacích a nezpevněných plochách je navržena z materiálu PP - DN/18941, DN300 (250,4/20), SN12;
splašková kanalizace v krajských silnicích je navržena z materiálu PP, DN300, SN16;
materiál domovní kanalizační přípojky PVC-U, DN150 - 200 min. SN8;
materiál výtlačné potrubí PE 100, min. PN 10, DN 110.

- Přítok k čistírně silnic I. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál SKLL, DN300;

- Přítok k čistírně silnic III. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál stoky SKLL, DN300 a materiál přípojky soeiová chránička D 210x6,3 (273x7,0) se zatažením PVC-U DN150 (DN200);

LEGENDA :

NÁVRH :

BH — Název stoky, Název šachty, Kanalizační přípojka + název
S1 — GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
300 — profil stoky DN (mm)
00-PP-00,0 — sklon + ℓk - materiál - délka v m
V1 0,0012 — Název lomu (vrcholu), klomenta
TLAKOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
PŘÍPOJKA NN k ČS a ČOV
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD (ČS)
OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE k ČS , ČOV a kanalizace
PŘELOŽKA VODOVODU, ÚPRAVY NA STÁVAJÍ KANALIZACI
OCHRANNÉ PÁSMO ČS - 4m, ČOV - 100m
ÚSEKY PROVÁDĚNÉ ZA POMOCÍ BEZÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - kácení / ořez, kořenový systém / plošné kácení (dále viz. příl. E.3)

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :

- KANALIZAČNÍ SÍŤ - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- KANALIZACE - v areálu RKÚ
- VODOVODNÍ ŘADY - SmVaK
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - SmVaK
- VODOVODY ČOV - SmVaK
- STL PLYNOVOD - RWE
- VTL PLYNOVOD - RWE
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN (nefunkční)
- NN NADZEMNÍ - ČEZ
- NN PODZEMNÍ - ČEZ
- VN NADZEMNÍ - ČEZ
- VN PODZEMNÍ - ČEZ
- NN PODZEMNÍ - veřejné VE
- VVN NADZEMNÍ - ČEZ
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SSZ
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m
- OCHRANNÉ PÁSMO DOV - 6 m
- OCHRANNÉ PÁSMO STL PLYNOVODU - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VTL - 4 m
- OCHRANNÉ PÁSMO SDĚLOVACÍ VEDENÍ - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VN a NN - 1 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VN do 35 kV - 7 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VVN - 12 m
- OSA DRÁHY, VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY - 60 m
- V1 — GEOLOGICKÉ VRTY (SONDY), NÁZEV, ÚSTALENÁ HLOUBKA PODZEMNÍ VODY

KLAD LISTŮ :

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX. (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : **Statutární město Opava**		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov	
Akce : **Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace**		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil	
		Vypracoval : D. Zmieja	
Místní část : **SO 01 Splašková kanalizace Komárov**	Název přílohy : **Podrobná situace stavby, díl č.2**	Kontroloval : Ing. S. Gorbunov	
Zakázkové číslo : 3420/DPS-2020	Číslo přílohy : D.1.1.b.1.2	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo : 3420/01	Měřítko : 1 : 500	DPS	08/2020

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM