

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX021SUM7

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 18376/2023 / 26527/2022/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potenciálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 03.02.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace V. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa

Zadavatel dne 2. 2. 2023 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida**“ – 1. etapa zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„Dotazy pro SO 07 – Přípojky vodovodní, plynovodní a kanalizační:

Po prostudování PD a ZD se nám zdá, že v rozpočtu chybí dle PD položky pro níže uvedené práce a materiály:

- Vodoměrné šachty MODULO – 6 ks ;
- Napojovací odbočky 250/150 – napojení kanalizačních přípojek na stávající řád – materiál vč. montáže napojení – 36 ks;
- Demontáže stávajících přípojek, přečerpávací šachty, stávající navrtávky;
- Pol. č.7 – Poplatek za skládku – chybná měrná jednotka. Uvedené množství je v m³ ne v tunách jak je uvedeno;
- U plynovodních přípojek chybí elektrospojky, elektrokolena 90 st., přechodky PE/ocel TEZAP, položka pro navrtávku na stávající potrubí.

Prosíme tedy zadavatele o upřesnění a případné doplnění či úpravu rozpočtu.“

Odpověď č. 1:

SO 07 – Přípojky vodovodní, plynovodní a kanalizační

- vodoměrné šachty Modulo nejsou předmětem díla, zajišťuje si vlastník napojovaného pozemku;
- napojovací odbočky jsou obsaženy v SO 03;
- demontáž stávajících přípojek, přečerpávacích šachet, stávajících navrtávek není předmětem díla, zajišťuje si vlastník přepojovaného pozemku. Součástí díla je pouze odpojení stávající přečerpávací stanice a napojení na novou gravitační splaškovou kanalizaci;
- pol. č. 7 poplatek za skládku – zadavatel upřesňuje měrnou jednotku – jedná se o m³, nikoliv tuny, tzn. v nabídce naceňte 427,96 m³. Tento dotaz byl již zodpovězen ve Vysvětlení zadávací dokumentace IV. (odpověď č. 3) uveřejněné dne 1. 2. 2023 na profilu zadavatele;
- veškerá dodávka materiálu vč. montáže je součástí pol. č. 57.

Dotaz č. 2:

„Dotaz pro SO 04 – Vodovod:

- *V rozpočtu je uvedena pol. č. 30 – Náhradní zásobování vodou – v PD nejsou podklady pro ocenění a proto prosíme o upřesnění této položky pro správné ocenění“*

Odpověď č. 2:

Pol. 30 – přesná specifikace je závislá na technologickém postupu zhotovitele, který zvolí při napojování nového vodovodu na stávající vodovod. V případě, že bude toto napojení realizovat formou odstávky stávajícího vodovodu, musí zajistit po dobu této odstávky zásobování vodou náhradním způsobem.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava