


STŘ1

ŘEZ B-B'

PŘEDPOKLÁDANÁ STŘEŠNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA

STÁVAJÍCÍ STŘECHA ZATEPLENA A VYSPRAVENA V LETECH 2013-2014 - NEBUDE DO NÍ ZASAHOVÁNO

- | | |
|------------------------------------|--------|
| — PŮVODNÍ HYDROIZOLACE | |
| — POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKŮ | 50 MM |
| — HERAKLID | 25 MM |
| — STRUSKOPISEK VE SPÁDU (2-3 %) | |
| — STROPNÍ PANEL | 240 MM |
| — VNITŘNÍ OMÍTKA | 10 MM |



PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA

- | | |
|--|------------------------------|
| — KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE | 25 MM - odbouráno |
| — BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU | 80 MM - odbouráno |
| — HYDROIZOLACE | - odstraněna |
| — PODKLADNÍ BETON | 100 MM - vyspraven a očištěn |
| — ROSTLÁ ZEMINA | |

PD1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26				
PROFESE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava 5 - Kateřinky			FORMÁT	A2
"MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity"			DATUM	09/2022
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	103/2022
ŘEZ B-B' - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.a-03