

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX022GQ57

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 42822/2023 / 6457/2023/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 21.03.2023

všem potencionálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace III. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MŠ Liptovská – rekonstrukce“.

Zadavatel dne 17. 03. a 20. 03. 2023 obdržel dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „MŠ Liptovská – rekonstrukce“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 4:

Prosím o vysvětlení položky č. 10 ve VV na listu VRN - jakým způsobem máme přistoupit k nacenění této položky?

Projektant nemohl předvídat a my je na základě stejných podkladů máme předvídat? Navrhují u této položky použít stejnou cenu pro všechny účastníky.

Odpověď č. 4:

Jedná se o případné kolize s možným slaboproudým propojením jednotlivých pavilonů areálu z doby, kdy komplex budov sloužil jako mateřská škola. V tuto chvíli se jedná pravděpodobně o nefunkční rozvody, resp. rozvody, které nebudou používány při budoucím využití budov a budou tedy zrušeny.

Dotaz č. 5:

Nenašel jsem v PD trasu stávající i nové dešťové kanalizace, která se má dle VV listu Stavební část položka č. 1 kopat uvnitř objektu. Prosím o vysvětlení či upřesnění.

Odpověď č. 5:

Projektová dokumentace pracuje s „předpokládanou“ trasou na základě provedené prohlídky kamerou. Přesná trasa bude určena na stavbě. Rozhodující je její funkčnost a ta je zaručena.

Z terasy byly původně srážkové vody svedeny dvěma svody na terén do zatravněné plochy. Nádvoří bude nově vydlážděno, svody jsou napojeny na novou ležatou kanalizaci se zaústěním do šachty, která bude připravena v rámci rekonstrukce pavilonu I. (souběžně prováděná akce). Co se týče dešťové kanalizace, oceňte prosím položky předloženého položkového rozpočtu.

Dotaz č. 6:

Položky 37 a 38 ve VV:

Červeně dotazy:

37	721 A06 726120005	POTRUBI TL.30MM – myšleno jako tloušťka potrubí, izolace ? jaký průměr potrubí ? PRO VZT 2+3+4+5 – co je tímto myšleno, výměry ?	M2 – výměry? Nebo - m	21,50
38	721 A06 726120006	POTRUBI TL.60MM PRO VZT 1 – DTTO výše	M2 – DTTO výše	17,80

Odpověď č. 6:

Jednotkami výměr pro položky č. 37 a č. 38 dílčího rozpočtu „Vzduchotechnika“ jsou m² potrubní izolace.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy