

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 202309H  
**Stavba: Senior centrum - Rolnická 24 - terasa**

KSO: 801 91  
 Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ: 12  
 Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  
 Statutární město Opava

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225  
 DIČ: CZ64610225

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](http://nadminkv.urs.cz)

**Cena bez DPH** **4 417 959,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>4 417 959,17</b>	<b>662 693,88</b>

**Cena s DPH** **5 080 653,05**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202309H

**Stavba:** Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 417 959,17</b>	<b>5 080 653,05</b>	
<b>ZV</b>	<b>Způsobilé výdaje</b>	1 884 633,18	2 167 328,16	<b>STA</b>
SO 01.ZV	Zelená střecha, pochozí dřevěný chodník - způsobilé výdaje	1 799 121,18	2 068 989,36	Soupis
VRN.ZV	Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé výdaje	85 512,00	98 338,80	Soupis
<b>NV</b>	<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	2 533 325,99	2 913 324,89	<b>STA</b>
SO 01.NV	Pochozí betonová dlažba - nezpůsobilé výdaje	272 234,81	313 070,03	Soupis
SO 02.NV	Proskená fasády zimní zahrady, světlik, oprava fasády - nezpůsobilé výdaje	2 185 580,18	2 513 417,21	Soupis
VRN.NV	Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje	75 511,00	86 837,65	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.ZV - Zelená střecha, pochozí dřevěný chodník - způsobilé výdaje**

KSO: 801 91  
Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ:  
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  
Statutární město Opava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225  
DIČ: CZ64610225

Projektant:  
[REDAKCE]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 799 121,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 799 121,18	15,00%	269 868,18

---

**Cena s DPH** **2 068 989,36**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.ZV - Zelená střecha, pochozí dřevěný chodník - způsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 799 121,18**

HSV - Práce a dodávky HSV	697 659,74
1 - Zemní práce	138 954,67
4 - Vodorovné konstrukce	7 317,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 132,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	284 562,12
997 - Přesun sutě	207 852,51
998 - Přesun hmot	8 840,83
PSV - Práce a dodávky PSV	1 101 461,44
712 - Povlakové krytiny	579 167,49
713 - Izolace tepelné	209 278,68
714 - Akustická a protiotřesová opatření	7 828,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 137,71
762 - Konstrukce tesařské	60 814,08
764 - Konstrukce klempířské	143 247,45
767 - Konstrukce zámečnické	89 987,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.ZV - Zelená střecha, pochozí dřevěný chodník - způsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 799 121,18**

D HSV Práce a dodávky HSV

697 659,74

D 1 Zemní práce

138 954,67

1	K	183101314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	75,000	272,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101314</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "odhad" 25*3 75,000					
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	9,375	1 370,00	12 843,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18321100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18321100</a> VV 75*0,125 "Přepočtené koeficientem množství" 9,375					
3	K	183211319	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím Příplatek k ceně za výsadby do nádob	kus	179,000	5,68	1 016,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211319</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající květiny" 35 VV "nové květiny 6ks/květináč" 6*24 VV Součet 35,000 144,000 179,000					
4	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokofenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	179,000	21,30	3 812,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211322</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající květiny" 35 VV "nové květiny 6ks/květináč" 6*24 VV Součet 35,000 144,000 179,000					
5	M	026-004R	jalovec plazivý v kultivarech, v. do 40 cm	kus	24,000	249,00	5 976,00	
6	M	026-001R	skalníky v kultivarech, v. do 40 cm	kus	48,000	59,00	2 832,00	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/026-001R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/026-001R</a> VV 2*24 48,000					
7	M	026-002R	lavulník poléhavý, v. do 40 cm	kus	48,000	159,00	7 632,00	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/026-002R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/026-002R</a> VV 2*24 48,000					
8	M	026-003R	růže svraskalá, v. do 40 cm	kus	24,000	153,00	3 672,00	
9	K	183902124	Odstranění zeminy nebo substrátu a vsakovací vrstvy z nádoby nádoba výšky do 700 mm a plochy přes 1,00 do 2,00 m2	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183902124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183902124</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "květináče u fasády" 2 2,000					
10	K	183902148	Odstranění zeminy nebo substrátu o tl. vrstvy do 100 mm z nádoby nádoba výšky do 700 mm a plochy přes 5,00 do 7,00 m2	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183902148">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183902148</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "květináče v atice" 2 2,000					
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	35,000	98,90	3 461,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající dřeviny" 35 35,000					
12	K	184502111	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	75,000	764,00	57 300,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502111</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající dřeviny" 35 75,000					
13	K	18-001R	D+M plastových květináčů, rozměr 340x800x560 mm	kus	24,000	632,00	15 168,00	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18-001R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18-001R</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV "podezdívka světlíku" 1,500*0,300*0,100*8 0,360					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102112</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající dřeviny" 35 35,000					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502111</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "stávající dřeviny" 35 75,000					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18-001R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18-001R</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV "podezdívka světlíku" 1,500*2*0,400*8 9,600					
14	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,360	3 900,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321313</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV "podezdívka světlíku" 1,500*0,300*0,100*8 0,360					
15	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	9,600	509,00	4 886,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV "podezdívka světlíku" 1,500*2*0,400*8 9,600					
16	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	9,600	107,00	1 027,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV "podezdívka světlíku" 1,500*2*0,400*8 9,600					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116</a>								
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 132,01				
17	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,266	4 480,00	5 671,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124</a>								
VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6								
VV "výplň atiky" 42,200*0,300*0,100 1,266								
18	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,266	611,00	773,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012</a>								
19	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	146,600	298,00	43 686,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451034</a>								
VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12								
VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600 98,600								
VV "S3 - skladba pochozí střechy - chodníček" 48,000 48,000								
VV Součet 146,600								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	284 562,12				
20	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového tenkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	300,000	59,50	17 850,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111</a>								
VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2-b13								
VV "kolem atiky terasy" 50,000*6,000 300,000								
21	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	27 000,000	1,91	51 570,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211</a>								
VV 300*90 "Přepočtené koeficientem množství" 27 000,000								
22	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	300,000	36,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811</a>								
23	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	300,000	22,20	6 660,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111</a>								
24	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	27 000,000	0,37	9 990,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211</a>								
VV 300*90 "Přepočtené koeficientem množství" 27 000,000								
25	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	300,000	14,90	4 470,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811</a>								
26	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	9,545	150,00	1 431,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "zeď květináčů" 8,300*1,150 9,545								
27	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,080	3 660,00	73 492,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "skladba terasy sonda 2" 53,600*0,080 4,288								
VV "skladba terasy sonda 1" 131,600*0,060 7,896								
VV "skladba terasy sonda 1 - mazanina vyztužená" 131,600*0,060 7,896								
VV Součet 20,080								
28	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,766	2 990,00	53 120,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "skladba terasy sonda 1" 131,600*0,135 17,766								
29	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2	m2	53,600	150,00	8 040,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "skladba terasy sonda 2 - mazanina tl. 40 mm" 53,600 53,600								
30	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	7,896	1 980,00	15 634,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "skladba terasy sonda 1 - mazanina vyztužená" 131,600*0,060 7,896								
31	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	185,200	131,00	24 261,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081313</a>								
VV dle TZ a PD								
VV "skladba terasy sonda 1" 131,600 131,600								
VV "skladba terasy sonda 2" 26,800*2 53,600								
VV Součet 185,200								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,752	676,00	2 536,35	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082923</a> VV dle TZ a PD VV "skladba terasy sonda 2" 53,600*0,070 3,752					
33	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	29,410	160,00	4 705,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641</a> VV dle TZ a PD VV "atika" 30,000*0,500+5,600*0,700*2 22,840 VV "zeď květináčů" 4,500*0,700+1,900*0,900*2 6,570 VV Součet 29,410					
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>207 852,51</b>	
34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	121,002	512,00	61 953,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111</a>					
35	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	6,000	605,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013311</a>					
36	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	96,000	52,10	5 001,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013321</a> VV 6*16 "Přepočtené koeficientem množství" 96,000					
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	121,002	314,00	37 994,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 815,030	13,70	24 865,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a> VV 121,002*15 "Přepočtené koeficientem množství" 1 815,030					
39	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	99,359	540,00	53 653,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601</a>					
40	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,491	540,00	1 345,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603</a>					
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,002	540,00	2 161,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
42	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,988	1 800,00	14 378,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645</a>					
43	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,253	350,00	1 838,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655</a>					
44	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,908	540,00	1 030,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814</a>					
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>8 840,83</b>	
45	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	24,024	368,00	8 840,83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002</a>					
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>1 101 461,44</b>	
<b>D 712 Povlakové krytiny</b>							<b>579 167,49</b>	
46	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	149,440	14,30	2 136,99	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600 VV "S3 - skladba pochozí střechy - chodníček" 48,000 VV "změna výškové úrovně" 7,100*0,200*2 2,840 VV Součet 149,440					
47	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,048	85 700,00	4 113,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11163150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11163150</a> VV 149,44*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství" 0,048					
48	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střešních ploch do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	316,800	44,50	14 097,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
	VV		"skladba terasy sonda 1 - vrchní pás" 131,600		131,600			
	VV		"skladba terasy sonda 2 - vrchní pás" 26,800*2		53,600			
	VV		"skladba terasy sonda 1 - oxidovaný pás A" 131,600		131,600			
	VV		Součet		316,800			
49	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	185,200	62,30	11 537,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340833</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
	VV		"skladba terasy sonda 1 - oxid asf. pásy" 131,600		131,600			
	VV		"skladba terasy sonda 2 - oxid asf. pásy" 53,600		53,600			
	VV		Součet		185,200			
50	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	580,000	8,93	5 179,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340834">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340834</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
	VV		"skladba terasy sonda 1 - oxid asf. pásy, celkem tl. 25 mm" 131,600*4		526,400			
	VV		"skladba terasy sonda 2 - oxid asf. pásy, celkem tl. 16 mm" 53,600		53,600			
	VV		Součet		580,000			
51	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	149,440	132,00	19 726,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		"S1 - skladba zelené střešiny" 98,600		98,600			
	VV		"S3 - skladba pochozí střešiny - chodníček" 48,000		48,000			
	VV		"změna výškové úrovně" 7,100*0,200*2		2,840			
	VV		Součet		149,440			
52	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	174,172	251,00	43 717,17	CS ÚRS 2023 01
	VV		149,44*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		174,172			
53	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	149,440	107,00	15 990,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659</a>					
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	174,172	218,00	37 969,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		149,44*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		174,172			
55	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií položenou volně s připečením spojů	m2	151,440	82,90	12 554,38	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		musí splňovat požadavky na BRF00f(t3)!!!					
	VV		"S1 - skladba zelené střešiny" 98,600		98,600			
	VV		"S3 - skladba pochozí střešiny - chodníček" 48,000		48,000			
	VV		"změna výškové úrovně" 7,100*0,200*2		2,840			
	VV		"S3 - pod rektif. terče - odhad" 200*0,100*0,100		2,000			
	VV		Součet		151,440			
56	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	176,503	388,00	68 483,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		151,44*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		176,503			
57	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navažením	kus	25,000	44,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363122</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		10+15		25,000			
58	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	10,000	75,80	758,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	15,000	81,50	1 222,50	CS ÚRS 2023 01
60	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	49,800	193,00	9 611,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352</a>					
	VV		dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků, D.1.1.-b9					
	VV		S1 - skladba zelené střešiny, S3 - skladba pochozí střešiny - chodníček					
	VV		1/VP					
	VV		"atika" 34,000		34,000			
	VV		"světlík" 1,400*8		11,200			
	VV		"fasáda" 4,600		4,600			
	VV		Součet		49,800			
61	K	71236335R	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta rovná rš 71 mm	m	49,800	156,00	7 768,80	
	VV		dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků, D.1.1.-b9					
	VV		S1 - skladba zelené střešiny, S3 - skladba pochozí střešiny - chodníček					
	VV		2/VP					
	VV		"atika" 34,000		34,000			
	VV		"světlík" 1,400*8		11,200			
	VV		"fasáda" 4,600		4,600			
	VV		Součet		49,800			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	149,440	50,30	7 516,83	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600 VV "S3 - skladba pochozí střechy - chodníček" 48,000 VV "změna výškové úrovně" 7,100*0,200*2 2,840 VV Součet 149,440					
63	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	172,603	25,00	4 315,08	CS ÚRS 2023 01
			VV 149,44*1,155 "Přepočtené koeficientem množství" 172,603					
64	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	112,160	61,50	6 897,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600 VV "svisle atika" 30,000*0,300 9,000 VV "svisle světlík" 1,400*8*0,300 3,360 VV "svisle fasáda" 2,000*2*0,300 1,200 VV Součet 112,160					
65	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	129,545	44,00	5 699,98	CS ÚRS 2023 01
			VV 112,16*1,155 "Přepočtené koeficientem množství" 129,545					
66	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilíí nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	98,600	36,20	3 569,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771101</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600					
67	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	103,530	132,00	13 665,96	CS ÚRS 2023 01
			VV 98,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 103,530					
68	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	98,600	39,80	3 924,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771221</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 98,600					
69	M	69334321	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 25mm	m2	108,707	192,00	20 871,74	CS ÚRS 2023 01
			VV 98,6*1,1025 "Přepočtené koeficientem množství" 108,707					
70	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'	kus	2,000	169,00	338,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771255">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771255</a>					
71	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2	98,600	45,90	4 525,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771311</a>					
73	M	63153600	deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm	m2	108,460	344,00	37 310,24	CS ÚRS 2023 01
			VV 98,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 108,460					
74	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	98,600	58,40	5 758,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401</a>					
75	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	5,916	2 720,00	16 091,52	CS ÚRS 2023 01
			VV 98,600*0,060 5,916					
76	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	98,600	92,00	9 071,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521</a>					
77	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	98,600	646,00	63 695,60	CS ÚRS 2023 01
78	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kamenu, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	0,200	395,00	79,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771601</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV "S1 - skladba zelené střechy" 0,100*2 0,200					
79	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	0,330	1 760,00	580,80	CS ÚRS 2023 01
			VV 0,2*1,6524 "Přepočtené koeficientem množství" 0,330					
80	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navážením na hydroizolaci	m	60,500	49,90	3 018,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771613</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12 VV 23,000+26,000+0,950*2+2,100*2+2,700*2 60,500					
81	M	6933404R	lišta kačírková výška 180mm nerez	m	61,710	850,00	52 453,50	
			VV 60,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 61,710					
82	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	19,920	15,80	314,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		S1 - skladba zelené střechy, S3 - skladba pochozí střechy - chodníček					
	VV		"atika" 34,000*0,400		13,600			
	VV		"světlík" 1,400*8*0,400		4,480			
	VV		"fasáda" 4,600*0,400		1,840			
	VV		Součet		19,920			
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	85 700,00	599,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		19,92*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,007			
84	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	29,880	27,20	812,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		S1 - skladba zelené střechy, S3 - skladba pochozí střechy - chodníček					
	VV		"atika" 34,000*0,600		20,400			
	VV		"světlík" 1,400*8*0,600		6,720			
	VV		"fasáda" 4,600*0,600		2,760			
	VV		Součet		29,880			
85	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,856	25,00	896,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		29,88*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		35,856			
86	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	39,840	173,00	6 892,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		S1 - skladba zelené střechy, S3 - skladba pochozí střechy - chodníček					
	VV		"2x pás" 19,920*2		39,840			
87	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	23,904	218,00	5 211,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		19,92*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		23,904			
88	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	23,904	251,00	5 999,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		19,92*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		23,904			
89	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	29,880	240,00	7 171,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		S1 - skladba zelené střechy, S3 - skladba pochozí střechy - chodníček					
	VV		"atika" 34,000*0,600		20,400			
	VV		"světlík" 1,400*8*0,600		6,720			
	VV		"fasáda" 4,600*0,600		2,760			
	VV		Součet		29,880			
90	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	35,856	388,00	13 912,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		29,88*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		35,856			
122	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 614,808	3,15	17 686,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202</a>					
D	713		Izolace tepelné				209 278,68	
92	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	12,660	74,70	945,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
	VV		"výplň atiky" 42,200*0,300		12,660			
93	M	28375014	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	27,852	314,00	8 745,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		12,66*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		27,852			
94	K	713140811	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	131,600	35,10	4 619,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140811</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
	VV		"skladba terasy sonda 1" 131,600		131,600			
95	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	155,120	108,00	16 752,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136</a>					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b12					
	VV		"S1 - skladba zelené střechy" 98,600		98,600			
	VV		"S3 - skladba pochozí střechy - chodníček" 48,000		48,000			
	VV		"změna výškové úrovně" 7,100*0,600*2		8,520			
	VV		Součet		155,120			
96	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 100mm	m2	162,876	593,50	96 666,91	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	155,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		162,876			
97	K	713141243	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické příkotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	146,600	126,00	18 471,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141243</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b2 až b6, b12					
		VV	"S1 - skladba zelené střechy" 98,600		98,600			
		VV	"S3 - skladba pochozí střechy - chodníček" 48,000		48,000			
		VV	Součet		146,600			
98	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	146,600	169,00	24 775,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336</a>					
99	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	10,958	3 130,00	34 298,54	CS ÚRS 2023 01
		VV	146,600*(0,020+0,110)/2		9,529			
		VV	9,529*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,958			
123	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 052,758	1,95	4 002,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202</a>					
		D	714	Akustická a protiotřesová opatření			7 828,28	
101	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	12,000	37,50	450,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714451001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714451001</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b2					
		VV	"S1 - skladba zelené střechy - pod PVC květináče" 0,500*24		12,000			
102	M	27244001	rohož antivibrační pryžová tl 10mm	m2	12,600	579,00	7 295,40	CS ÚRS 2023 01
		VV	12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,600			
124	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	77,454	1,07	82,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714202</a>					
		D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace			11 137,71	
104	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	4,000	208,00	832,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721210823</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
		VV	4		4,000			
105	K	721-002R	Monitoring stavu stávající dešťové kanalizace kamerou	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00	
106	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	901,00	1 802,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114</a>					
107	M	56231127	vtok střešní svislý sanační s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střešních se zachytným košem DN 75/90/104/110/125/160	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2023 01
125	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	109,440	1,77	193,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202</a>					
		D	762	Konstrukce tesařské			60 814,08	
109	K	762-001R	D+M chodníčku terasy	m2	48,000	1 200,00	57 600,00	
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b2 až b6					
		VV	skladba S3 - kompletní dodávka a montáž chodníku ve skladbě:					
		VV	-terasové prkno WPC, tl. 20 mm, barva šedá					
		VV	-podkladní rošt					
		VV	-rektifikovatelné terče					
		VV	48,000		48,000			
126	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	576,000	5,58	3 214,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762202</a>					
		D	764	Konstrukce klempířské			143 247,45	
111	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	10,080	181,00	1 824,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1.-b1					
		VV	"podezdívka světlíku - svisle" 1,400*8*0,900		10,080			
112	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	11,200	98,10	1 098,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851</a>					
		VV	dle TZ a PD, D.1.1.-b1					
		VV	"parapet světlíku" 1,400*8		11,200			
113	K	76400288R	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m2	83,350	750,00	62 512,50	
		VV	dle TZ a PD, D.1.1.-b1					
		VV	oplechování atiky vč. vložky pro zeleň					
		VV	"atika" (30,000+5,600*2)*1,600		65,920			
		VV	"květináče u fasády" (4,500+1,900*2)*2,100		17,430			
		VV	Součet		83,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	45,000	1 140,00	51 300,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214608">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214608</a> dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků, D.1.1.-b9 "1/Fe-Zn, r.š. 730 mm" 45,000		45,000			
115	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	66,000	383,00	25 278,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311615</a> dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků, D.1.1.-b9 "2/Fe-Zn, r.š. 340 mm" 58,000 "3/Fe-Zn, r.š. 390 mm" 8,000 Součet		58,000 8,000 66,000			
116	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,525	2 350,00	1 233,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102</a>					
	D	767	Konstrukce zámečnické				89 987,75	
117	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	46,200	304,00	14 044,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813</a> dle TZ a PD, D.1.1.-b1 "u atiky" 30,000+5,600*2 "u rampy" 2,500*2 Součet		41,200 5,000 46,200			
118	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	48,250	632,00	30 494,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121</a> dle TZ a PD, výpis zámečnických výrobků, D.1.1.-b8 "v atice" 28*1,500 "u rampy" 3,125*2 Součet		42,000 6,250 48,250			
119	M	RMAT0001	ocel. zábradlí v atice, v. 750 mm, PU PU mat RAL 3011	m	42,000	912,00	38 304,00	
120	M	RMAT0002	ocel. zábradlí u rampy, v. 900 mm, PU PU mat RAL 3011	m	6,250	890,00	5 562,50	
128	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	884,053	1,79	1 582,45	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.ZV - Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé výdaje**

KSO: 801 91  
Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ:  
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  
Statutární město Opava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225  
DIČ: CZ64610225

Projektant:

██

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████████████████████

IČ: ██████████  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>85 512,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	85 512,00	15,00%	12 826,80

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>98 338,80</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.ZV - Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé výdaje**

Místo:

Rolnická 24, Opava


Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:



Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**85 512,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 512,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.ZV - Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé výdaje**

Místo:

Rolnická 24, Opava


Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:



Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**85 512,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					85 512,00	
1	K	VRN1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby.	sada	1,000	38 000,00	38 000,00	
2	K	VRN2	Zařízení a vybavení staveniště.	sada	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	VRN3	D+M informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího.	sada	1,000	6 000,00	6 000,00	
4	K	VRN6	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojené s realizací stavby a následným dáním do užívání.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	VRN7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.	sada	1,000	1,00	1,00	
6	K	VRN8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,000	1,00	1,00	
7	K	VRN9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění, ostraha majetku, osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	
8	K	VRN10	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv a podobně dle platné legislativy a dle SoD	sada	1,000	1,00	1,00	
9	K	VRN12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
10	K	VRN13	Zajištění splnění podmínek vyplvajících z vydaných rozhodnutí a povolení a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
11	K	VRN14	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí a podobně, uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.	sada	1,000	1,00	1,00	
12	K	VRN15	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele, zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	sada	1,000	1,00	1,00	
13	K	VRN16	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace.	sada	1,000	1,00	1,00	
14	K	VRN17	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
15	K	VRN18	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD a podmínek dotačního titulu.	sada	1,000	1,00	1,00	
16	K	VRN19	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
17	K	VRN20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů a podobně, projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění a podobně, dopravního značení a komunikací a podobně.	sada	1,000	4 500,00	4 500,00	
18	K	VRN21	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací včetně požadované záruky za jakost (60 měsíců) na provedené práce a dodávky.	sada	1,000	1,00	1,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.NV - Pochozí betonová dlažba - nezpůsobilé výdaje**

KSO: 801 91  
Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ:  
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  
Statutární město Opava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225  
DIČ: CZ64610225

Projektant:

[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>272 234,81</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	272 234,81	15,00%	40 835,22

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>313 070,03</b>
-------------------	--------------	-------------------

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.NV - Pochozí betonová dlažba - nezpůsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**272 234,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

108 568,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104 762,67

998 - Přesun hmot

3 805,86

PSV - Práce a dodávky PSV

163 666,28

712 - Povlakové krytiny

92 613,62

713 - Izolace tepelné

60 761,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 290,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 01.NV - Pochozí betonová dlažba - nezpůsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**272 234,81**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 568,53	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				104 762,67	
1	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	43,500	298,00	12 963,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451034</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 VV "S2 - skladba pochozí střechy - terasa" 43,500		43,500			
2	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	43,500	964,00	41 934,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311123</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 VV "S2 - skladba pochozí střechy - terasa" 43,500		43,500			
3	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	44,370	491,00	21 785,67	CS ÚRS 2023 01
			43,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		44,370			
4	M	56284607	terč rektifikační pro dlažbu H 70-110mm	kus	270,000	104,00	28 080,00	CS ÚRS 2023 01
			VV "cca 6ks/m2" 45,00*6		270,000			
D	998		Přesun hmot				3 805,86	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	10,342	368,00	3 805,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				163 666,28	
D	712		Povlakové krytiny				92 613,62	
6	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	43,500	14,30	622,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 VV "S2 - skladba pochozí střechy - terasa" 43,500		43,500			
7	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	85 700,00	1 199,80	CS ÚRS 2023 01
			VV 43,5*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství"		0,014			
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	43,500	132,00	5 742,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559</a>					
9	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	50,699	251,00	12 725,45	CS ÚRS 2023 01
			VV 43,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		50,699			
10	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	43,500	107,00	4 654,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341659</a>					
11	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	50,699	218,00	11 052,38	CS ÚRS 2023 01
			VV 43,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		50,699			
12	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	45,500	82,90	3 771,95	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 VV "S2 - skladba pochozí střechy - terasa" 43,500 VV "S2 - pod rektif. terče - odhad" 200*0,100*0,100 VV Součet		45,500			
13	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přítížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	53,030	388,00	20 575,64	CS ÚRS 2023 01
			VV 45,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		53,030			
14	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363122</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 10+2		12,000			
15	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	10,000	75,80	758,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	2,000	81,50	163,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	16,200	193,00	3 126,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352</a> dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků D.1.1.-b8 1/VP "atika, fasáda" 16,200		16,200			
18	K	71236335R	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta rovná rš 71 mm	m	7,300	156,00	1 138,80	
			VV VV VV dle TZ a PD, výpis klemp. výrobků D.1.1.-b8 2/VP "atika" 5,000+2,300		7,300			
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	43,500	50,30	2 188,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171</a>					
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	50,243	25,00	1 256,08	CS ÚRS 2023 01
			VV 43,5*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"		50,243			
21	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střešních, nátěrem penetračním	m2	9,680	15,80	152,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 S2 - skladba pochozí střešiny - terasa "atika" (2,300+5,100)*0,400 "fasáda" 8,400*2*0,400 Součet		9,680	2,960 6,720 9,680		
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 700,00	257,10	CS ÚRS 2023 01
			VV 9,68*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,003			
23	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střešních, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	14,520	27,20	394,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 S2 - skladba pochozí střešiny - terasa "atika" (2,300+5,100)*0,600 "fasáda" 8,400*2*0,600 Součet		14,520	4,440 10,080 14,520		
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	17,424	25,00	435,60	CS ÚRS 2023 01
			VV 14,52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		17,424			
25	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střešních, NAIP	m2	19,360	173,00	3 349,28	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 S2 - skladba pochozí střešiny - terasa "2x pás" 9,680*2		19,360			
26	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,616	218,00	2 532,29	CS ÚRS 2023 01
			VV 9,68*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		11,616			
27	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,616	251,00	2 915,62	CS ÚRS 2023 01
			VV 9,68*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		11,616			
28	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střešních, přilepenou bodově	m2	14,520	240,00	3 484,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861702</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11 S2 - skladba pochozí střešiny - terasa "atika" (2,300+5,100)*0,600 "fasáda" 8,400*2*0,600 Součet		14,520	4,440 10,080 14,520		
29	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přítížením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2	17,424	388,00	6 760,51	CS ÚRS 2023 01
			VV 14,52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		17,424			
41	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	897,854	3,15	2 828,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712202</a>					
	D	713	Izolace tepelné				60 761,68	
31	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohově, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	43,500	108,00	4 698,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136</a> dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6, b11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S2 - skladba pochozí střechy - terasa" 43,500		43,500			
32	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 100mm	m2	45,675	627,00	28 638,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		43,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,675			
33	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	43,500	126,00	5 481,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141243</a>					
34	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	43,500	169,00	7 351,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141336</a>					
35	M	28376143	klín izolační EPS 200 spád do 5%	m3	3,252	4 130,00	13 430,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		43,5*(0,020+0,110)/2		2,828			
	VV		2,828*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,252			
42	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	595,995	1,95	1 162,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202</a>					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 290,98	
37	K	721-002R	Monitoring stavu stávající dešťové kanalizace kamerou	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00	
38	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	901,00	1 802,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114</a>					
39	M	56231127	vtok střešní svislý sanační s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/90/104/110/125/160	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	101,120	1,77	178,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721202</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 02.NV - Prosklená fasády zimní zahrady, světlík, oprava fasády - nezpůsobilé výdaje**

KSO: 801 91

Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 185 580,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 185 580,18	15,00%	327 837,03

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 513 417,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 02.NV - Prosklená fasády zimní zahrady, světlík, oprava fasády - nezpůsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 185 580,18**

HSV - Práce a dodávky HSV	426 701,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	212 005,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	196 284,42
997 - Přesun sutě	16 241,96
998 - Přesun hmot	2 169,36
PSV - Práce a dodávky PSV	1 758 878,73
712 - Povlakové krytiny	102,60
762 - Konstrukce tesařské	3 248,94
764 - Konstrukce klempířské	823,20
765 - Krytina skládaná	1 064,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 694 040,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 900,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 073,15
787 - Dokončovací práce - zasklívání	625,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO 02.NV - Prosklená fasády zimní zahrady, světlík, oprava fasády - nezpůsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 185 580,18**

D HSV Práce a dodávky HSV 426 701,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 212 005,71

1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	157,300	91,20	14 345,76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121</a>					
			VV dle TZ a PD					
			VV "strop v 1.NP celoplošně + opravy 30%"		157,300			
			VV 121,000+121,000*0,3					
2	K	611322421	Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákný vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	157,300	380,00	59 774,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611322421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611322421</a>					
			VV dle TZ a PD					
			VV "strop v 1.NP - opravy do 30%" 121,000*0,3		36,300			
			VV "strop v 1.NP - celoplošně štuk" 121,000		121,000			
			VV Součet		157,300			
3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	12,320	72,10	888,27	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121</a>					
4	K	612322421	Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákný vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	12,320	332,00	4 090,24	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612322421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612322421</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2					
			VV "vnitřní stěny světlíku" 1,400*8*1,100		12,320			
5	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	112,640	59,40	6 690,82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
			VV "vnitřní líc atikové stěny - pod omítku + pod ETICS" 44,000*2		88,000			
			VV "vnější stěny světlíku - pod omítku + pod ETICS" 12,320*2		24,640			
			VV Součet		112,640			
6	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	20,600	57,00	1 174,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
			VV "vnitřní líc atikové stěny" (30,000+5,600*2)*0,500		20,600			
7	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	56,320	780,00	43 929,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211011</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
			VV "vnější stěny světlíku" 12,320		12,320			
			VV "vnitřní líc atikové stěny" 44,000		44,000			
			VV Součet		56,320			
8	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	59,136	111,00	6 564,10	CS ÚRS 2023 01
			VV 56,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		59,136			
9	K	62232242R	Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákný vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	56,320	241,00	13 573,12	
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
			VV "vnitřní líc atikové stěny" 44,000		44,000			
			VV "vnější stěny světlíku" 1,400*8*1,100		12,320			
			VV Součet		56,320			
10	K	622325253	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	44,000	700,00	30 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325253</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
			VV "vnější líc atikové stěny" 44,000		44,000			
11	K	622325259	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	20,000	1 070,00	21 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325259">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325259</a>					
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"fasáda terasy" 20,000		20,000			
12	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	20,600	426,00	8 775,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521022</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6					
		VV	"vnitřní líc atikové stěny" (30,000+5,600*2)*0,500		20,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				196 284,42	
13	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	2,000	3 230,00	6 460,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112114</a>					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	"pro opravu omítek stropů v 1.NP" 2		2,000			
14	K	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	4,000	4 610,00	18 440,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112117</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1-b13					
		VV	"pro demontáž a montáž prosklené fasády" 2*2		4,000			
15	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného řešení k ceně -2114	kus	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112214</a>					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	"pro opravu omítek stropů v 1.NP" 2*30		60,000			
16	K	946112217	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného řešení k ceně -2117	kus	54,000	743,00	40 122,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112217</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1-b13					
		VV	"pro demontáž a montáž prosklené fasády" 2*7+2*20		54,000			
17	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112814</a>					
18	K	946112817	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	4,000	3 230,00	12 920,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112817">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112817</a>					
19	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	151,000	134,00	20 234,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1-b13					
		VV	"1.NP" 121,000		121,000			
		VV	"2.NP zimní zahrada" 30,000		30,000			
		VV	Součet		151,000			
20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	113,240	157,00	17 778,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062376</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
		VV	"střecha světlíku+ boky" 9,500+1,400*1,700*8		28,540			
		VV	"prosklená fasáda" (1,500+5,500)*2*6,050		84,700			
		VV	Součet		113,240			
21	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	121,000	41,00	4 961,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011141</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
		VV	"strop v 1.NP" 121,000		121,000			
22	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,320	107,00	1 318,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
		VV	"vnitřní stěny světlíku" 1,400*8*1,100		12,320			
23	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	44,000	41,00	1 804,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015361">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015361</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
		VV	"vnější líc atikové stěny" 44,000		44,000			
24	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	32,320	90,20	2 915,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391</a>					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
		VV	"fasáda terasy" 20,000		20,000			
		VV	"vnější stěny světlíku" 1,400*8*1,100		12,320			
		VV	Součet		32,320			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	110,640	181,00	20 025,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1-b13 VV odstranění výkvětů VV "vnitřní stěny světlíku" 1,400*8*1,100 12,320 VV "vnější stěny světlíku" 12,320 12,320 VV "vnitřní líc atikové stěny" 44,000 44,000 VV "vnější líc atikové stěny 50%" 44,000*0,5 22,000 VV "fasáda terasy" 20,000 20,000 VV Součet 110,640					
26	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	36,300	208,00	7 550,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV odstranění výkvětů VV "strop v 1.NP omítka do 30%" 121,000*0,3 36,300					
27	K	98514111R	Vyčištění trhlín nebo dutin - vyškrobání, vyčištění	m	50,000	172,00	8 600,00	
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV stěny světlíku, strop 1.NP, zdívo atiky, fasáda terasy VV "odhad" 50,000 50,000					
28	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,075	33 000,00	2 475,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985411111</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV 50,000*0,010*0,150 0,075					
	D	997	Přesun sutě				16 241,96	
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,717	612,00	5 946,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111</a>					
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,717	314,00	3 051,14	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	145,755	13,70	1 996,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a> VV 9,717*15 "Přepočtené koeficientem množství" 145,755					
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,080	540,00	2 743,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
33	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	3,976	540,00	2 147,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804</a>					
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,565	540,00	305,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811</a>					
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,096	540,00	51,84	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814</a>					
	D	998	Přesun hmot				2 169,36	
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,895	368,00	2 169,36	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 758 878,73	
	D	712	Povlakové krytiny				102,60	
37	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	9,500	10,80	102,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331801</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "střecha světlíku" 9,500 9,500					
	D	762	Konstrukce tesařské				3 248,94	
38	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolůk, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	52,800	54,30	2 867,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331811</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "střecha světlíku" (1,400*2+2,000+1,800)*8 52,800					
39	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	9,500	40,20	381,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "střecha světlíku" 9,500 9,500					
	D	764	Konstrukce klempířské				823,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládaná	m	11,200	73,50	823,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002812</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "střecha světlíku" 1,400*8 11,200					
	D	765	Krytina skládaná				1 064,00	
41	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti	m2	9,500	112,00	1 064,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765151801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765151801</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "střecha světlíku" 9,500 9,500					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 694 040,08	
42	K	767-001R	D+M bodového světlíku z hliníkových profilů, proskleného	kus	1,000	382 736,00	382 736,00	
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b10 VV kompletní provedení VV 1 1,000					
43	K	767-002R	D+M prosklené fasády z hliníkových profilů, s dveřmi	kpl	1,000	1 236 584,00	1 236 584,00	
			VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b7 VV kompletní provedení VV 1 1,000					
44	K	767-003R	Doprava pro bodový světlík a prosklenou fasádu	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	
45	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	100,000	19,30	1 930,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996702">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996702</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1 VV "pohled světlíku - ocel. rošt" 100,00 100,000					
58	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	16 642,500	1,79	29 790,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 900,96	
47	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	18,150	67,50	1 225,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2, poznámka 2 VV stávající ocel. profily nosné kce prosklené fasády (0,150+0,150)*2*6,050*5 VV 18,150					
48	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	18,150	97,20	1 764,18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801</a>					
49	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18,150	141,00	2 559,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201</a>					
50	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	36,300	127,00	4 610,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2, poznámka 2 VV stávající ocel. profily nosné kce prosklené fasády, 2x nátěr RAL 3011 VV 18,150*2 36,300					
51	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	64,000	42,10	2 694,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823131</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "vnější líc atikové stěny" 44,000 VV "fasáda terasy" 20,000 VV Součet 64,000					
52	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	64,000	157,00	10 048,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827421</a>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 073,15	
53	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	121,000	5,93	717,53	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101</a> VV dle TZ a PD VV "podlaha v 1.NP" 121,000 121,000					
54	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	127,050	1,73	219,80	CS ÚRS 2023 01
			VV 121*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 127,050					
55	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	553,320	19,00	10 513,08	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101</a> VV dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b2 až b6 VV "strop v 1.NP" 121,000 VV "stěny v 1.NP" 420,000 VV "vnitřní stěny světlíku" 1,400*8*1,100 VV Součet 553,320					
56	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	553,320	44,50	24 622,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				625,80	
57	K	787300803	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků netmelených	m2	7,000	89,40	625,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787300803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/787300803</a>					
			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1					
			"pohled světlíku - drátosklo" 7,000		7,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.NV - Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje**

KSO: 801 91  
Místo: Rolnická 24, Opava

CC-CZ:  
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  
Statutární město Opava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

IČ: 64610225  
DIČ: CZ64610225

Projektant:

██

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████████████████████

IČ: ██████████  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>75 511,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	75 511,00	15,00%	11 326,65

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>86 837,65</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.NV - Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje**

Místo:

Rolnická 24, Opava

Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**75 511,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 511,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senior centrum - Rolnická 24 - terasa

Objekt:

NV - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**VRN.NV - Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje**

Místo: Rolnická 24, Opava

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**75 511,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					75 511,00	
1	K	VRN1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby.	sada	1,000	38 000,00	38 000,00	
2	K	VRN2	Zařízení a vybavení staveniště.	sada	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	VRN6	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojené s realizací stavby a následným dáním do užívání.	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	VRN7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace.	sada	1,000	1,00	1,00	
5	K	VRN8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	VRN9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění, ostraha majetku, osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	
7	K	VRN10	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv a podobně dle platné legislativy a dle SoD	sada	1,000	1,00	1,00	
8	K	VRN12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
9	K	VRN13	Zajištění splnění podmínek vyplívajících z vydaných rozhodnutí a povolení a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
10	K	VRN14	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí a podobně, uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.	sada	1,000	1,00	1,00	
11	K	VRN15	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele, zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	sada	1,000	1,00	1,00	
12	K	VRN16	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace.	sada	1,000	1,00	1,00	
13	K	VRN17	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
14	K	VRN19	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
15	K	VRN20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů a podobně, projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění a podobně, dopravního značení a komunikací a podobně.	sada	1,000	1,00	1,00	
16	K	VRN21	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací včetně požadované záruky za jakost (60 měsíců) na provedené práce a dodávky.	sada	1,000	1,00	1,00	