

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	POPIS VÝROBKU	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ
K1	<u>oplechování vnějších parapetů okenních otvorů</u> - TiZn plech přírodní - r.š. 330 mm - včetně rohů a kotevních prvků - čistá délka parapetů bez přesahů		34 m
K2	<u>vnější střešní svod kruhový</u> - DN120 - TiZn plech přírodní - včetně příslušenství a montážních prvků - včetně kotlíků a kotvení do fasády		4 ks 15 m
K3	<u>oplechování obvodové atiky</u> - TiZn plech přírodní - r.š. 800mm - včetně příslušenství a montážních prvků		102 m
K4	<u>oplechování středové atiky</u> - TiZn plech přírodní - r.š. 580mm - včetně příslušenství a montážních prvků		24 m
K5	<u>oplechování zídky</u> - TiZn plech přírodní - r.š. 580mm - včetně příslušenství a montážních prvků		1 m

POZNÁMKY:

- rozměry jsou rámcové
- před zahájením prací bude provedeno přesné měření na stavbě a detaily provedení budou konzultovány s investorem
- součástí dodávky klempířských prvků bude související příslušenství a montáž

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OPAVA - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo	parc.č.st. 2590, parc.č.3035/9, k.ú. Kateřinky u Opavy
Investor	Statutární město Opava, IČO 00300535, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
Stupeň	DPS
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	květen 2023



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619

www.taylorteam.cz

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

měr.: ---

v.č. 02

1 2 3 4 5 6 7