


PŮDORYS 1.NP (M 1:100)



KONSTRUKCE STĚN:

CELÁ KONSTRUKCE STĚN BUDE OPRÁŠENA (OMETENA) A NOVĚ VYMALOVÁNA VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ, VÝMALBA TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BÍLOU BARVOU - OSTATNÍ PLOCHY PASTELOVOU BARVOU

POŽADAVKY PO ÚPRAVĚ ELEKTROINSTALACE

V RÁMCI ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE PROVEDENO VYSEKÁNÍ DRÁŽEK V RÁMCI STAVEBNÍHO ROZPOČTU BUDE ŘEŠENO ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽEK DÉLKY A HLoubKY DLE DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE

SOUPIŠ PRACÍ:




STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU PONECHÁNA, NOVĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED STROPU VČETNÉ NOSNÉ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE (CD, UD profily), SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI cca 3275 mm (panel), NOVÝ PODHLED KOTVIT NA VÝŠKU DLE PŮDORYSU POD STROPNÍ KONSTRUKCI (nad úroveň u prosklených stěn dveří), SÁDROKARTONOVÉ DESKY PROTIPOŽÁRNÍ RED TL. 12,5 mm, STROPNÍ PODHLED VYMALOVÁN VE SKLADBĚ PENETRACE + DVOJNÁSOBNÁ MALBA OTĚRUVZDORNOU MALÍŘSKOU SMĚSÍ – BARVA BÍLÁ, V RÁMCI INSTALACE PODHLEDU OSADIT 6 KS REVIZNÍCH DVÍŘEK ROZM. 300/300 mm S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, OSADIT PO cca 4,0 m DÉLKY PODHLEDU

PROSTOR NEŘEŠEN

BUDE PROVEDENA POUZE VÝMALBA STRUPU - BARVA BÍLÁ

Tabulka místností		Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Číslo	Jméno	Plocha [m2]
1.01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY	18,99	1.13	HALA	61,85
1.02	HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	1,89	1.14	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	30,48
1.03	WC DÍVKY	1,01	1.15	VÝTAH	4,18
1.04	WC DÍVKY	1,01	1.16	STROJOVNA	3,70
1.05	WC DÍVKY	1,01			
1.06	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ INVALIDE	4,60			
1.07	NEOBSAZENO				
1.08	SOC. ZAŘÍZENÍ CHLAPCI	23,3			
1.09	WC CHLAPCI	1,18			
1.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2			
1.11	PŘEDŠÍŇ PŘED WC-PEDAGOGOVÉ	1,7			
1.12	WC PEDAGOGOVÉ	1,18			



PAVILON K1V-A (1.NP)
DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. KATEŘINKY U OPAVY	
		Základní škola Opava - Šrámkova 4	
		Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z-O a spojovacích krčků K1V-A, K2VZ-A, K4V-A	
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
		1:100	D-10