

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba : **Kateřinky - Partyzánská - parkoviště**  
Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**  
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant :

Projektant VO:

Zhotovitel : **AM Hydromont s.r.o.**

Zpracoval:  
Datum :

| Označení objektu,<br>identifikační číslo | N á z e v o b j e k t u   n e b o   č á s t i   o b j e k t u | Cena bez DPH<br>celkem Kč | DPH 21%<br>Kč | Cena s DPH<br>celkem Kč |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1                                        | 2                                                             | 3                         | 4             | 5                       |
| 000                                      | Všeobecné konstrukce a práce                                  | 189 500,00 Kč             | 39 795,00 Kč  | 229 295,00 Kč           |
| 101                                      | Komunikace a zpevněné plochy                                  | 2 211 448,40 Kč           | 464 404,16 Kč | 2 675 852,56 Kč         |
| 401                                      | Veřejné osvětlení                                             | 613 951,26 Kč             | 128 929,76 Kč | 742 881,02 Kč           |
| 801                                      | Vegetační úpravy                                              | 178 350,00 Kč             | 37 453,50 Kč  | 215 803,50 Kč           |
| c e l k e m                              |                                                               | 3 193 249,66 Kč           | 670 582,43 Kč | 3 863 832,09 Kč         |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024  
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)


|                        |                                                              |                          |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Název stavby :         | Kateřinky - Partyzánská - parkoviště                         |                          |         |
| Název objektu :        | 000 - Všeobecné konstrukce a práce                           |                          |         |
| Objednatel :           | Statutární město Opava<br>746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 | Počet měrných jednotek : |         |
|                        |                                                              | Náklady na MJ v Kč :     |         |
| Projektant :           | Ing. Zbyněk Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 49            | Zakázkové číslo :        |         |
|                        |                                                              | Archivní číslo :         |         |
| Zpracovatel rozpočtu : | Ing. Zbyněk Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 49            |                          |         |
|                        |                                                              |                          |         |
| Zhotovitel stavby :    | AM Hydromont s.r.o.<br>Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava       | Datum vyhotovení:        | 03/2024 |
|                        |                                                              | Počet listů :            | 3       |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

| Stavební díl                     | Cena bez DPH - celkem<br>Kč | DPH 21%<br>Kč | Cena s DPH - celkem<br>Kč |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 189 500,00                  | 39 795,00     | 229 295,00                |
| Cena za objekt - celkem          | 189 500,00                  | 39 795,00     | 229 295,00                |



2



## Soupis prací

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b> |
| Objekt: | <b>000 - Všeobecné konstrukce a práce</b>   |

| Poř. číslo | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč) |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
|            |               | <b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                 |                  |
| 1          | 01400         | <b>POPLATKY</b><br><i>náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správcí, s případným provedením průzkumných sond</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl         | 1,00     | 5 000,00        | 5 000,00         |
| 2          | 02720         | <b>Požadavky objednatele: POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</b><br><i>projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění dopravního značení</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl         | 1,00     | 15 000,00       | 15 000,00        |
| 3          | 02730         | <b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b><br><i>náklady spojené se stranovou přeložkou podzemního telekomunikačního kabelu CETIN podél objektu pošty; pevná částka za realizaci přeložky společností CETIN a.s.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl         | 1,00     | 50 000,00       | 50 000,00        |
| 4          |               | <b>NÁKLADY ZHOTOVITELE - na práce zajišťující:</b><br>- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci;<br>- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště;<br>- ochranu chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím;<br>- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování, vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární ochrany a záchranné služby;<br>- potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sutě a vybouraných hmot;<br>- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům; | soubor      | 1,00     | 20 000,00       | 20 000,00        |
| 5          |               | <b>NÁKLADY ZHOTOVITELE - na zkoušky konstrukcí a prací:</b><br>- zkoušky míry zhutnění konstrukční pláně zpevněných ploch, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev zpevněných ploch parkoviště dle požadavků projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních prací                                                                                                                                                                                                                                    | soubor      | 1,00     | 12 000,00       | 12 000,00        |
| 6          | 02910         | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</b><br><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1,0% z odhadované ceny stavby)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl         | 1,00     | 35 000,00       | 35 000,00        |
| 7          | 02944         | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ</b><br><i>geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání technické zprávy o provedeném měření</i><br>- doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl         | 1,00     | 12 000,00       | 12 000,00        |
| 8          | 02945         | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</b><br><i>příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad, polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu, výpočetní a grafické kancelářské práce, úřední ověření výsledného elaborátu, schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl         | 1,00     | 8 000,00        | 8 000,00         |
| 9          | 02991         | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</b><br><i>dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení, s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího, veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks          | 1,00     | 2 500,00        | 2 500,00         |

## Soupis prací

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b> |
| Objekt: | <b>000 - Všeobecné konstrukce a práce</b>   |

| Poř. číslo                                        | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                     | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
| 10                                                | 03100         | <b>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</b><br>zahrnuje <b>objednatel</b> em povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | kpl         | 1,00     | 25 000,00       | 25 000,00         |
| 11                                                |               | <b>OSTATNÍ NÁKLADY</b> - spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací                                      | soubor      | 1,00     | 5 000,00        | 5 000,00          |
| <b>Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                   |             |          |                 | <b>189 500,00</b> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024  
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

|                        |                                                                          |                          |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Název stavby :         | Kateřinky - Partyzánská - parkoviště                                     |                          |           |
| Název objektu :        | SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy                                    |                          |           |
| Objednatel :           | Statutární město Opava - magistrát<br>746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 | Počet měrných jednotek : |           |
|                        |                                                                          | Náklady na MJ v Kč :     |           |
| Projektant :           | Ing. Zbyněk Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 1595/49                   | Zakázkové číslo :        |           |
|                        |                                                                          | Archivní číslo :         |           |
| Zpracovatel rozpočtu : | Ing. Vojtěch Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 1595/49                  |                          |           |
|                        |                                                                          |                          |           |
| Zhotovitel stavby :    | AM Hydromont s.r.o.<br>Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava                   | Datum vyhotovení:        | 03 / 2024 |
|                        |                                                                          | Počet listů :            | 5         |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

| Stavební díl                                    | Cena bez DPH - celkem<br>Kč | DPH 21%<br>Kč | Cena s DPH - celkem<br>Kč |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce                | 127 046,70                  | 26 679,81     | 153 726,51                |
| 1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí | 318 979,60                  | 66 985,72     | 385 965,32                |
| 2 - Základy, úprava podloží                     | 128 872,00                  | 27 063,12     | 155 935,12                |
| 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy                | 1 381 716,60                | 290 160,49    | 1 671 877,09              |
| 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení      | 75 600,00                   | 15 876,00     | 91 476,00                 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce                  | 179 233,50                  | 37 639,04     | 216 872,54                |
| Cena za objekt - celkem                         | 2 211 448,40                | 464 404,16    | 2 675 852,56              |

AM HYDR  
702 00  
IČO: 08  
telefo

2

## Soupis prací

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b>  |
| Objekt: | <b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy</b> |

| Poř. číslo                                        | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)  |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                   |               | <b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                 |                   |
| 1                                                 | 015112        | <b>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti</b><br><i>poplatky provozovatelů skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z odkopávek a hloubených vykopávek ... (678,0 + 21,83 + 5,43)m<sup>3</sup> x 2,0t/m<sup>3</sup></i> | t           | 1 410,52 | 90,00           | 126 946,80        |
| 2                                                 | 015140        | <b>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - beton z demolice objektů, základů</b><br><i>poplatky provozovatelů skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = vytrhané betonové obrubníky a suť z betonu ... 12,0m x 0,105t/m + 0,9m<sup>3</sup> x 2,3t/m<sup>3</sup></i>               | t           | 3,33     | 30,00           | 99,90             |
| <b>Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                 | <b>127 046,70</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |          |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
|    |        | <b>1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |          |            |
| 3  | 11110  | <b>Odstranění travin</b> bez ohledu na způsob provedení, s přemístěním travin a uložením na hromady<br><i>na ploše staveniště ... výměra zjištěna počítačovým programem AUTOCAD</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>    | 1 322,00 | 6,00     | 7 932,00   |
| 4  | 113184 | <b>Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic - s odvozem do 5 km</b> , s uložením na skládku<br><i>stávající parkovací stání, odvoz na neplacenou skládku investora ... 7,00m x 4,50m x 0,08m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>    | 2,52     | 2 500,00 | 6 300,00   |
| 5  | 11352A | <b>Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových - bez dopravy</b> , s uložením na skládku<br><i>stávající obrubníky v místě připojení nového parkoviště</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                 | 12,00    | 90,00    | 1 080,00   |
| 6  | 11352B | <b>Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových - doprava</b> suti a vybouraných hmot,<br><i>odvoz na trvalou skládku ... 12,0m x 0,105t/m x 8 km</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tkm               | 10,08    | 105,00   | 1 058,40   |
| 7  | 113445 | <b>Odstranění krytu zpevněných ploch s cement. pojivem včetně podkladu - odvoz do 8 km</b> , s uložením na skládku<br><i>lože odstraněných obrubníků a přídlažby, odvoz na trvalou skládku ... (12,0 x 0,25 + 17,0 x 0,30)m<sup>2</sup> x tl. 0,10m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>    | 0,90     | 2 200,00 | 1 980,00   |
| 8  | 122735 | <b>Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 8 km</b> , nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení<br><i>do úrovně konstrukční plně, odvoz na trvalou skládku ... plocha pod veškerými dlažďenými povrchy a pod obrubníky ... [chodník (20,4 + 3,4)m<sup>2</sup> + vozovka 702,0m<sup>2</sup> + parkovací plochy (33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m<sup>2</sup> + 109,5m x 0,10m (BO 10/25) + 233,0m x 0,35m (BO 15/25)] x stř. hloubka 0,53m = 1279,2m<sup>2</sup> x stř. hloubka 0,53m</i> | m <sup>3</sup>    | 678,00   | 380,00   | 257 640,00 |
| 9  | 13273B | <b>Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - doprava</b> zeminy = součin kubatury [m <sup>3</sup> ] a požadované vzdálenosti [km]<br><i>výkopek z rýh pro travivody na trvalou skládku ... (30,0 + 28,0 + 22,0 + 17,0)m x 0,45m x 0,50m x 8km = 21,83m<sup>3</sup> x 8km</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> km | 174,64   | 30,00    | 5 239,20   |
| 10 | 133735 | <b>Hloubení šachet zapaž. i nezapaž. tř. I - odvoz do 8 km</b> vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení<br><i>pro vsakovací studny/vpustě UV1 až UV4, odvoz na trvalou skládku ... 3,14 x 0,40m x 0,40m x (3,20 - 050)m x 4ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup>    | 5,43     | 1 800,00 | 9 774,00   |
| 11 | 17581  | <b>Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů</b> , s dodáním a uložením sypaniny se zhuštěním ve vrstvách<br><i>pro vsakovací studny/vpustě UV1 až UV4 štěrkodrtí 0-22 mm nebo 0-32 mm ... 3,14 x (0,40 x 0,40 - 0,30 x 0,30)m<sup>2</sup> x (3,20 - 0,50)m x 4ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>    | 2,38     | 1 200,00 | 2 856,00   |
| 12 | 18110  | <b>Úprava plně v hornině tř. I</b> vyrovnáním výškových rozdílů, se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 1 256,00 | 20,00    | 25 120,00  |

## Soupis prací

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b>  |
| Objekt: | <b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy</b> |

| Poř. číslo                                                          | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                              | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                                     |               | <i>plášť pod veškerými dlážděnými povrchy a pod obrubníky (viz) ... chodník (20,4 + 3,4)m<sup>2</sup> + vozovka 702,0m<sup>2</sup> + parkovací plochy (33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m<sup>2</sup> + 109,5m x 0,10m (BO 10/25) + 233,0m x 0,25m (BO 15/25)</i> |             |          |                 |                   |
| <b>Celkem za 1 - Zemní a přípravné práce, odstranění konstrukcí</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                 | <b>318 979,60</b> |

|                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |        |                   |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------------|
|                                              |        | <b>2 - Základy, úprava podloží</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |        |                   |
| 13                                           | 212635 | <b>Trativody kompletní z trub z plast. hmot DN do 150 mm, rýha tř. I</b> , s výkopem rýhy, zřízením lože, dodáním a uložením potrubí trativodu, s obsypem potrubí a výplní rýhy trativodu<br><i>podplášťové trativody z flexibilního PVC potrubí DN 150mm ... (30,0 + 28,0 + 22,0 + 17,0)m</i>                                                           | m              | 97,00    | 720,00 | 69 840,00         |
| 14                                           | 21461C | <b>Separační geotextilie do 300 g/m<sup>2</sup></b> včetně dodání geotextilie, s úpravou a očištěním podkladu, s přichycením k podkladu, úpravou spojů a zajištěním okrajů, nutnými přesahy geotextilie<br><i>filtračně-separační netkaná geotextilie na plochách dlažby vozovek, chodníků a parkovišť ... dle plocha úpravy pláň se zhutněním (viz)</i> | m <sup>2</sup> | 1 256,00 | 47,00  | 59 032,00         |
| <b>Celkem za 2 - Základy, úprava podloží</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |        | <b>128 872,00</b> |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |        |            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
|    |         | <b>5 - Komunikace, vozovkové vrstvy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |        |            |
| 15 | 56333   | <b>Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm</b> - dodávka, rozprostření a zhutnění<br><i>horní podkladní vrstva pro dlažbu vozovky a dlažbu parkovišť (viz) ... vozovka 702,0m<sup>2</sup> + parkovací plochy (33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m<sup>2</sup></i>                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 163,00 | 180,00 | 209 340,00 |
| 16 | 56335   | <b>Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm</b> - dodávka, rozprostření a zhutnění<br><i>podkladní vrstva dlažby chodníku, střední tl. spodní podkladní vrstvy pro dlážděnou vozovku a dlážděná parkoviště (viz) ... chodník (20,4 + 3,4)m<sup>2</sup> + vozovka 702,0m<sup>2</sup> + parkovací plochy (33,9 + 407,2 + 16,3 + 3,5)m<sup>2</sup></i> | m <sup>2</sup> | 1 187,00 | 260,00 | 308 620,00 |
| 17 | 58251   | <b>Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva</b> , s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár<br><i>dlažba chodníku na nároží u poštovní budovy = dlaždice hladká chodníková 400/400 mm tl. 50 mm - barva přírodní ... 6,8m x 7,0m : 2 - 3,4m<sup>2</sup> (výstražné pruhy)</i>                                                   | m <sup>2</sup> | 20,40    | 664,00 | 13 545,60  |
| 18 | 58261A  | <b>Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva</b> , s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem<br><i>výstražné pruhy v chodnících = dlaždice 200/100mm tl. 60mm pro nevidomé - barva červená ... (4,4 + 4,1)m x 0,40m</i>                                                   | m <sup>2</sup> | 3,40     | 950,00 | 3 230,00   |
| 19 | 582612a | <b>Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva</b> , s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem<br><i>dlažba vozovky = dlaždice 200/165 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... výměra zjištěna počítač. programem AUTOCAD</i>                                                                | m <sup>2</sup> | 702,00   | 690,00 | 484 380,00 |
| 20 | 582612b | <b>Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva</b> , s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem<br><i>dlažba 2 parkovacích míst pro invalidy = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... (3,50 + 4,20)m x 4,40m</i>                                                            | m <sup>2</sup> | 33,90    | 690,00 | 23 391,00  |



## Soupis prací

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b>  |
| Objekt: | <b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy</b> |

| Poř. číslo                                        | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)    |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------|
| 21                                                | 58401         | <b>Vozovkový kryt z vegetačních dílců / dlaždic do lože z kameniva, tl. do 100 mm</b> s dodáním dílců/dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem<br><i>parkovací stání = dlaždice betonové zatravnovací 170 (200) / 170 (200) mm, tl. 80mm - barva přírodní ... (30,50 + 25,25 + 22,75 + 17,75)m x 4,40m - 16,30 m2 (dělicí čáry parkov. stání)</i> | m2          | 407,20   | 770,00          | 313 544,00          |
| 22                                                | 582615        | <b>Kryt z betonových dlaždic se zámkem barevných tl. 80 mm do lože z kameniva</b> , s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem<br><i>dělicí čáry parkovacích stání = dlaždice 200/165mm, tl.80mm - barva pískovcová ... 37čar x 4,40m x 0,10m</i>                                                                                         | m2          | 16,30    | 720,00          | 11 736,00           |
| 23                                                | 587205        | <b>Předláždění krytu z betonových dlaždic</b> s rozebráním, očištěním a znovuołożením dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spar<br><i>stávající přídlažba 500 x 250 mm ... dl. 14,0m x 0,25m</i>                                                                                                                                                     | m2          | 3,50     | 780,00          | 2 730,00            |
| 24                                                | 5774AF        | <b>Vrstvy pro obnovu a opravy z asfalt. betonu ACO 16</b> pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (plochy jednotlivě do 10.000m2), se zřízením a zhutněním vrstvy v předepsané tloušťce a šířce<br><i>doplnění živičných vrstev po odstranění dlažbě stávajícího parkoviště ... 4,50m x 3,00m / 2 x tl. 0,12m</i>                                         | m3          | 0,81     | 10 000,00       | 8 100,00            |
| 25                                                | 58920         | <b>Výplň spar asfaltem modifikovaným</b> , včetně vyčištění spar spára na styku s vozovkou stávajícího parkoviště                                                                                                                                                                                                                                                                | m           | 15,50    | 200,00          | 3 100,00            |
| <b>Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 | <b>1 381 716,60</b> |

|                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------------------|
| 26                                                          | 894858 | <b>8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení</b><br><b>Kanalizační šachty plastové DN 600 mm</b> z plastových skruží vč. poklopu nebo vtokové mříže, s podkladní vrstvou z kameniva nebo betonu<br><i>zasakovací šachty Š1 až Š4 DN 600 / dl. 3000 mm s geotextilním rukávem + teleskopický adaptér + litin. dešťová mříž D400/600 rozm. 620 x 420 x 115 mm + kalový koš typ B; bez šachtového dna - se zpětným dosypáním hrubým štěrkem tl. 0,40 m (do úrovně -2,60 m pod stávající terén)</i> | ks | 4,00 | 18 900,00 | 75 600,00        |
| <b>Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |           | <b>75 600,00</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 27 | 914171 | <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b><br><b>Dopravní značky svislé základní velikosti z hliníkového plechu a reflexní fólie tř. 2</b> , dodávka a montáž vč. objímek<br><i>dopravní značky dle projektu = IP12 "Vyhrazené parkoviště"</i>                                                                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 1 280,00 | 3 840,00   |
| 28 | 914931 | <b>Sloupky a stojky dopravních značek z hliníkových trubek s upevňovací kovovou patkou - dodávka a montáž</b> se zřízením patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací<br><i>sloupek pro dopravní IP12</i>                                                                                                                                                                                                                     | ks | 3,00   | 3 200,00 | 9 600,00   |
| 29 | 91552  | <b>Vodorovné dopravní značení - písmena nebo piktogramy</b> , vč. předznačení a reflexní úpravy<br><i>symbol O1 na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou</i>                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 3,00   | 1 800,00 | 5 400,00   |
| 30 | 917223 | <b>Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm</b> do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou<br><i>lemování parkovacích ploch a části obvodu dlažby 40/40 cm = obrubník přímý 100 x 250 mm, dl.1000 mm - barva přírodní ... (30,50 + 28,75 + 22,75 + 5,00 + 17,75 + 2,25 + 2,50)m</i> | m  | 109,50 | 425,00   | 46 537,50  |
| 31 | 917224 | <b>Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm</b> do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou                                                                                                                                                                                          | m  | 233,00 | 482,00   | 112 306,00 |



## Soupis prací

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b>  |
| Objekt: | <b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy</b> |

| Poř. číslo                                      | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                               | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)  |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                 |               | lemování obvodu dlážděných ploch (včetně obvodu vnitřního ostrůvku) = <b>obrubník přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm ...</b><br>výměra zjištěna počítač. programem AUTOCAD |             |          |                 |                   |
| 32                                              | 919111        | <b>Řezání stávajícího živličného krytu / podkladu do hloubky 50 mm</b><br>spáry na styku s vozovkou stávajícího parkoviště                                                  | m           | 15,50    | 100,00          | 1 550,00          |
| <b>Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b> |               |                                                                                                                                                                             |             |          |                 | <b>179 233,50</b> |

## KATEŘINKY - PARTYZÁNSKÁ - PARKOVIŠTĚ

### 401 - Veřejné osvětlení (silnoproudá elektroinstalace)

AM Hydromont s.r.o.

#### ROZPOČET

#### REKAPITULACE

Kč

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. MATERIÁL SILNOPROUD               | 301 140,00 Kč |
| 2. MONTÁŽ SILNOPROUD                 | 300 773,00 Kč |
| 3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 038,26 Kč  |

**CELKEM BEZ DPH**

**613 951,26 Kč**

**DPH 21%**

**128 929,76 Kč**

**CELKEM S DPH**

**742 881,02 Kč**



2

HY  
70  
iČ  
te

S.R.O.  
3207  
strava  
08526  
4 349

**I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)**

| PČ       | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| Materiál |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |             |
| 1.       | M   | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 100      | 20,00      | 2000,00     |
| 2.       | M   | CYKY-J 5x16 (rozvod pro nové VO v zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 110      | 112,00     | 12320,00    |
| 3.       | M   | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 90       | 49,00      | 4410,00     |
| 4.       | M   | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 10       | 80,00      | 800,00      |
| 5.       | M   | Folie z polyetylenu šíře 330mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 90       | 8,00       | 720,00      |
| 6.       | M   | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 110      | 180,00     | 19800,00    |
| 7.       | M   | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 5        | 380,00     | 1900,00     |
| 8.       | M   | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 4        | 80,00      | 320,00      |
| 9.       | M   | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 6        | 80,00      | 480,00      |
| 10.      | M   | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/FI 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 8        | 80,00      | 640,00      |
| 11.      | M   | Uliční LED svítidlo na stožáru č.1 - 3, 16LED, 400mA, 20,6W/2375lm/5119, pro osvětlení komunikací, vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt z extra čirého rovného skla, univerzální držák pro instalaci přímo na sloup nebo na výložník prům.60mm. Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Cree čipy CRI70. Teplota chromatičnosti světla: teple bílá (W 2700 K), krytí optické a elektrické části IP 66, odolnost proti nárazu (sklo) IK 10, napájecí napětí 230V, 50Hz, Elektrická třída EU I, rozměry: délka 568mm, průměr 462mm, výška 116 mm, hmotnost 8,0 kg, pojistka ve svítidle, barva svítidla: RAL dle investora, žárovka včetně cca 10m nad zemí | ks | 8        | 12700,00   | 101600,00   |
| 12.      | M   | Kompletní stožár VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí cca 9,0m pro montáž výložníku s táhlem a bez montáže mezikusu, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý cca 1500mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora, schválen pro Opavu (stožár včetně stožárové 5-ti náhlové svorkovnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 3        | 36300,00   | 108900,00   |
| 13.      | M   | Výložník kónického stožáru s táhlem k upevnění cca 1m pod vrchol sloupu, délka 2x 1,5m/120°, náklon 0°, žárový zinek + RAL dle investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1        | 3800,00    | 3800,00     |
| 14.      | M   | Výložník kónického stožáru s táhlem k upevnění cca 1m pod vrchol sloupu, délka 3x 1,5m/120°, náklon 0°, žárový zinek + RAL dle investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2        | 5800,00    | 11600,00    |
| 15.      | M   | PVC roura 300/1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 3        | 800,00     | 2400,00     |
| 16.      | M   | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 5        | 2800,00    | 14000,00    |
| 17.      | M   | Makadam vrstva 25cm - štěrkodrt' ŠDb, frakce 0-32 (pod komunikaci a vjezdy na pozemek) včetně položení a zhutnění (překop komunikace + vjezdy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9        | 350,00     | 3150,00     |
| 18.      | M   | Obalovaná drť vč. ruční pokládky, dopravy a zpracování, vrstva 1x 5cm (2.364 t.m-3) překop přes stávající komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3        | 4100,00    | 12300,00    |

**Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)**
**301140,00**

## II. Montážní práce (silnoproud)

| PČ                                                  | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| <b>Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |             |
| 1.                                                  | K   | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO)                                                                                                                                                                                                    | m  | 100      | 10,00      | 1000,00     |
| 2.                                                  | K   | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi)                                                                                                                                                                                                                  | m  | 110      | 44,00      | 4840,00     |
| 3.                                                  | K   | Ukončení vodičů do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO + ovládací kabel (ks)                                                                                                                                                                             | ks | 48       | 480,00     | 23040,00    |
| 4.                                                  | K   | Ukončení vodičů do 25mm ve stožáru VO, rozpojovací skříň aj.                                                                                                                                                                                        | ks | 30       | 480,00     | 14400,00    |
| 5.                                                  | K   | Pásek FeZn 30x4 v zemi                                                                                                                                                                                                                              | m  | 90       | 70,00      | 6300,00     |
| 6.                                                  | K   | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi                                                                                                                                                                                                             | m  | 10       | 60,00      | 600,00      |
| 7.                                                  | K   | Folie z polyetyleny šíře 330mm (m)                                                                                                                                                                                                                  | m  | 90       | 4,00       | 360,00      |
| 8.                                                  | K   | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m)                                                                                                                                                                                      | m  | 110      | 107,00     | 11770,00    |
| 9.                                                  | K   | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS)                                                                                                                                                                                        | m  | 5        | 180,00     | 900,00      |
| 10.                                                 | K   | Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče                                                                                                                                                                                                          | ks | 4        | 39,00      | 156,00      |
| 11.                                                 | K   | Svorka křížová SK vč. připojení vodiče                                                                                                                                                                                                              | ks | 14       | 39,00      | 546,00      |
| 12.                                                 | K   | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks)                                                                                                                                                                                              | ks | 4        | 300,00     | 1200,00     |
| 13.                                                 | K   | Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky)                                                                                                                                                                                    | m  | 10       | 100,00     | 1000,00     |
| 14.                                                 | K   | Montáž uličního LED svítidla pro osvětlení komunikací, IP 66                                                                                                                                                                                        | ks | 8        | 405,00     | 3240,00     |
| 15.                                                 | K   | Osazení kompletního stožáru VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí 8,2m, sloup třístupňový s kruhovým průřezem, vetknutý min. 1200mm, s osazením pro svítidlo na výložníku, dvířka 400x100mm (stožár pro montáž 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 3        | 2160,00    | 6480,00     |
| 16.                                                 | K   | Osazení ocelového výložníku pro chodce, 2-ramenného do hmot. 35kg                                                                                                                                                                                   | ks | 1        | 580,00     | 580,00      |
| 17.                                                 | K   | Osazení ocelového výložníku pro chodce, 3-ramenného do hmot. 35kg                                                                                                                                                                                   | ks | 2        | 690,00     | 1380,00     |
| 18.                                                 | K   | Pouzdrový základ pro výložníkový a silniční stožár do 12m délky                                                                                                                                                                                     | ks | 3        | 3800,00    | 11400,00    |
| 19.                                                 | K   | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové a silniční stožáry do 12m (1,0x1,0x1,6m)                                                                                                                                                                      | ks | 3        | 1800,00    | 5400,00     |
| 20.                                                 | K   | Vytyčení kabelové trasy do 100m geodetem                                                                                                                                                                                                            | ks | 1        | 5000,00    | 5000,00     |
| 21.                                                 | K   | Zaměření kabelové trasy do 100m geodetem                                                                                                                                                                                                            | ks | 1        | 5000,00    | 5000,00     |
| 22.                                                 | K   | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha                                                                                                                                                                                                    | m  | 7        | 690,00     | 4830,00     |
| 23.                                                 | K   | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha, zához kabelů prováděn přesátou zeminou bez kamení                                                                                                                                           | m  | 7        | 340,00     | 2380,00     |
| 24.                                                 | K   | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) pod komun. včetně rozebrání dlážděného povrchu                                                                                                                                                                      | m  | 12       | 880,00     | 10560,00    |
| 25.                                                 | K   | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) pod vjezdy včetně zpětné pokládky dlážděného povrchu s podsypem, zához kabelů prováděn přesátou zeminou bez kamení                                                                                            | m  | 12       | 1300,00    | 15600,00    |
| 26.                                                 | K   | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci bez bourání živичného povrchu                                                                                                                                                                      | m  | 59       | 729,00     | 43011,00    |
| 27.                                                 | K   | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci bez pokládky živичného povrchu, zához kabelů prováděn přesátou zeminou bez kamení                                                                                                            | m  | 59       | 340,00     | 20060,00    |
| 28.                                                 | K   | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 223      | 25,00      | 5575,00     |
| 29.                                                 | K   | Odvoz zeminy v kontejnerech na skládku do vzdálenosti do 10 km                                                                                                                                                                                      | m3 | 19       | 250,00     | 4750,00     |
| 30.                                                 | K   | Uložení zeminy na skládku (m3)                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 19       | 15,00      | 285,00      |
| 31.                                                 | K   | Průchod zdi - beton tl. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdí, stáv. sloupů aj. (ks)                                                                                                                                                                         | ks | 2        | 500,00     | 1000,00     |
| 32.                                                 | K   | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů aj.) průchodky pro havarijní propoje u stávajících základů sloupů VO                                                                                                                     | m  | 2        | 1500,00    | 3000,00     |
| 33.                                                 | K   | Řezání asfaltových vozovek do tl. 6cm s odbouráním hrany                                                                                                                                                                                            | m  | 12       | 200,00     | 2400,00     |
| 34.                                                 | K   | Vybourání živice ručně v tl. 5cm                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3        | 300,00     | 900,00      |
| 35.                                                 | K   | Penetrační postřik 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3        | 50,00      | 150,00      |
| 36.                                                 | K   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením                                                                                                                                                      | t  | 0,8      | 500,00     | 400,00      |
| 37.                                                 | K   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního                                                                                                                                                     | t  | 0,8      | 500,00     | 400,00      |
| 38.                                                 | K   | Příprava staveniště v lokalitě                                                                                                                                                                                                                      | h  | 12       | 350,00     | 4200,00     |
| 39.                                                 | K   | Revize elektro včetně revizní zprávy                                                                                                                                                                                                                | h  | 10       | 820,00     | 8200,00     |
| 40.                                                 | K   | Spolupráce s revizním technikem                                                                                                                                                                                                                     | h  | 3        | 300,00     | 900,00      |
| 41.                                                 | K   | Koordinační činnost s ostatními profesemi                                                                                                                                                                                                           | h  | 10       | 200,00     | 2000,00     |
| 42.                                                 | K   | Komplexní přezkoušení - oživení a nastavení svítidel                                                                                                                                                                                                | h  | 3        | 820,00     | 2460,00     |
| 43.                                                 | K   | Provoz plošiny (Na montáž nových 3ks stožárů, 8ks svítidel, 3ks výložníků + příslušenství)                                                                                                                                                          | h  | 28       | 1215,00    | 34020,00    |
| 44.                                                 | K   | Vytyčení stáv inž. sítí                                                                                                                                                                                                                             | h  | 10       | 400,00     | 4000,00     |
| 45.                                                 | K   | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel                                                                                                                                                                                                         | ks | 8        | 350,00     | 2800,00     |
| 46.                                                 | K   | Poplatek za RAL - stožárů a výložníků                                                                                                                                                                                                               | ks | 6        | 900,00     | 5400,00     |
| 47.                                                 | K   | Číslování stožárů v dané lokalitě                                                                                                                                                                                                                   | ks | 3        | 300,00     | 900,00      |
| 48.                                                 | K   | Příplatek za aktivaci funkce CLO                                                                                                                                                                                                                    | ks | 8        | 500,00     | 4000,00     |
| 49.                                                 | K   | Příplatek za aktivaci funkce - regulace příkonu                                                                                                                                                                                                     | ks | 8        | 500,00     | 4000,00     |
| 50.                                                 | K   | Jednorázová doprava stožárů a výložníků do Opavy                                                                                                                                                                                                    | ks | 1        | 8000,00    | 8000,00     |

**300773,00**

Montáž celkem bez DPH (silnoprůd)

300773,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cenová soustava: OTSKP 2024  
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

|                        |                                                                          |                          |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Název stavby :         | Kateřinky - Partyzánská - parkoviště                                     |                          |           |
| Název objektu :        | SO 801 - Sadové úpravy                                                   |                          |           |
| Objednatel :           | Statutární město Opava - magistrát<br>746 01 Opava, Horní náměstí 382/69 | Počet měrných jednotek : |           |
|                        |                                                                          | Náklady na MJ v Kč :     |           |
| Projektant :           | Ing. Zbyněk Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 1595/49                   | Zakázkové číslo :        |           |
|                        |                                                                          | Archivní číslo :         |           |
| Zpracovatel rozpočtu : | Ing. Vojtěch Novák<br>746 01 Opava, Čajkovského 1595/49                  |                          |           |
|                        |                                                                          |                          |           |
| Zhotovitel stavby :    | AM Hydromont s.r.o.<br>Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava                   | Datum vyhotovení:        | 03 / 2024 |
|                        |                                                                          | Počet listů :            | 3         |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

| Stavební díl                     | Cena bez DPH - celkem<br>Kč | DPH 21%<br>Kč | Cena s DPH - celkem<br>Kč |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 24 640,00                   | 5 174,40      | 29 814,40                 |
| 1 - Zemní a přípravné práce      | 153 710,00                  | 32 279,10     | 185 989,10                |
| Cena za objekt - celkem          | 178 350,00                  | 37 453,50     | 215 803,50                |



## Soupis prací

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b> |
| Objekt: | <b>SO 801 - Sadové úpravy</b>               |

| Poř. číslo                                        | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                 | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 1                                                 | 014211        | <b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b><br><b>POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE</b><br><i>zahrnuje veškeré poplatky majitelé zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) ...154m2 x 0,20m</i> | m3          | 30,80    | 800,00          | 24 640,00        |
| <b>Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                               |             |          |                 | <b>24 640,00</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 2  | 18233  | <b>1 - Zemní a přípravné práce</b><br><b>Rozproštění ornice v rovině sklonu do 1:5 v tl. do 0,20 m</b> s přemístěním z dočasných skládek vzdálených do 50 m<br><i>podél obvodových obrubníků parkoviště, na ploše středového ostrůvku a na ploše u ZÚ ... 233m x 0,30m + 66m2 + 18m2</i>                                                                        | m2 | 154,00 | 120,00   | 18 480,00 |
| 3  | 125735 | <b>Výkopávky ze zemníků a skládek tř. I, odvoz do 8 km,</b> nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních výkopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení<br><i>ornice pro ohumusování ... 154m2 x 0,20m</i>                                                                                                                            | m3 | 30,80  | 100,00   | 3 080,00  |
| 4  | 18241  | <b>Založení trávníku ručním výsevem</b> vč. dodávky osiva, výsevu na ornici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení<br><i>podél obvodových obrubníků parkoviště, na ploše středového ostrůvku a na ploše u ZÚ ... 233m x 0,30m + 66m2 + 18m2</i>                                                                                                           | m2 | 154,00 | 80,00    | 12 320,00 |
| 5  | 183312 | <b>Sadovnické obdělání půdy ručně,</b> tj. ruční obdělání a urovnění nejsvrchnější vrstvy původní nebo nově rozprostřené půdy tak, aby byl povrch bez prohlubní a výstupků<br><i>plocha pro výsadbu živých plotů</i>                                                                                                                                            | m2 | 140,00 | 35,00    | 4 900,00  |
| 6  | 18461  | <b>Mulčování</b> tj. dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie, bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi<br><i>plocha pro výsadbu živých plotů dle projektu</i>                                                                                                                            | m2 | 140,00 | 78,00    | 10 920,00 |
| 7  | 184A1  | <b>Výsadba keřů listnatých s balem vč. výkopu jamek min. 30/30/30 cm,</b> s dodáním výpěstků, s hnojením a záhlvkou<br><i>stříhaný živý plot (Ribes alpinum) a volně rostlý živý plot (Viburnum prunifolium + Viburnum opulus "Roseum" + Syringa vulgaris + Physocarpus "Dart's Gold" + Euonymus alatus + Symphoricarpos "Hancock" ... 140m2 x 4ks/m2</i>       | ks | 560,00 | 126,00   | 70 560,00 |
| 8  | 184B13 | <b>Výsadba stromů listnatých s balem, obv. kmene do 12 cm, výšky min. 2,20 m vč. výkopu jamek,</b> s dodáním výpěstků, s ukotvením dřeviny kůly, hnojením a záhlvkou<br><i>výsadba 5ks okrasných višní Prunus "Fukubana" nebo malých červenolistých javorů Acer platanoides (Crimson Sentry), 4ks javoru mléč Acer platanoides a 1ks keře/stromu Robin Hill</i> | ks | 10,00  | 1 600,00 | 16 000,00 |
| 9  | 184B14 | <b>Výsadba stromů listnatých s balem, obv. kmene do 14 cm, výšky min. 2,20 m vč. výkopu jamek,</b> s dodáním výpěstků, s ukotvením dřeviny kůly, hnojením a záhlvkou<br><i>červenolistý javor Acer platanoides (Royal Red)</i>                                                                                                                                  | ks | 1,00   | 1 600,00 | 1 600,00  |
| 10 | 18462  | <b>Ošetření mulčování,</b> tj. chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče<br><i>plocha pro výsadbu živých plotů dle projektu</i>                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 140,00 | 45,00    | 6 300,00  |
| 11 | 18471  | <b>Ošetření dřevin ve skupinách - keřů,</b> zachovná údržba (odplevelení s nakypřením, vypleť, ořezání, hnojení, odstranění poškozených částí dřevin)<br><i>- po dobu 2 let po výsadbě</i>                                                                                                                                                                      | m2 | 140,00 | 45,00    | 6 300,00  |
| 12 | 18472  | <b>Ošetření dřevin soliterních - stromů,</b> zachovná údržba (odplevelení s nakypřením, vypleť, ořezání, hnojení, odstranění poškozených částí dřevin)<br><i>- po dobu 2 let po výsadbě</i>                                                                                                                                                                     | ks | 11,00  | 50,00    | 550,00    |



## Soupis prací

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Stavba: | <b>Kateřinky - Partyzánská - parkoviště</b> |
| Objekt: | <b>SO 801 - Sadové úpravy</b>               |

| Poř. číslo                                   | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč)  |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
| 13                                           | 184E2         | <b>Přesazování stromů</b> s vykopáním na původním místě, s hloub. jamek (min. rozměru 50/50/50 cm) a případnou výměnou půdy, s hnojením, záhlvkou, s ukotvením dřeviny kůly resp. zřízením chráničky stromů<br><i>strom ve vjezdu na projektované parkoviště s přemístěním na místo určené investorem</i> | ks          | 1,00     | 2 700,00        | 2 700,00          |
| <b>Celkem za 1 - Zemní a přípravné práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                 | <b>153 710,00</b> |

## HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ

[illegible]