

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

05 - Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 292 451,45

1 - Zemní práce

323 287,49

2 - Základy a zvláštní zakládání

17 892,46

8 - Trubní vedení

134 788,03

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

814 483,47

ON - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

05 - Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
S.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 292 451,45

D		1		Zemní práce			323 287,49
1	K	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	354,496	90,00	31 904,64
2	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	14,960	90,00	1 346,40
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	480,293	5,00	2 401,47
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	480,293	30,00	14 408,79
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	257,637	180,00	46 374,66
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	257,637	39,09	10 071,03
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	480,293	15,44	7 415,72
8	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	171,274	112,07	19 194,68
P				<i>Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>			
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,984	832,83	4 983,65
10	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	437,983	250,00	109 495,75
11	K	213151121	Obalení vsaku geotextilií	m2	336,064	33,01	11 093,47
	VV		14,8*7,6*2+2,48*(14,8*2+7,6*2)		336,064		
	VV		Součet		336,064		
12	M	583426831	Kamenivo drcené 16/32	t	127,785	470,80	60 161,18
13	M	67352002	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	403,277	11,00	4 436,05
D		2		Základy a zvláštní zakládání			17 892,46
14	K	182601112	Obrovňání svahů násypů kameny	m2	12,000	514,18	6 170,16
15	K	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,200	997,40	1 196,88
P				<i>Poznámka k položce: tl.150mm</i>			
	VV		12*0,1		1,200		
	VV		Součet		1,200		
16	K	631310034	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm	m2	12,000	703,67	8 444,04
P				<i>Poznámka k položce: Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.</i>			
17	M	58380752	Kámen lomový upravený rigolový do 250 mm	t	4,320	481,80	2 081,38
	VV		4*3*0,2*1,8		4,320		
	VV		Součet		4,320		
D		8		Trubní vedení			134 788,03
18	K	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	31,200	60,00	1 872,00
19	K	871373121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	18,700	110,00	2 057,00
20	K	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	18,700	27,61	516,31
21	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	1,000	196,24	196,24
P				<i>Poznámka k položce: Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	894412313	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m poklop litina 12,5 t s odvětráním	kus	2,000	21 807,94	43 615,88
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž				
23	M	06010505	Čerpadlo dešťové vody - AKU - průtok 1,06 l/s dodávka s bateriemi	kus	1,000	8 082,62	8 082,62
	P		Poznámka k položce: osazení v revizní šachtě za retenčním objektem				
24	M	0602011R	Trubka hrdlová ultra- rib 2 DN300 x 6000 materiál PP	kus	4,000	5 830,06	23 320,24
	P		Poznámka k položce: odvodné potrubí z retenčního objektu bude začínat napojením na rš - bezpečnostní přepad - do kterého je dopojen hlavní regulovaný odtok - potrubí pvc kg dn100 (regulace vírovým ventilem na hodnotu 5l/s). odvodné potrubí bude zaústěno do melioračního příkopu - ukončení výústním objektem				
25	M	283141493	Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá	m	18,700	2,31	43,20
26	M	28611212	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN200	m	31,200	185,35	5 782,92
27	M	28611315.A	Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	4,000	499,84	1 999,36
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
28	M	28611322.A	T-kus PVC d 200 mm pro drenážní trubky	kus	2,000	775,28	1 550,56
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	720300001	ventil vírový - nerezové tělo - regulace průtoku na 5l/s , osazení na výústním potrubí v RŠ	ks	1,000	19 597,05	19 597,05
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž				
30	M	720300002	bezpečnostní přepad pro potrubí DN300, osazení pod horní hranou šachty	ks	1,000	8 900,00	8 900,00
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž do šachty				
31	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	145,093	50,00	7 254,65
	P		Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
32	K	06010506R	Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				814 483,47
33	M	06010401R	Retenční vaštinový systém vytvořen bloky 2400x1200x520mm - plastové bloky	kus	1,000	814 483,47	814 483,47

54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž palstových bloků retenčního systému dešťových vod

Retenční objekt dešťových vod bude vytvořen pomocí plastových boxů s rozměry 2400x1200x520mm, tyto vytvoří celkový retenční prostor s objemem 186,3m³

systém bude složen s 128ks boxů (dvě spodní řady boxy budou nahrazen štěrkovým zásypem, v kterém budou uloženy rozvodné drenážní potrubí dešťové vody.

nátok do objektu bude pomocí přívodného potrubí dn300 pp z revizní šachty, toto potrubí bude přivedeno do spodní hrany objektu a napojeno na drenážní potrubí.

bude proveden výkop, do kterého bude uložena geotextilie 200g/m², na ní bude proveden zásep štěrskem frakce 16/32 a následně položena spodní řada retenčních boxů, drenážní potrubí a jeho zásep. postupně dále budou uloženy zbylé řady boxů.

po zhotovení objektu bude proveden obsyp štěrskem a opatření geotextilií a zásep hlínou + zatravnění

odvodné potrubí z objektu bude potrubí pvc kg dn100, na kterém bude osazen vírový ventil s regulací odtoku na 5l/s.

v horní hraně šachty R4 bude osazeno přeřadové potrubí dn 300 pp, které bude napojeno na odtokové potrubí zaústěno do melioračního příkopu.

akumulační a současně vsakovací bloky voštinového typu, vyrobeny z polypropylenu - umožňují odvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. to je umožněno díky vytvořeným drážkám v povrchu bloků. tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptýl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulčního objektu.

Systém bude složen celkem ze 128ks boxů s rozměry

2400x1200x520mm

Celkový rozměr boxů bude 14,4x7,2x2,08m

**drenážní potrubí, štěrkový obsyp a geotextilie jsou ceněny samostatnými položkami.*

D ON Ostatní náklady 2 000,00

34	K	005231040R	Provozní řady	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	------------	---------------	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

11 - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

754 269,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	754 269,59	21,00%	158 396,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

912 666,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

11 - Vodovodní přípojky

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11.7.2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

754 269,59

1 - Zemní práce

58 288,31

733 - Rozvod potrubí

695 981,28

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

11 - Vodovodní přípojky

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.F.O.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

754 269,59

D		1		Zemní práce			58 288,31
1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	69,872	90,00	6 288,48
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,834	5,00	454,17
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	90,834	30,00	2 725,02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,030	180,00	5 945,40
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	33,030	39,09	1 291,14
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	90,834	15,44	1 402,48
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,464	112,07	4 983,08
P				Poznámka k položce: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu			
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	25,408	832,83	21 160,54
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	56,152	250,00	14 038,00
D		733		Rozvod potrubí			695 981,28
10	K	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	79,400	56,37	4 475,78
11	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	79,400	14,63	1 161,62
12	K	893152111	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	25,000	1 387,57	34 689,25
P				Poznámka k položce: Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.			
13	K	899731113	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	116,900	28,98	3 387,76
14	K	722173984	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 32 mm	kus	25,000	55,33	1 383,25
15	K	722173989	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 90 mm	kus	25,000	93,90	2 347,50
16	K	722219191	Montáž souprav zemních	kus	25,000	33,51	837,75
17	K	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	25,000	89,16	2 229,00
18	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	79,400	30,63	2 432,02
P				Poznámka k položce: Včetně dodání desinfekčního prostředku.			
19	K	230220006R001	Montáž litinového poklopu	kus	25,000	98,23	2 455,75
20	M	28314147	Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá	m	79,400	2,31	183,41
21	M	28613065.M	elektrotvarovka - T-kus odbočkový navrtávací 90 - 32 mm PE 100	kus	25,000	3 749,41	93 735,25
P				Poznámka k položce: elektrotvarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 16 bar voda včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo			
22	M	286134601	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11	m	79,400	25,74	2 043,76

56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
23	M	286538002	Elektrovarovka PE 100 SDR 11 - spojka d 32	kus	25,000	99,55	2 488,75	
24	M	28697251R1	Vodoměrná šachta výškově nastavitelná 115-130cm, poklop 12,5t	kus	25,000	13 742,30	343 557,50	
	P		Poznámka k položce: Pro osazení vodoměru DN20 včetně vstrojení: rohový kulový kohout, zpětná klapka Vstup: Kulový kohout DN20 Včetně vývodů potrubí PE32 rozměr šachty: 500x400mm Poklop s nosností 12,5t *vodoměry nejsou součástí dodávky					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
25	M	42200750	poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	25,000	887,32	22 183,00	
26	M	42228110	Šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.připojky -voda	kus	25,000	5 533,77	138 344,25	
27	M	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	25,000	137,50	3 437,50	
28	M	42293115	Souprava zemní č. 9101-voda, L=1,5 m	kus	25,000	1 026,48	25 662,00	
29	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,081	50,00	604,05	
	P		Poznámka k položce: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
30	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 800,677	0,19	342,13	
31	K	06010602R	Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Malé Hoštice – IS lokality Sportovní
Objekt:
SO 301 - ZTI - zasilování
Soupis:
12 - splaškové kanalizační přípojky

KSO:
Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504
DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			571 499,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 499,50	21,00%	120 014,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		691 514,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis: **12 - splaškové kanalizační přípojky**

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 11. 7. 2024
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	571 499,50
1 - Zemní práce	70 878,78
8 - Trubní vedení	498 264,62
99 - Staveništní přesun hmot	2 356,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

12 - splaškové kanalizační přípojky

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

571 499,50

D 1

Zemní práce

70 878,78

1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	94,034	90,00	8 463,06
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	122,244	5,00	611,22
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	122,244	30,00	3 667,32
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,779	180,00	6 440,22
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	35,779	118,18	4 228,36
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	122,244	15,44	1 887,45
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	66,512	112,07	7 454,00

P

Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	27,522	832,83	22 921,15
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	60,824	250,00	15 206,00

D 8

Trubní vedení

498 264,62

10	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	76,450	19,61	1 499,18
11	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	76,450	248,34	18 985,59

P

Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

12	K	894431421	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá	kus	25,000	16 084,29	402 107,25
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

P

Poznámka k položce:
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový B125

13	M	283141493	Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá	m	76,450	2,31	176,60
14	M	2865722713	Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení na kanalizační potrubí	kus	25,000	2 699,84	67 496,00
15	K	06010602R	Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

D 99

Staveništní přesun hmot

2 356,10

16	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,122	50,00	2 356,10
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

13 - Dešťové kanalizační přípojky

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			566 607,46
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	566 607,46	21,00%	118 987,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	685 595,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt: SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis: **13 - Dešťové kanalizační přípojky**

Místo: MČ Malé Hoštice
Zadavatel: Statutární město Opava
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 11. 7. 2024
Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	566 607,46
1 - Zemní práce	70 558,40
8 - Trubní vedení	493 683,11
99 - Staveništní přesun hmot	2 365,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

13 - Dešťové kanalizační přípojky

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

566 607,46

D 1

Zemní práce

70 558,40

1	K	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	92,124	90,00	8 291,16
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	119,761	5,00	598,81
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	119,761	30,00	3 592,83
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,928	180,00	6 467,04
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	35,928	118,18	4 245,97
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	119,761	15,44	1 849,11
7	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,487	112,07	7 227,06

P

*Poznámka k položce:
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu*

8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	27,637	832,83	23 016,92
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	61,078	250,00	15 269,50

D 8

Trubní vedení

493 683,11

10	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	76,770	19,61	1 505,46
11	K	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	76,770	248,34	19 065,06

P

*Poznámka k položce:
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*

12	K	894431421	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá	kus	25,000	15 937,57	398 439,25
----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

P

*Poznámka k položce:
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový B125*

VV

25

25,000

VV

Součet

25,000

13	M	283141493	Fólie výstražná pro kanál. š. 220 mm šedá	m	76,770	2,31	177,34
14	M	2865722713	Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení na kanalizační potrubí	kus	25,000	2 699,84	67 496,00
15	K	06010602R	Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00

D 99

Staveništní přesun hmot

2 365,95

16	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,319	50,00	2 365,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P

*Poznámka k položce:
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 795 065,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 795 065,90	21,00%	376 963,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 172 029,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 795 065,90

M21-11 - Ostatní náklady

98 188,02

M21-21 - Veřejné osvětlení

1 696 877,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 795 065,90

D	M21-11	Ostatní náklady					98 188,02
1	K	220890202	Revize	h	24,000	695,50	16 692,00
2	K	900	HZS kompletační práce	h	40,000	518,95	20 758,00
3	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	78,000	219,09	17 089,02
4	K	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	78,000	18,00	1 404,00
5	K	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	132,600	250,00	33 150,00
6	K	005124010R	Koordinace stavby	Soubor	1,000	3 745,00	3 745,00

P
Poznámka k položce:
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

7	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 350,00	5 350,00
---	---	------------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

D	M21-21	Veřejné osvětlení					1 696 877,88
8	K	210100060	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	81,000	26,75	2 166,75
9	K	210100064	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2	kus	260,000	37,45	9 737,00
10	K	210202115	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	27,000	909,50	24 556,50
11	K	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	27,000	1 658,50	44 779,50

P
Poznámka k položce:
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

12	K	210204121	Patice stožárová litinová pro sadové stožáry	kus	27,000	481,50	13 000,50
13	K	210204203	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	27,000	732,95	19 789,65

P
Poznámka k položce:
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

14	K	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm	m	84,000	94,16	7 909,44
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

VV 28*3 84,000
VV Součet 84,000

15	K	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	700,000	119,84	83 888,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

16	K	210220010	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	100,000	53,50	5 350,00
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

17	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	27,000	102,72	2 773,44
18	K	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	270,000	40,66	10 978,20
19	K	000005	rozvaděč RVO, včetně materiálu	ks	1,000	28 777,65	28 777,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	ER	elektroměrový rozvaděč piliřovy- dvousazba	kompe ↑	1,000	16 585,00	16 585,00
21	K	RBP	Rozvaděč RBP, včetně materiálu	komple ↑	1,000	12 281,46	12 281,46
22	M	000001	LED veřejné osvětlení 24LED/400mA/30W/WW 2700K/rovné sklo/H60/CLI/AKZO900	ks	27,000	13 054,00	352 458,00
23	M	11009BI	Hydroizolace gumoasfaltov.DISPER DN 10kg	KS	4,000	588,50	2 354,00
24	M	28611163.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315 x 7,7 x 1000 mm	kus	27,000	481,50	13 000,50
25	M	31672166.A	Stožár kuželový, výška nad zemí 6 metrů, barva AKZO 900/00332	kus	27,000	16 321,78	440 688,06

P

Poznámka k položce:
vyrobený z ocelového plechu jakosti S355 s kontrolovaným chemickým
složením materiálu (křemík, fosfor, síra) v rozsahu vhodném pro žárové
zinkování, které je provedeno dle ČSN EN ISO 1461

26	M	31677736	Výložník délky 0,3 metru barva AKZO 900/00332	kus	27,000	1 338,57	36 141,39
27	M	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	900,000	36,65	32 985,00
28	M	345716792	Spojka násuvná PA 02075 pro korugované chráničky 75/2	kus	50,000	117,70	5 885,00
29	M	V3	výzbroj pro osvětlovací stožár - napojení 3ks kabelu CYKY 5x16	ks	27,000	699,78	18 894,06
30	K	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	108,000	695,50	75 114,00
31	K	222260547	Trubka KOPOFLEX průměr 75 mm, upevněná na povrchu	m	900,000	48,15	43 335,00
32	K	460050703	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	m3	13,500	801,88	10 825,38
33	K	460080002	Betonový základ do bednění	m3	10,000	3 838,42	38 384,20
34	K	460100001	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	27,000	2 095,00	56 565,00
35	K	460200264	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	500,000	112,96	56 480,00
36	K	460200264.1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	20,000	410,66	8 213,20
37	K	460200684	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	200,000	220,15	44 030,00
38	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm	m	700,000	173,67	121 569,00
39	K	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	700,000	5,35	3 745,00
40	K	460570264	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	500,000	49,48	24 740,00
41	K	460570664	Zához rýhy 65/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	200,000	80,29	16 058,00
42	K	650125221	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2	m	800,000	16,05	12 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 366,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420 366,20	21,00%	88 276,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 508 643,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

420 366,20

M21-04 - Kabelové trasy

360 628,75

M21-11 - Ostatní náklady

59 737,45

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
S.R.O.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

420 366,20

D M21-04

Kabelové trasy

360 628,75

1	K	222260549	Trubka KOPOFLEX průměr 110 mm, upevněná na povrchu	m	630,000	47,08	29 660,40
2	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	630,000	52,43	33 030,90
3	M	345716793	Spojka násuvná PA 02110 pro korugované chráničky 110/2	kus	40,000	123,05	4 922,00
4	K	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	3,900	81,99	319,76
5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	95,250	30,23	2 879,41
	VV		36,75		36,750		
	VV		58,5		58,500		
	VV		Součet		95,250		
6	K	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	3,900	433,36	1 690,10
7	K	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm včetně napojení na stávající asfaltovou plochu	m2	3,900	313,84	1 223,98
8	K	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	12,000	68,90	826,80
9	K	460200264	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	20,000	410,66	8 213,20
10	K	460200684	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	570,000	220,15	125 485,50
11	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	590,000	173,67	102 465,30
12	K	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	590,000	5,35	3 156,50
13	K	460570264	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	20,000	49,48	989,60
14	K	460570664	Zához rýhy 65/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	570,000	80,29	45 765,30

D M21-11

Ostatní náklady

59 737,45

15	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	76,100	219,09	16 672,75
16	K	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	76,100	18,00	1 369,80
17	K	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	129,370	250,00	32 342,50
18	K	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,858	300,00	257,40
	P		<i>Poznámka k položce: 170 302</i>				
19	K	005124010R	Koordinace činností	Soubor	1,000	3 745,00	3 745,00
	P		<i>Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>				
20	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 350,00	5 350,00

P

*Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.*

63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 219 655,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 219 655,01	21,00%	466 127,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 685 782,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 219 655,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 227 488,85

1 - Zemní práce

1 227 488,85

PSV - Práce a dodávky PSV

73 870,76

997 - Přesun sutě

73 870,76

M - Práce a dodávky M

872 071,40

23-M - Montáže potrubí

872 071,40

Ostatní - Ostatní

46 224,00

904 - HZS

46 224,00

64

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 219 655,01

D HSV Práce a dodávky HSV

1 227 488,85

D 1 Zemní práce

1 227 488,85

1	K	131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	41,760	963,00	40 214,88
	WV		5,8*2*1,8*2		41,760		
	WV		Součet		41,760		
2	K	132112122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	125,760	1 070,00	134 563,20
	WV		131*0,8*1,2		125,760		
	WV		Součet		125,760		
3	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	549,120	246,10	135 138,43
	WV		572*0,8*1,2		549,120		
	WV		Součet		549,120		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 687,200	21,40	36 106,08
	WV		(131+572)*1,2*2		1 687,200		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 687,000	10,70	18 050,90
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	41,760	10,70	446,83
	WV		5,8*2*1,8*2		41,760		
	WV		Součet		41,760		
7	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	56,160	21,40	1 201,82
	WV		15,6*1,8*2		56,160		
	WV		Součet		56,160		
8	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	674,880	385,20	259 963,78
	WV		703*0,8*1,2		674,880		
	WV		Součet		674,880		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	224,960	214,00	48 141,44
	WV		703*0,8*0,4		224,960		
	WV		Součet		224,960		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	224,960	42,80	9 628,29
	WV		703*0,8*0,4		224,960		
	WV		Součet		224,960		
11	K	171201201	Oložení sypaniny na skládky	m3	224,960	16,05	3 610,61
	WV		703*0,8*0,4		224,960		
	WV		Součet		224,960		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	449,920	107,00	48 141,44
	WV		224,96*2 "Přepočtené koeficientem množství		449,920		
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	449,920	214,00	96 282,88
	WV		703*0,8*0,8		449,920		
	WV		Součet		449,920		
14	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	449,920	307,09	138 165,93
	WV		703*0,8*0,8		449,920		
	WV		Součet		449,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	58337310.0	šterkopísek frakce 0-4, vč. dovozu	t	382,432	160,50	61 380,34
	VV		703*0,8*0,4*1,7		382,432		
	VV		Součet		382,432		
16	M	SPC01	Vytýčení sítí, sondy	m	720,000	48,15	34 668,00
17	M	SPC02	Geodetické zaměření	m	720,000	90,95	65 484,00
18	M	SPC01.1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5-10 cm (2x)- překop komunikace	m2	60,000	642,00	38 520,00
	VV		15*2*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		
19	M	SPC02.1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonuv tl. vrstvy do 8-10 cm	m	60,000	107,00	6 420,00
	VV		15*2*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		
20	M	SPC03	Vyspravení vozovka, kamenivo obal 6cm x2	m2	60,000	856,00	51 360,00
	VV		15*2*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 870,76
D	997		Přesun sutě				73 870,76
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením vč. naložení	t	38,000	316,72	12 035,36
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000	13,80	524,40
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	38,000	535,00	20 330,00
24	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	383,000	107,00	40 981,00
D	M		Práce a dodávky M				872 071,40
D	23-M		Montáže potrubí				872 071,40
25	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pénového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	140,000	126,26	17 676,40
26	M	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa- 110x6,6mm, s ochranným pláštěm (prořez 10%)	m	630,000	428,00	269 640,00
27	M	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,6mm	m	30,000	42,80	1 284,00
28	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	25,000	430,14	10 753,50
29	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	110,000	192,60	21 186,00
30	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	6,000	1 605,00	9 630,00
31	M	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	2 247,00	6 741,00
32	M	28614961R1	elektrotvarovka T-kus navrtávací PE dn 110-40	kus	25,000	1 658,50	41 462,50
33	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	4,000	1 284,00	5 136,00
34	M	R01	Závitová přechodka 40/5/4" s odvzdušňovací uzávěrem a kulovým kohoutem 5/4"	kus	25,000	1 658,50	41 462,50
35	M	R04	Napojení na stávající NTL plynovod DN200 - (2x balonovací hrdlo, 2x krycí víčko, svařovací práce, zkouška těsnosti, uzavření potrubí DN200 bal. soupr.- navrtání a uzavření, dopravné	kus	2,000	64 200,00	128 400,00
36	M	R05	Signalizační vodič D+MTZ	m	770,000	37,45	28 836,50
37	M	R23	MTZ elektrotvarovek	kus	123,000	107,00	13 161,00
38	M	R06	Fólie výstražná 330x1,2 mm, žlutá	kg	220,000	53,50	11 770,00
39	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm	m	140,000	321,00	44 940,00
40	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	630,000	321,00	202 230,00
41	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	770,000	21,40	16 478,00
42	M	R24	Přesun hmot pro venkovní plynovod	kus	1,000	1 284,00	1 284,00
D	Ostatní		Ostatní				46 224,00
D	904		HZS				46 224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize plynu, tlaková zkouška	hod	144,000	214,00	30 816,00
44	M	905	Stavební výpomoci, průrazy, bourání, apod.	hod	72,000	214,00	15 408,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

529 237,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	529 237,85	21,00%	111 139,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

640 377,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

529 237,85

HSV - Práce a dodávky HSV

529 237,85

1 - Zemní práce

519 487,45

998 - Přesun hmot

9 750,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							529 237,85
D		HSV	Práce a dodávky HSV				529 237,85
D		1	Zemní práce				519 487,45
1	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	965,030	65,62	63 325,27
	VV		384,98*1,1		423,478		
	VV		492,32*1,1		541,552		
	VV	Or	Součet		965,030		
2	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	24,000	143,00	3 432,00
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,500	1 320,00	1 980,00
	VV		24*0,0625 "Přepočtené koeficientem množství		1,500		
4	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	990,00	45 540,00
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	46,000	1 320,00	60 720,00
6	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	10,000	49,50	495,00
	VV		10		10,000		
7	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	965,030	3,96	3 821,52
	VV		Or		965,030		
8	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	965,030	2,86	2 759,99
	VV		Or		965,030		
9	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	965,030	41,80	40 338,25
	VV		Or		965,030		
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,126	180,40	4 352,33
	VV		965,03*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		24,126		
11	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	24,000	99,00	2 376,00
12	M	02652023.1	<i>Taxus baccata</i>	kus	6,000	577,50	3 465,00
13	M	02652023.2	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	kus	6,000	60,50	363,00
14	M	02652023.3	<i>Staphylea pinnata</i>	kus	6,000	330,00	1 980,00
15	M	02652023.4	<i>Lonicera xylosteum</i>	kus	6,000	60,50	363,00
16	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	880,00	40 480,00
17	M	02640445.1	<i>Prunus Domestica</i>	kus	9,000	2 970,00	26 730,00
18	M	02640445.2	<i>Prunus Avium</i>	kus	9,000	2 970,00	26 730,00
19	M	02640445.3	<i>Prunus Spinosa</i>	kus	9,000	3 135,00	28 215,00
20	M	02640445.4	<i>Malus Floribunda</i>	kus	10,000	3 135,00	31 350,00
21	M	02640445.5	<i>Malus Evereste</i>	kus	9,000	3 135,00	28 215,00
22	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	46,000	396,00	18 216,00
	VV		46		46,000		
23	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	138,000	200,20	27 627,60
	VV		46*3 "Přepočtené koeficientem množství		138,000		
24	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	46,000	27,50	1 265,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	13,800	1 045,00	14 421,00
		vv	46*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		13,800		
26	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	27,50	1 265,00
27	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	16,50	165,00
28	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	30,80	308,00
29	M	69311013	geotextilie tkaná PES 200/50kN/m	m2	11,000	49,50	544,50
		vv	10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,000		
30	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	41,80	418,00
31	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,530	1 045,00	1 598,85
		vv	10*0,153 "Přepočtené koeficientem množství		1,530		
32	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,029	5 500,00	159,50
		vv	Or*0,00003		0,029		
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	29,000	99,00	2 871,00
		vv	0,029*1000 "Přepočtené koeficientem množství		29,000		
34	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	tableta	208,000	0,55	114,40
		vv	24+46*4		208,000		
35	M	10390001	hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel	kg	2,080	1 078,00	2 242,24
		vv	208*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,080		
36	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,000	220,00	660,00
		vv	10*0,3		3,000		
37	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	13,800	275,00	3 795,00
		vv	46*0,3		13,800		
38	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	38,50	385,00
39	K	189901001	Následná rozvojová péče vegetačních úprav dle PD	rok	2,000	13 200,00	26 400,00
	D	998	Přesun hmot				9 750,40
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	17,728	550,00	9 750,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 641 634,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 641 634,75	21,00%	764 743,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 406 378,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 641 634,75

VRN - VRN

3 641 634,75

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

130 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

3 511 634,75

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 641 634,75


D	VRN	VRN					3 641 634,75
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY					130 000,00
1	K	R-9991101	Příprava a vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		"Ochrana podzemních vedení inženýrských sítí				
	VV		"Dočasné oplocení a případné zajišťovací práce a konstrukce				
	VV		"Náklady na pronájem a dopravu mobilního WC, náklady na připojení staveniště na energie"				
	VV		"Náklady na opatření k ochraně okolní zástavby a komunikace proti poškození stavebními stroji"				
	VV		"celkem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	R-9991102	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		"náklady na vybavení zařízení staveniště včetně nezbytných lávek a propojení stavby se zařízením staveniště				
	VV		"náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci				
	VV		"náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi apod.				
	VV		"průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby				
	VV		"zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ..)				
	VV		"opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem				
	VV		"celkem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	R-9991103	Dočasné dopravní značení vč. aktualizace	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
	VV		1		1,000		
4	K	R-9991104	Informační tabule (vyhotovení, umístění po dobu stavby, demontáž)	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		2		2,000		
5	K	R-9991105	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"náklady zhotovitele na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch				
	VV		"a ploch zařízení staveniště do původního stavu				
	VV		"celkem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					3 511 634,75
6	K	R-9999101	Inženýrská činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků				
	VV		"kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla				
	VV		"Veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu				
	VV		"Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby				
	VV		"Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby				
	VV		"celkem" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
7	K	R-9999102	Náklady na projekční práce	hod	150,000	500,00	75 000,00
	VV		Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků objednatele)				

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"celkem odhad (upřesní se při realizaci dle skutečnosti !)"		150,000		
	vv		150				
	vv		Součet		150,000		
8	K	R-9999103	Náklady na geodetické práce, geometrický plán	soubor	1,000	416 634,75	416 634,75
	vv		"Náklady na geodetické práce před a v průběhu stavebních prací				
	vv		"Vytýčení stavby				
	vv		"Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací				
	vv		"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
	vv		"Příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad, polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu,				
	vv		"výpočetní a grafické kancelářské práce				
	vv		"celkem:" 1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
9	K	R-9999104	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 3.000.000,- Kč)	soubor	1,000	3 000 000,00	3 000 000,00
10	K	R-9999199	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

název stavby:	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní
objednatel:	Obec Stěbořice
zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

	rok													
	2024				2025									
	měsíc													
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Lokalita č. 1													
02	Lokalita č. 2													
SO 301	ZTI - zasiťování													
SO 401	Veřejné osvětlení													
SO 402	Sdělovací vedení - kabelová chránička													
SO 501	Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky													
SO 801	Sadové úpravy													
VRN	Vedlejší a ostatní náklady													

finanční plnění (v tis. Kč bez DPH):	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6	2 056,6
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

celková doba realizace: 426 kalendářních dnů



POHL cz, a. s.
 odštěpný závod Opava
 Holasická 163
 747 05 Opava
 IČO: 2560646
 DIČ: CZ25606
 +420 553 622