

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče

Místo:

Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Příšt

Kód	Popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Náklady z rozpočtů			
	střecha - VCP	554 141,98	670 511,80
	střecha - MNP	-522 349,75	-632 043,20
	fasáda - MNP	-125 237,67	-151 537,58
	fasáda - VCP	530 421,65	641 810,20
	VÍCEPRÁCE CELKEM	1 084 563,63	1 312 321,99
	MĚNĚPRÁCE CELKEM	-647 587,42	-783 580,78
	PŮVODNÍ CENA DLE SoD	12 097 931,86	14 638 497,55
	ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1	12 534 908,07	15 167 238,76
	CENA ZA DÍLO CELKEM		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222625VCP_MNP
Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			436 976,21
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	436 976,21	91 765,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			528 741,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

222625VCP MNP

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		436 976,21	528 741,21
01	Pronájem sítí na lešení	77 348,19	93 591,31
02	Změna řešení mansardové římsy	120 730,30	146 083,66
03a	Výměna trámů dle požadavku mykologa	30 213,66	36 558,53
04	Výměna oken	364 236,96	440 726,72
05	MNP záklop střechy	-453 748,40	-549 035,56
06a	Hrotnice vikýřů repase	39 045,00	47 244,45
07	Více vrstev lepenky pod plechovou střechou	30 826,17	37 299,67
09	Větší množství helikální výztuže	42 871,33	51 874,31
10	VCP a MNP střecha	38 835,26	46 990,66
11	Nová krytina střechy nad vstupem vč. tesařských prvků	225 890,24	273 327,19
12	MNP bronzové cedule	-89 069,96	-107 774,65
13	Oprava věšáků a stojanu na kola	34 059,00	41 211,39
14	Doplnění hromosvodu	11 906,17	14 406,47
15	MNP Žulová deska	-36 167,71	-43 762,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

01 - Pronájem sítí na lešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 348,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 348,19	21,00%	16 243,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 591,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Pronájem sítí na lešení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 348,19
HSV - Práce a dodávky HSV	77 348,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 348,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Pronájem sítí na lešení

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 348,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 348,19
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 348,19
17	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	11 049,741	7,00	77 348,19
PP			Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011				
P			Poznámka k položce:				
W			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 17				
W			"chybějící délka pronájmu sítí				
W			2455,498*4,5 "Přepočtené koeficientem množství		11 049,741		
W			Součet		11 049,741		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:
02 - Změna řešení mansardové římsy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			120 730,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 730,30	21,00%	25 353,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 083,66

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 02 - Změna řešení mansardové římsy

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		120 730,30
PSV - Práce a dodávky PSV		120 730,30
762 - Konstrukce tesařské		8 545,65
764 - Konstrukce klempířské		139 643,40
765 - Krytina skládaná		-27 458,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 02 - Změna řešení mansardové římsy

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							120 730,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 730,30
D	762		Konstrukce tesařské				8 545,65
N1	K	762133132	Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl do 60 mm	m2	5,856	77,70	455,01
PP			Montáž bednění stěn z hrubých fošen na sraz tl. do 60 mm				
P			Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
VV			"vytvoření podkladu (tvarování) pod mansardovou římsu tl. 50 mm				
VV			73,2*0,08		5,856		
VV			Součet		5,856		
N2	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	0,293	7 990,00	2 341,07
PP			řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m				
P			Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
VV			"vytvoření podkladu (tvarování) pod mansardovou římsu tl. 50 mm				
VV			73,2*0,08*0,05		0,293		
VV			Součet		0,293		
36	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	10,248	131,00	1 342,49
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 36				
VV			"vytvoření podkladu (tvarování) pod mansardovou římsu tl. 30				
VV			73,2*0,14		10,248		
VV			Součet		10,248		
37	M	60511081	řezivo jehličnaté tl 18-32mm	m3	0,307	9 052,00	2 778,96
PP			řezivo jehličnaté tl 18-32mm				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 37				
VV			10,248*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,307		
VV			Součet		0,307		
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,600	1 466,00	879,60
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 41				
VV			0,293+0,307		0,600		
VV			Součet		0,600		
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	77,971	9,60	748,52
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 42				
D	764		Konstrukce klempířské				139 643,40
N3	K	764248356	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	73,200	1 740,00	127 368,00
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 500 mm				
P			Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
VV			"mansardová římsa				
VV			73,2		73,200		
VV			Součet		73,200		
63	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1 278,688	9,60	12 275,40
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				
P			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	765	Krytina skládaná				-27 458,75
69	K	765133R01	Krytina vláknocementová sklonu do 60° skládaná ze šablon 400/400/5,2 mm	m2	-24,090	1 040,00	-25 053,60
	PP		Krytina vláknocementová sklonu do 60° skládaná ze šablon 400/400/5,2 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 69				
	VV		"odpočet krytiny mansardové římsy				
	VV		-24,09		-24,090		
	VV		Součet		-24,090		
71	K	998765203.1	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané	%	-250,536	9,60	-2 405,15
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny skládané				
	P		Poznámka k položce:				
	P		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 71				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

03a - Výměna trámů dle požadavku mykologa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 213,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 213,66	21,00%	6 344,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 558,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 03a - Výměna trámů dle požadavku mykologa

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		30 213,66
HSV - Práce a dodávky HSV		17 406,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 872,00
997 - Přesun sutě		534,90
PSV - Práce a dodávky PSV		12 806,76
762 - Konstrukce tesařské		12 806,76

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 03a - Výměna trámů dle požadavku mykologa

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 213,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV	17 406,90			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 872,00			
N4	K	946111118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž					
P		Poznámka k položce:					
VV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II					
VV		"pro výměnu trámů v krovu					
		1					
		1,000					
N5	K	946111218	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	14,000	608,00	8 512,00
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití					
P		Poznámka k položce:					
VV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II					
		1*14 'Přepočtené koeficientem množství					
		14,000					
N6	K	946111818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,000	3 560,00	3 560,00
PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž					
P		Poznámka k položce:					
		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II					
D		997	Přesun sutě	534,90			
22	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,150	1 800,00	270,00
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 22					
23	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,150	1 020,00	153,00
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 23					
25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,150	121,00	18,15
PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 25					
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3,000	24,00	72,00
PP		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
P		Poznámka k položce:					
VV		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 26					
		0,15*20 'Přepočtené koeficientem množství					
		3,000					
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,150	145,00	21,75
PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
P		Poznámka k položce:					
		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 27					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	12 806,76			
D		762	Konstrukce tesařské	12 806,76			
N7	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	3,000	207,00	621,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"krokv menší střecha 12/14				
	W		3,0		3,000		
	W		Součet		3,000		
N8	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4,000	173,00	692,00
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"krokv větší střecha 12/14				
	W		4,0		4,000		
	W		Součet		4,000		
N9	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4,000	230,00	920,00
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"vazný trám 18/16				
	W		4,0		4,000		
N10	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	7,000	565,00	3 955,00
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"krokv menší střecha 12/14				
	W		3,0		3,000		
	W		"krokv větší střecha 12/14				
	W		4,0		4,000		
	W		Součet		7,000		
N11	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	4,000	744,00	2 976,00
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"vazný trám 18/16				
	W		4,0		4,000		
N12	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	7,000	211,00	1 477,00
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"krokv menší střecha 12/14				
	W		3,0		3,000		
	W		"krokv větší střecha 12/14				
	W		4,0		4,000		
	W		Součet		7,000		
N13	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	4,000	261,00	1 044,00
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"vazný trám 18/16				
	W		4,0		4,000		
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	116,850	9,60	1 121,76
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 42				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

04 - Výměna oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			364 236,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	364 236,96	21,00%	76 489,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			440 726,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

04 - Výměna oken

Místo:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	364 236,96
HSV - Práce a dodávky HSV	29 054,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 019,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 098,25
997 - Přesun sutě	3 056,07
998 - Přesun hmot	880,58
PSV - Práce a dodávky PSV	320 432,75
764 - Konstrukce klempířské	9 744,50
766 - Konstrukce truhlářské	302 181,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 382,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 124,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 750,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 04 - Výměna oken

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 364 236,96

D HSV Práce a dodávky HSV 29 054,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 019,31

N14	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"oprava vnitřních stěn mimo ostění po montáži nových oken				
WV			2+1		3,000		
WV			Součet		3,000		

N15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,510	978,00	11 256,78
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP			Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"eliptické okno				
WV			(1,15+1,36)*2*0,5		2,510		
WV			"okna v kancelářích				
WV			(2,7+1,8)*2*0,5*2		9,000		
WV			Součet		11,510		

N16	K	619991005	Zakrytí stěny fólií	m2	11,284	33,90	382,53
-----	---	-----------	---------------------	----	--------	-------	--------

PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"zalepení nových oken při provádění oprav omítek				
WV			"okna v kancelářích				
WV			(2,7*1,8)*2		9,720		
WV			"eliptické okno				
WV			(1,15*1,36)		1,564		
WV			Součet		11,284		

N17	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	100,000	34,80	3 480,00
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"zakrývání nábytku, podlah apod.				
WV			100		100,000		
WV			Součet		100,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 098,25

N18	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,604	180,00	828,72
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"eliptické okno				
WV			(1,15+1,36)*2*0,2		1,004		
WV			"okna v kancelářích				
WV			(2,7+1,8)*2*0,2*2		3,600		
WV			Součet		4,604		

N19	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,564	259,00	405,08
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP			Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2				
P			Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
WV			"eliptické okno				
WV			1,15*1,36		1,564		
WV			Součet		1,564		

N20	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,720	184,00	1 788,48
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"okna v kancelářích				
	WV		2,7*1,8*2		9,720		
	WV		Součet		9,720		
N21	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	4,604	16,50	75,97
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"eliptické okno				
	WV		(1,15+1,36)*2*0,2		1,004		
	WV		"okna v kancelářích				
	WV		(2,7+1,8)*2*0,2*2		3,600		
	WV		Součet		4,604		
	D	997	Přesun sutě				3 056,07
22	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,857	1 800,00	1 542,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 22				
23	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	0,857	1 020,00	874,14
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 23				
25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,857	121,00	103,70
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 25				
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	17,140	24,00	411,36
	PP		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 26				
	WV		0,857*20 "Přepočtené koeficientem množství		17,140		
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,857	145,00	124,27
	PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 27				
	D	998	Přesun hmot				880,58
28	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,871	1 011,00	880,58
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 28				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				320 432,75
	D	764	Konstrukce klempířské				9 744,50
N22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,760	106,00	716,56
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"eliptické okno				
	WV		1,36		1,360		
	WV		"okno v kanceláři				
	WV		2,7*2		5,400		
	WV		Součet		6,760		
N23	K	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	5,400	1 000,00	5 400,00
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"okno v kanceláři				
	WV		2,7*2		5,400		
	WV		Součet		5,400		
N24	K	764237404	Oplechování parapetů obých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	1,360	2 040,00	2 774,40
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvených rš 330 mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"eliptické okno				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,36		1,360		
	VV		Součet		1,360		
63	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	88,910	9,60	853,54
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 63				
	D	766	Konstrukce truhlářské				302 181,75
N25	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	2,000	69,00	138,00
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N26	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	9,720	904,00	8 786,88
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	VV		"okna v kancelářích				
	VV		(2,7*1,8)*2		9,720		
	VV		Součet		9,720		
N27	M	RMAT0002	Okno kastlové s příčkami jak na venkovní tak vnitřních křídlech, 2700x1800	ks	2,000	106 637,00	213 274,00
	PP		Okno kastlové s příčkami jak na venkovní tak vnitřních křídlech, 2700x1800				
	P		Poznámka k položce: Nová položka vytvořena vlastní kalkulací Specifikace oken: okna kastlová, na venkovních křídlech je dvojsklo, vnitřní křídla s jednoduchým sklem, těsnění, závěsy seřaditelné s návleky standardními, kliky mosaz elegant, barva RAL 9010. Pro realizaci bude vypracována výrobní dokumentace.				
N28	K	766621435	Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,564	1 080,00	1 689,12
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva, výšky do 1,5 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	VV		"eliptické okno				
	VV		(1,15*1,36)		1,564		
	VV		Součet		1,564		
N29	M	RMAT0003	Eliptické okno s příčkami členité 1150x1360	kus	1,000	56 563,00	56 563,00
	PP		Eliptické okno s příčkami členité 1150x1360				
	P		Poznámka k položce: Nová položka vytvořena vlastní kalkulací Specifikace oken: okna kastlová, na venkovních křídlech je dvojsklo, vnitřní křídla s jednoduchým sklem, těsnění, závěsy seřaditelné s návleky standardními, kliky mosaz elegant, barva RAL 9010. Pro realizaci bude vypracována výrobní dokumentace, eliptické okno bude demontováno stavbou pro stolaře, aby se sejmuly grafické rozměry pro výrobu				
N30	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	23,020	28,50	656,07
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	VV		"eliptické okno				
	VV		(1,15+1,36)*2		5,020		
	VV		"okna v kancelářích				
	VV		(2,7+1,8)*2*2		18,000		
	VV		Součet		23,020		
N31	M	59071028	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 15-66x58mm	m	23,020	452,00	10 405,04
	PP		páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 15-66x58mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N32	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,400	179,00	966,60
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	VV		"okno v kanceláři				
	VV		2,7*2		5,400		
	VV		Součet		5,400		
N33	M	RMAT0001	parapetní deska masiv š. 200 mm	m	5,400	1 106,00	5 972,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		parapetní deska masiv š. 200 mm				
	P		Poznámka k položce: Nová položka vytvořena vlastní kalkulací				
N34	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 984,511	1,25	3 730,64
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 382,20
N35	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000	18,10	217,20
	PP		Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"nové omítky				
	W		3*4		12,000		
	W		Součet		12,000		
N36	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,000	43,30	2 165,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"oprava maleb po výměně oken				
	W		"odhad				
	W		50		50,000		
	W		Součet		50,000		
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				6 124,30
N37	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	9,720	244,00	2 371,68
	PP		Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"okna v kancelářích				
	W		(2,7*1,8)*2		9,720		
	W		Součet		9,720		
N38	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	9,720	383,00	3 722,76
	PP		žaluzie horizontální interiérové				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N39	K	998786312	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,944	0,49	29,86
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 750,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 750,00
N40	K	013294000	Ostatní dokumentace - zpracování projektové dokumentace pro NPÚ	kpl	1,000	14 750,00	14 750,00
	PP		Ostatní dokumentace				
	P		Poznámka k položce: Nová položka vytvořena vlastní kalkulací				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt: 05 - MNP záklop střechy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-453 748,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-453 748,40	21,00%	-95 287,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-549 035,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 05 - MNP záklop střechy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-453 748,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-40 830,70
997 - Přesun sutě	-40 830,70
PSV - Práce a dodávky PSV	-412 917,70
762 - Konstrukce tesařské	-412 917,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 05 - MNP záklop střechy

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-453 748,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-40 830,70
D	997	Přesun sutě					-40 830,70
22	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	-11,450	1 800,00	-20 610,00
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 22					
23	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-11,450	1 020,00	-11 679,00
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 23					
25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-11,450	121,00	-1 385,45
PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 25					
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-229,000	24,00	-5 496,00
PP		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 26					
WV		-11,450*20 "Přepočtené koeficientem množství"				-229,000	
WV		Součet				-229,000	
27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-11,450	145,00	-1 660,25
PP		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 27					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-412 917,70
D	762	Konstrukce tesařské					-412 917,70
36	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-763,354	131,00	-99 999,37
PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 36					
WV		"dle SoD					
WV		"elektronický výpočet_bude upřesňováno v rámci realizace"					
WV		(předpoklad rozsahu _ 40-70% = průměr 55%)					
WV		"plechová krytina" -((1,05)*387,656)*0,55				-223,871	
WV		"vláknocementová krytina" -1289,303*0,55				-709,117	
WV		Mezisoučet				-932,988	
WV		"skutečnost 10% výměny					
WV		"plechová krytina" ((1,05)*387,656)*0,1				40,704	
WV		"vláknocementová krytina" 1289,303*0,1				128,930	
WV		Mezisoučet				169,634	
WV		Součet				-763,354	
37	M	60511081	řezivo jehličnaté tl 18-32mm	m3	-22,901	9 052,00	-207 299,85
PP		řezivo jehličnaté tl 18-32mm					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 37					
WV		-763,354*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"				-22,901	
WV		Součet				-22,901	
38	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-763,354	47,00	-35 877,64
PP		Demontáž bednění střech z prken					
P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 38					
WV		"dle SoD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "elektronický výpočet_bude upřesňováno v rámci realizace"				
			W (předpoklad rozsahu _ 40-70% = průměr 55%)				
			W "plechová krytina" -((1,05)*387,656)*0,55		-223,871		
			W "vláknocementová krytina" -1289,303*0,55		-709,117		
			W Mezisoučet		-932,988		
			W "skutečnost 10% výměny				
			W "plechová krytina" ((1,05)*387,656)*0,1		40,704		
			W "vláknocementová krytina" 1289,303*0,1		128,930		
			W Mezisoučet		169,634		
			W Součet		-763,354		
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-22,901	1 466,00	-33 572,87
			PP Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
			P <i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 41</i>				
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	-3 767,497	9,60	-36 167,97
			PP Přesun hmot procentní pro kce tesařské				
			P <i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 42</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

06a - Hrotnice vikýřů repase

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 045,00

DPH základní
snížená

Základ daně

39 045,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

8 199,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 244,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt: 06a - Hrotnice vikýřů repase

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	39 045,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 045,00
764 - Konstrukce klempířské	39 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 06a - Hrotnice vikýřů repase

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 045,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 045,00

D 764 Konstrukce klempířské 39 045,00

N41	K	764432R16	Hrotnice vikýře - repase prvku s doplněním chybějících částí	ks	3,000	11 875,00	35 625,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Hrotnice vikýře - repase prvku s doplněním chybějících částí
P Poznámka k položce:
Nová položka vytvořena vlastní kalkulací

63	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	356,250	9,60	3 420,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

07 - Více vrstev lepenky pod plechovou střechou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		30 826,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 826,17	21,00%	6 473,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 299,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 07 - Více vrstev lepenky pod plechovou střechou

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		30 826,17
HSV - Práce a dodávky HSV		7 994,97
997 - Přesun sutě		7 994,97
PSV - Práce a dodávky PSV		22 831,20
712 - Povlakové krytiny		22 831,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 07 - Více vrstev lepenky pod plechovou střechou

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 826,17

D HSV Práce a dodávky HSV 7 994,97

D 997 Přesun sutě 7 994,97

22	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	2,242	1 800,00	4 035,60
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 22

23	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	2,242	1 020,00	2 286,84
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 23

25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,242	121,00	271,28
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 25

26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	44,840	24,00	1 076,16
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 26
VV 2,242*20 'Přepočtené koeficientem množství 44,840

27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,242	145,00	325,09
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 27

D PSV Práce a dodávky PSV 22 831,20

D 712 Povlakové krytiny 22 831,20

32	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech jednovrstvé	m2	407,700	56,00	22 831,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění povlakové krytiny střech jednovrstvé
P Poznámka k položce:
Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 32
VV "v okolí skleněného světlíku 3 vrstvy lepenky pod krytinou (1 vrstva v ceně)"
VV 203,85*2 407,700
VV Součet 407,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt:
09 - Větší množství helikální výztuže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			42 871,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 871,33	21,00%	9 002,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			51 874,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 09 - Větší množství helikální výztuže

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 871,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 622,00
99 - Staveništní přesun hmot	185,76
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	63,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 09 - Větší množství helikální výztuže

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 42 871,33

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 622,00

6	K	380941113R00	Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo	m	20,200	1 600,00	32 320,00
	PP		Výztuž helikální 1x d 8 mm, drážka, cihelné zdivo				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 6				
	P		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
			"dle SoD				
	W		-11		-11,000		
	W		"skutečnost				
	W		31,2		31,200		
	W		Součet		20,200		

8	K	38090011R	Zapravení drážek omítkou	m	20,200	510,00	10 302,00
	PP		Zapravení drážek omítkou				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 8				
	P		"větší množství helikální výztuže				
	W		20,2		20,200		
	W		Součet		20,200		

D 99 Staveništní přesun hmot 185,76

26	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,240	774,00	185,76
	PP		Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 26				
	P						

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63,57

81	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,030	300,00	9,00
	PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 81				
	P						

82	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,030	210,00	6,30
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 82				
	P		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

83	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,270	21,00	5,67
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 83				
	P		0,03*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,270		

84	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,030	300,00	9,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 84				
	P						

85	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,120	30,00	3,60
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 85				
	P		0,03*4 'Přepočtené koeficientem množství		0,120		

86	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,030	1 000,00	30,00
	PP		Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 86				
	P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

10 - VCP a MNP střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 835,26

DPH základní
snížená

Základ daně

38 835,26

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 155,40

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 990,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 10 - VCP a MNP střecha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 835,26
PSV - Práce a dodávky PSV	38 835,26
764 - Konstrukce klempířské	79 977,86
767 - Konstrukce zámečnické	-41 142,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 10 - VCP a MNP střecha

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 835,26
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 835,26
D	764		Konstrukce klempířské				79 977,86
N42	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	130,000	107,00	13 910,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový hák pro falcované tašky, šindele nebo šablony				
	P		Poznámka k položce: Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"spodní střecha - nebylo v PD				
	WV		130		130,000		
	WV		Součet		130,000		
N43	K	764432R17	D+M lemování střech TiZn rš 500 mm včetně odvětrání s mřížkou - ukončení spodní střechy pod plechovou krytinou	m	35,000	1 687,50	59 062,50
	PP		D+M lemování střech TiZn rš 500 mm včetně odvětrání s mřížkou - ukončení spodní střechy pod plechovou krytinou				
			Poznámka k položce: Nová položka vytvořena vlastní kalkulací				
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
63	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	729,725	9,60	7 005,36
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 63				
D	767		Konstrukce zámečnické				-41 142,60
73	K	767851R01	Dodávka a montáž lávek komínových - kompletní systémové řešení (viz systém střešní krytiny)_500/250 mm (zatižení 150 kg)	kus	-13,000	3 585,00	-46 605,00
	PP		Dodávka a montáž lávek komínových - kompletní systémové řešení (viz systém střešní krytiny)_500/250 mm (zatižení 150 kg)				
			Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 73				
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství _x000D_ _____				
	WV		-13		-13,000		
74	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	569,000	9,60	5 462,40
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 74				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:
11 - Nová krytina střechy nad vstupem vč. tesařských prvků

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			225 890,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	225 890,24	21,00%	47 436,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	273 327,19

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 11 - Nová krytina střechy nad vstupem vč. tesařských prvků

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 890,24
HSV - Práce a dodávky HSV	17 007,88
4 - Vodorovné konstrukce	3 069,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 115,00
997 - Přesun sutě	8 176,84
998 - Přesun hmot	647,04
PSV - Práce a dodávky PSV	208 882,36
712 - Powlakové krytiny	13 114,52
762 - Konstrukce tesařské	76 375,43
764 - Konstrukce klempířské	119 392,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 11 - Nová krytina střechy nad vstupem vč. tesařských prvků

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 225 890,24

D HSV Práce a dodávky HSV 17 007,88

D 4 Vodorovné konstrukce 3 069,00

N44	K	413231211	Zazdívk a zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2	kus	11,000	279,00	3 069,00
PP			Zazdívk a zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2				
P			Poznámka k položce:				
W			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
W			"nové krokve				
W			11		11,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 115,00

N45	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	11,000	465,00	5 115,00
PP			Uvolnění zhlaví trámů pro jakoukoliv délku uložení, ze zdíva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2				
P			Poznámka k položce:				
W			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
W			"uvolnění krokví				
W			11		11,000		

D 997 Přesun sutě 8 176,84

22	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	2,293	1 800,00	4 127,40
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace				
P			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 22				

23	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	2,293	1 020,00	2 338,86
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení				
P			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 23				
			Poznámka k položce: _x000D_ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů_ _x000D_ _				

25 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 2,293 121,00 277,45

PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				
P			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 25				

26	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	45,860	24,00	1 100,64
PP			Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu				
P			Poznámka k položce:				
W			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 26				
W			2,293*20 'Přepočtené koeficientem množství		45,860		

27	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,293	145,00	332,49
PP			Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
P			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 27				

D 998 Přesun hmot 647,04

28	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,640	1 011,00	647,04
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m				
P			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 28				

D PSV Práce a dodávky PSV 208 882,36

D 712 Povlakové krytiny 13 114,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	712491586.1	Provedení povlakové krytiny střech šikmých a rovných přibití pásů s přelepenými spoji	m2	25,452	39,00	992,63
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých a rovných přibití pásů s přelepenými spoji				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 29		25,452		
	WV		"plechová krytina" ((1,05)*8,08*3,0)		25,452		
			Součet				
31	M	28329R21	monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie , tl. 0,48 mm	m2	27,997	198,00	5 543,41
	PP		monolitická fólie s dvěma funkčními polymerními vrstvami a nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie , tl. 0,48 mm				
			Poznámka k položce:				
	P		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 31				
			Poznámka k položce: _x000D_ (Plošná hmotnost 270 g.m-2. Ekvivalentní difúzní tloušťka 0,02 (-0,01;+0,04) m. Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy 3				
	WV		25,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,997		
32	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech jednovrstvé	m2	96,960	56,00	5 429,76
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech jednovrstvé				
			Poznámka k položce:				
	P		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 32				
			Poznámka k položce: _x000D_ -separační a podkladní vrstvy				
	WV		"celkem 4 vrstvy				
	WV		3,0*8,08*4		96,960		
	WV		Součet		96,960		
33	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové	%	119,658	9,60	1 148,72
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 33				
	D	762	Konstrukce tesařské				76 375,43
N46	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,986	1 150,00	3 433,90
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		1,603+0,382+1,001		2,986		
	WV		Součet		2,986		
N47	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	33,000	71,40	2 356,20
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"krokev 12x15 cm á 80 cm				
	WV		3,0*11		33,000		
	WV		Součet		33,000		
N48	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	14,080	86,70	1 220,74
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"pozednice 15x15 cm				
	WV		3,0*2+8,08		14,080		
	WV		Součet		14,080		
N49	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	33,000	242,00	7 986,00
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"krokev 12x15 cm á 80 cm				
	WV		3,0*11		33,000		
	WV		Součet		33,000		
N50	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	14,080	348,00	4 899,84
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"pozednice 15x15 cm				
	WV		3,0*2+8,08		14,080		
	WV		Součet		14,080		
N51	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,001	9 220,00	9 229,22
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"krokv 12x15 cm á 80 cm				
	W		3,0*11*0,12*0,15*1,1		0,653		
	W		"pozednice 15x15 cm				
	W		(3,0*2+8,08)*0,15*0,15*1,1		0,348		
	W		Součet		1,001		
36	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	50,904	131,00	6 668,42
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 36				
	W		"elektronický výpočet_bude upřesňováno v rámci realizace"				
	W		(předpoklad rozsahu _ 40-70% = průměr 55%)				
	W		"plechová krytina" ((1,05)*8,08*3,0)		25,452		
	W		Mezisoučet		25,452		
	W		"plechová krytina" ((1,05)*8,08*3,0)		25,452		
	W		Součet		50,904		
37	M	60511081	řezivo jehličnaté tl 18-32mm	m3	1,603	9 052,00	14 510,36
	PP		řezivo jehličnaté tl 18-32mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 37				
	W		50,904*0,03*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,603		
	W		Součet		1,603		
38	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	25,452	47,00	1 196,24
	PP		Demontáž bednění střech z prken				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 38				
	W		"elektronický výpočet_bude upřesňováno v rámci realizace"				
	W		(předpoklad rozsahu _ 40-7030% = průměr 55%)				
	W		"plechová krytina" ((1,05)*8,08*3,0)		25,452		
	W		Součet		25,452		
39	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°	m2	25,452	96,00	2 443,39
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60°				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 39				
	W		"elektronický výpočet_bude upřesňováno v rámci realizace"				
	W		"plechová krytina" ((1,05)*8,08*3,0)		25,452		
	W		Součet		25,452		
40	M	60514101	řezivo jehličnaté lať	m3	0,382	13 375,00	5 109,25
	PP		řezivo jehličnaté lať				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 40				
	W		25,452*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,382		
	W		Součet		0,382		
N52	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	8,418	743,00	6 254,57
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		"pod okrajové oplechování				
	W		(8,03+3,0*2)*0,6		8,418		
	W		Součet		8,418		
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,986	1 466,00	4 377,48
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 41				
	W		1,603+0,382+1,001		2,986		
	W		Součet		2,986		
42	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	696,856	9,60	6 689,82
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 42				
D	764		Konstrukce klempířské				119 392,41
44	K	764002871	Demontáž lemování a ostatních prvků oplechování kontsrukci do suti	m	64,400	33,20	2 138,08
	PP		Demontáž lemování a ostatních prvků oplechování kontsrukci do suti				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 44				
	W		8,08+14,08*3		50,320		
	W		"oplechování římsy				
	W		8,08+3,0*2		14,080		
	W		Součet		64,400		
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,080	75,00	1 056,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž podokapního žlabu do sutí				
	P		Poznámka k položce:				
	WV		Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 45				
			14,08		14,080		
47	K	764141R03	Krytina střechy ze svitků z TiZn sklonu do 60° včetně podkladní strukturované folie	m2	25,452	2 097,00	53 372,84
	PP		Krytina střechy ze svitků z TiZn sklonu do 60° včetně podkladní strukturované folie				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 47				
			Poznámka k položce: _x000D_ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací , dodávek , doplňků (vč. sněhových zábran) , příslušenství , komponentů _x000D_ (DOPLŇKY, KOMPONENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ _ VIZ SPECIFIKACE PD + KOMPLETNÍ DOPORUČENÍ VÝROBCE SYSTÉMU) _x000D_				
			x000D				
	P		Falcovaná krytina z TiZn s dvojitou stojatou drážkou, drážky opatřeny těsnícím páskem _tř. 0,7 mm _x000D_ (falcovaný plech z TiZn o tloušťce min. 0,7 mm s dvojitou stojatou drážkou. Jednotlivé drážky budou těsněny těsnícím páskem v drážce. Krytina bude k podkladu kotvena pomocí pevných a posuvných příponek. Pevné příponky budou osazeny v 1/3 od horního okraje pokládané části střechy střechy. Počet příponek v rohových oblastech 0,8 m od okraje střechy bude 10 ks / m2 s roztečí 200 mm. V krajních oblastech 1,6 m od okraje střechy bude 6 ks / m2 s roztečí 350 mm. V středových oblastech budou 4 ks / m2 s roztečí 500 mm.) _x000D_ Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií a integrovanými samolepicími okraji _x000D_ -(hmotnost: cca 400 g/m2 _x000D_ -pevnost v tahu: podélně 4000 N/m napříč 2800 N/m dle EN 12311-1 _x000D_ -pevnost proti vytržení hřebu: podélně 180 N/diagonálně 200 N hodnota Sd: 0,02 m dle EN 1931 _x000D_ -odolnost proti pronikání vody: třída W1 podle ČSN EN 13859-1 propustnost vodní páry: 1195 g/m2/24 h teplota zpracování: -10 °C až +80 °C teplota tání: 163°C odolnost pro UV: 6 měsíců požární odolnost dle EN 13501: E _tř. 8 mm _x000D_				
	WV		"elektronický výpočet _bude upřesňováno v rámci realizace"		25,452		
	WV		Součet		25,452		
N53	K	764248326	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu řš 500 mm	m	14,080	1 030,00	14 502,40
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené řš 500 mm				
	P		Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	WV		"oplechování římsy				
	WV		8,08+3,0*2		14,080		
	WV		Součet		14,080		
N54	K	764248347	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu řš přes 400 mm	kus	2,000	200,00	400,00
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes řš 400 mm				
	P		Poznámka k položce:				
			Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
50	K	764432R03	Detail C_prvek 02 _ D+M lemování řš 380 mm	m	8,080	601,00	4 856,08
	PP		Detail C_prvek 02 _ D+M lemování řš 380 mm				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 50				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
	WV		8,08		8,080		
	WV		Součet		8,080		
52	K	764432R05	Detail C_prvek 04 _ D+M okapnicový pás řš 330 mm	m	14,080	564,00	7 941,12
	PP		Detail C_prvek 04 _ D+M okapnicový pás řš 330 mm				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 52				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
	WV		8,08+3,0*2		14,080		
53	K	764432R06	Detail C_prvek 05 _ D+M (tahokov) děrovaný pás řš 160 mm	m	14,080	319,00	4 491,52
	PP		Detail C_prvek 05 _ D+M (tahokov) děrovaný pás řš 160 mm				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 53				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		8,08+3,0*2		14,080		
	WV		Součet		14,080		
55	K	764432R08	Detail C_prvek 07 _ D+M okapový profil rš 215 mm	m	14,080	459,00	6 462,72
	PP		Detail C_prvek 07 _ D+M okapový profil rš 215 mm Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 55				
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
	WV		8,08+3,0*2		14,080		
56	K	764432R09	Detail D_prvek 01 _ D+M podokapní půlkruhový žlab (kompletní systém) rš 333 mm (pozn. žlabové kotlíky atyp. výroba)	m	14,080	974,00	13 713,92
	PP		Detail D_prvek 01 _ D+M podokapní půlkruhový žlab (kompletní systém) rš 333 mm (pozn. žlabové kotlíky atyp. výroba) Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 56				
	P		Poznámka k položce:_x000D_ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.				
	WV		8,08+3,0*2		14,080		
	WV		Součet		14,080		
63	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1 089,347	9,60	10 457,73
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 01 - střecha, položka č. 63				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt: 12 - MNP bronzové cedule

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-89 069,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-89 069,96	21,00%	-18 704,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-107 774,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 12 - MNP bronzové cedule

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-89 069,96
764 - Konstrukce klempířské	-36 819,92
768 - Ostatní výrobky PSV	-52 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-250,04

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

12 - MNP bronzové cedule

Místo:

Datum: 30.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-89 069,96
D		764	Konstrukce klempířské				-36 819,92
31	K	764551604RT2	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm plech prePATINA blaugrau	m	-10,800	1 049,00	-11 329,20
	PP		Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm plech prePATINA blaugrau				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 31				
			včetně objímek a spojovacího materiálu.				
32	K	764551605RT2	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 150 mm plech prePATINA blaugrau	m	-19,200	1 254,00	-24 076,80
	PP		Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 150 mm plech prePATINA blaugrau				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 32				
			včetně objímek a spojovacího materiálu.				
33	K	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	-10,800	40,00	-432,00
	PP		Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 33				
34	K	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	-19,200	45,00	-864,00
	PP		Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 34				
36	K	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,069	1 709,00	-117,92
	PP		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 36				
D		768	Ostatní výrobky PSV				-52 000,00
52	K	768-05	Označení Hospodářské komory viz. výpis výrobků D.1.1.9	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00
	PP		Označení Hospodářské komory viz. výpis výrobků D.1.1.9				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 52				
53	K	768-06	Označení Hospodářské komory - Knihovna Petra Bezruče viz. výpis výrobků D.1.1.9	kus	-1,000	27 000,00	-27 000,00
	PP		Označení Hospodářské komory - Knihovna Petra Bezruče viz. výpis výrobků D.1.1.9				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 53				
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-250,04
81	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,118	300,00	-35,40
	PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 81				
82	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,118	210,00	-24,78
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 82				
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
83	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,062	21,00	-22,30
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 83				
	VV		-0,118*9 'Přepočtené koeficientem množství		-1,062		
84	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,118	300,00	-35,40
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 84				
85	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,472	30,00	-14,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
W			<i>Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 85</i>				
			-0,118*4 'Přepočtené koeficientem množství		-0,472		
86	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	-0,118	1 000,00	-118,00
PP			Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102				
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 86</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt:

13 - Oprava věšáků a stojanu na kola

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 059,00

DPH základní
snížená

Základ daně

34 059,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

7 152,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 211,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 13 - Oprava věšáků a stojanu na kola

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 059,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 059,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 059,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 13 - Oprava věšáků a stojanu na kola

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 059,00

D PSV Práce a dodávky PSV 34 059,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 059,00

N55	K	783301R01	Oprava věšáku na oblečení - odstranění starého nátěru, nový nátěr, doprava	kus	3,000	9 025,00	27 075,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PP Oprava věšáku na oblečení - odstranění starého nátěru, nový nátěr, doprava

P Poznámka k položce:
Nová položka vytvořena vlastní kalkulací

N56	K	783301R02	Oprava stojanu na kola - odstranění starého nátěru, nový nátěr, doprava	kus	1,000	6 984,00	6 984,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Oprava stojanu na kola - odstranění starého nátěru, nový nátěr, doprava

P Poznámka k položce:
Nová položka vytvořena vlastní kalkulací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt: 14 - Doplnění hromosvodu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			11 906,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 906,17	21,00%	2 500,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 406,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 14 - Doplnění hromosvodu

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 906,17
1 - Zemní práce	2 879,95
5 - Komunikace	1 522,00
M - Práce a dodávky M	7 504,22
21-M - Elektromontáže	7 504,22

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 14 - Doplnění hromosvodu

Místo: Datum: 30.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 906,17

D 1 Zemní práce 2 879,95

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,000	64,00	128,00
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 1				
	WV		"pro hromosvod				
	WV		1,0*2,0		2,000		
	WV		Součet		2,000		
2	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,800	1 274,00	2 293,20
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 2				
	WV		"pro připojení zemních tyčí				
	WV		4*0,3*2,5*0,6		1,800		
	WV		Součet		1,800		
3	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	3,000	24,00	72,00
	PP		Založení trávníku parkového výsevem v rovině				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 3				
	WV		"pro připojení zemních tyčí				
	WV		4*0,3*2,5		3,000		
	WV		Součet		3,000		
4	K	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	3,000	120,00	360,00
	PP		Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 4				
			Včetně přesunu hmot.				
	WV		"pro připojení zemních tyčí				
	WV		4*0,3*2,5		3,000		
	WV		Součet		3,000		
5	K	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	0,214	125,00	26,75
	PP		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 5				
	WV		3*0,0714		0,214		
	WV		Součet		0,214		

D 5 Komunikace 1 522,00

9	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,000	167,00	334,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 9				
	WV		"pro hromosvod				
	WV		1,0*2,0		2,000		
	WV		Součet		2,000		
10	K	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	2,000	594,00	1 188,00
	PP		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 10				
	WV		"pro hromosvod				
	WV		1,0*2,0		2,000		
	WV		Součet		2,000		

D M Práce a dodávky M 7 504,22

D 21-M Elektromontáže 7 504,22

N57	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	60,80	608,00
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		4*2,5		10,000		
	W		Součet		10,000		
N58	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,047	51,50	311,42
	PP		drát D 10mm FeZn				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
	W		10*0,6047 'Přepočtené koeficientem množství		6,047		
N59	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	8,000	124,00	992,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N60	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	8,000	13,60	108,80
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N61	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	4,000	719,00	2 876,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				
N62	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	4,000	652,00	2 608,00
	PP		tyč zemnicí 2m FeZn				
	P		Poznámka k položce:				
	W		Nová položka převzata z ceníku URS 2023/II				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce
Objekt: 15 - MNP Žulová deska

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-36 167,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-36 167,71	21,00%	-7 595,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-43 762,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 15 - MNP Žulová deska

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-36 167,71
782 - Konstrukce z přírodního kamene	-36 167,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - vícepráce a méněpráce

Objekt: 15 - MNP Žulová deska

Místo: Datum: 30.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -36 167,71

D 782 Konstrukce z přírodního kamene -36 167,71

77	K	782.3.2	Kamenický prvek K2	kus	-1,000	35 952,00	-35 952,00
	PP		Kamenický prvek K2				
			Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 77				
	P						
			Doplnění parapetu. Odstranění cca 110 mm parapetního zdiva, osazení kamenného žulového parapetu (povrch viz. okolní parapety).				
78	K	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	-359,520	0,60	-215,71
	PP		Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce:				
			Položka převzata z SoD, část 02 - fasáda, položka č. 78				