


ANGLICKÝ DVOREK TYP 2 - 4 KS



VÝPIS PRVKŮ - OCELOVÝCH PRVKŮ

OZN.	PRVEK	PROFIL (mm)	DĚLKA (bm)	KS	CELK.DELKA (bm)	kg/bm kg/ks	CELKOVÁ VÁHA kg
1	PRVEK OCEL. RÁMU	L 50/50/5 MM	0,480 m	24	11,52	3,77	43,43
2	PRVEK OCEL. RÁMU	L 50/50/5 MM	1,080 m	8	8,64	3,77	32,57
3	PRVEK OCEL. RÁMU	L 50/50/5 MM	0,930 m	16	14,88	3,77	56,10
4	KOTVÍČI PRACNY	P5 - šířka 50 MM	0,200 m	120	24,00	1,96	47,05

CELKOVÁ VÁHA (kg)	179,15
SPOJOVACÍ MATERIÁL + 10,00%	17,92
CELKOVÁ VÁHA + SPOJOVACÍ MATERIÁL (kg)	197,07

POCHOZÍ POZINKOVANÝ POROROŠT 450 x 1050 mm, výška 50/5 - protiskluzný	4 ks
POCHOZÍ POZINKOVANÝ POROROŠT 450 x 900 mm, výška 50/5 - protiskluzný	8 ks

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26				
PROFESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: Horní náměstí 33,34 a 35 Opava			FORMÁT	A2
HORNÍ NÁMĚSTÍ 33, 34, 35 VÝMĚNA OKEN A ZATEPLĚNÍ			DATUM	05/2017
			STUPĚŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	108_2016
DETAIL Č.4 - ANGLICKÝ DVOREK			MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU D.1.1. - 14