


POHLED JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100



LEGENDA ZNAČENÍ (STAV):

- Vyspávané cihelné zdivo
- Vápenná omítka štuková-barva žlutá
- Omítka sádková-barva šedobílá - sokl
- Křtitina-zabesocement, šablony
Zkonodovaný červený nátěr oplechování
- Rézné komínové zdivo

LEGENDA ZNAČENÍ (návrh):

- STRÉŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ VLAKNOCEMENTOVÁ
BARVA ČERNÁ (MODROČERNÁ) - RASTROVANÁ
- KOMINOVÉ RÉZNÉ ZDIVO
BARVA CHILOVÉ ČERVENÁ
- OMÍTKA VÁPNOCEMENTOVÁ HLADKÁ
BARVA PÍSKOVÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava
- RÉZNÉ ZDIVO FASÁDY
BARVA CHILOVÉ ČERVENÁ
- OMÍTKA SÁDKOVÁ SOKLOVÁ HLADKÁ
BARVA ŠEDÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava

POPIS OPRAV A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ FASÁDY SOUČÁST TECHNICKÉ ZPRÁVY

Nový nátěr fasády bude proveden v barevnosti dle odsouhlasené RAL
Před natřením přizvat na stavbu pracovníky
Městřetinu města Opavy k upřesnění přesného RALU použité barvy

Tloušťka omítky cca 40 mm

Oklapový systém profilu 190 mm

ÚPRAVY

- Mříže ve sklepních oknech budou odfazeny, překontrolováno konvenční a nové nátěry 2 x antizkorozivní barvou
- Vývod na fasádě u zádveří - světlé, domácké telefon; ...
Po provedení fasády uvést do původního stavu
- Větrací mřížka cca 300/300 mm - zamezení za novou - 2*
Ocelové schodiště u zásobování kuchyně bude překonáno, opatřeno a odfazeno
- Ocelové schodiště u zásobování kuchyně bude překonáno, opatřeno a odfazeno
- Dřevěné podbití přístěnka u vstupu do šaten bude odfazeno a nové nátěry 2 x lazurní barvou lakem na dřevo
- Konstrukce zádveří vykazují trhliny u spoje s obvodovou stěnou nad okenním prvkem bude zaskleno jádro, které bude nosně ukončeno v obvodové zdi u schodiště objektu přes rovnající desku
- Schodišťové zdivo u vstupu do zádveří budou demontovány včetně základů
Nové provedeny včetně základů i pod schodišťovými stupni
schodišťové stupně použity, očištěny, hydrofobizovány
Zdivo betonové, povrchově opatřeny hydrofobizováním a nátěrem v barvě fasády

Použité materiály na fasádě

- Řezné zdivo
- Vápenocementová omítka
- Sádková omítka
- Zdivo šuplet
- Vstupní dveře
- Okenní otvory
- Oplocování oken, říms, svody, žlabů, ...
- Komíny - rezné zdivo
- Mříže sklepních oken

POPIS ÚPRAVY

- Omítka štítu oklepána ze 100%
- Horní římsa oklepána ze 50%
- Levní středová římsa oklepána ze 100%
- Středová římsa oklepána ze 70%
- Kolové diamanty oklepány ze 100%
- Sokl oklepán ze 100 %, nové provedeny sádkou omítky
- Římsy a prvky okolo oken oklepány ze 100%
- Přisavačky zádveří oklepány ze 100%
- Omítnuté plochy oklepány ze 100%

PLOCHA SOKLU

Plocha včetně oken
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
75,02 m²

PLOCHA FASÁDY - zádveří

Plocha včetně zdobných prvků na fasádě, oken; ...
Nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
20,80 m²

PLOCHA FASÁDY - omítnuté části

Plocha včetně zdobných prvků na fasádě, oken; ...
Nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
45,40 m²

PLOCHA FASÁDY - římsy


Nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
20,95 m² - průběžná římsa
45,65 m² - horní římsa

PLOCHA FASÁDY - rezné zdivo

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (boasže) ...
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
297,16 m²

PLOCHA FASÁDY - štíty

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (boasže) ...
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády a zádveří část směřek k střešní konstrukci
Stupně složitosti fasády - viz. rozpočtová část
15,76 m² - pravý štít (z toho 5,57 m² rezné zdivo)
15,76 m² - levý štít (z toho 5,57 m² rezné zdivo)



- Oklapový systém
- Sítavající stav povrchu
- Kabelová říha pro hromosvod 350/800 mm
- Po uložení hromosvodu uvést terén do původního stavu

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	UTVOROVATEL	PROJEKT
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL	
ADRESA STAVBY	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, odbor investic	
MÍSTO STAVBY	ZS MÍROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460	
ZS MÍROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ		
"OPRAVA FASÁDY A STŘECHY"		
OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460		
STAVBA		
OPRAVA FASÁDY		
POHLED JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		
MĚŘÍTKO		
1:100		
ČÍSLO VÝKRESU		
D-10		