












POHLED VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100



LEGENDA ZNAČENÍ (STAV):

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Vyspávané chĺstné zářvo |
|  | Vápená omítka štruktúra-hara žltá |
|  | Omítka smáčň-hara seřobitá - sořl |
|  | Křymá-zřbestocem, řářby
Zřodorovny řerřevy nářer opleřovány |
|  | Řerřné kominové zářvo |

LEGENDA ZNAČENÍ (návrh):

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ VLÁKNOCEMENTOVÁ
BARVA ČERNÁ (MODROČERNÁ) - RASTROVANÁ |
|  | KOMÍNOVÉ REŽNÉ ZDIVO
BARVA CHLOUVÉ ČERVENÁ |
|  | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ
BARVA BÍSKOVÁ - RAL dle vyjádření OHA místo Opava |
|  | REŽNÉ ZDIVO FAŠÁDY
BARVA CHLOUVÉ ČERVENÁ |
|  | OMÍTKA SANACIÍ SOKLOVÁ HLADKÁ
BARVA SÍDLO - RAL dle vyjádření OHA města Opava |

ÚPRAVY

- 1
Mříž ve sklepních oknech budou odrezivěny,
překontrolováno kotvení
a nově natřeny 2 x antikorozivní barvou

Použité materiály na fasádě

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| ③ | Rezné zdivo |
| ⑩ | Vapencomenová omítka |
| ⑪ | Saňacní omítka |
| ① | Okenní otvory |
| ② | Oplechování okén, říms, svodů, žaluzí, .. |
| ⑩ | Komíny - rezné zdivo |
| ⑪ | Mříže sklepních okén |
| ③ | Kováčské prvky na střeše - 3* nově |
| ① | Zdobné vazby - 2* nově |

POPIS ÚPRAV

- | | |
|----|-------------------------------------------------------|
| 1b | Horní třina oklepána z 50 % |
| 1c | Levn středová třina oklepána ze 100 % |
| 2 | Středová třina oklepána z 70 % |
| 3 | Rohové lamiary oklepány ze 100 % |
| 4 | Sokl oklepán z 100 %, nové provedení sametán omítky |
| 5 | Různé a prkýny okolo oken oklepány ze 100 % |
| 6 | Omítnuté plochy oklepány ze 100 % |
| 7 | Sokl oklepán do 1,0 m a nové provedení sametán omítky |
| 8 | ... |

Nový náter fasády bude proveden v barevnosti dle odsouhlasené RAL. Před nátěrem přizvat na stavbu pracovníky

Tloušťka omítky cca 40 mm

Okapový systém profilu 190 mm

Plocha fasády zadveři započtena na výkrese č. D-10

PLOCHA SOKLU

Plocha včetně oken

Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupěň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

20,52 m²

PLOCHA FASÁDY - omítnuté části

Plocha včetně zdobných prvků na fasádě, oken, .

Námo připočítat vystupující plochy fasády
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

46,96 m²

PLOCHA FASADY - římsy

Nutno připočítat vystupující plochy fasády

Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

6,76 m² - průběžná římsa

14,34 m² - horní římsa


PLOCHA FASÁDY - různé zdivo

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (bosáže) ...

Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády


Stupen siozitostu řádu - viz. rozpočtová část

84,94 m²

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POŠPIŠIL		Ing. JAN POŠPIŠIL	
INVESTOR:		STAVITELNÍ MĚSTO OPAVA, odbor investic	
MÍSTO STAVBY:		ZŠ MIROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460	
<p>ZŠ MIROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ "OPRAVA FASÁDY A STŘECHY" OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460</p>			
OBSAH VÝKRESU:			
POHLED VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV			
MĚŘÍTKO:		1:100	
POHLED VÝKRESU:		D-11	

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Všeckere větrací mřížky na fasádě budou nahrazeny za nové - stejné dimenze a charakteru



Okapový systém
Stávající stav po

☐ Kabelová rýha pro hromosvod 350/800 mm
Po uložení hromosvodu uvést terén do původního stavu

OBSAH VÝKRESU:

POHLED VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV

POHLED VYCHODNI - NAVRHOVANÝ SLAV	1:100	D-11
-----------------------------------	-------	------