


POHLED ZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100



LEGENDA ZNAČENÍ (STAV):

- Vyspáňované cihelné zdivo
- Vápenná omítka štuková-barva žltá
- Omítka sanační-barva sedobílá - sokl
- Krytina-azbestocement, šablony
- Zkordovaný červený náter oplechování
- Rezné komínové zdivo

LEGENDA ZNAČENÍ (návrh):

- STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ VLAKNOCEMENTOVÁ
- BARVA ČERNÁ (MODROČERNÁ) - RASTROVANÁ
- KOMÍNOVÉ REŽNÉ ZDIVO
- BARVA CHTLOVÉ ČERVENÁ

- OMÍTKA VÁPNOCEMENTOVÁ HLADKÁ
- BARVA PÍSKOVÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava
- REZNÉ ZDIVO FASÁDY
- BARVA CHTLOVÉ ČERVENÁ
- OMÍTKA SANAČNÍ SOKLOVÁ HLADKÁ
- BARVA ŠEDÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava

ÚPRAVY

- Mříže ve sklepních oknech budou odrezivěny, překontrolováno kování
- Větrací mřížka cca 300 300 mm - zamění za novou - 2*

Použití materiálů na fasádě

- Rezné zdivo
- Vápenocementová omítka
- Sanační omítka
- Okenní otvory
- Oplechování oken, říms, svody, žlaby, ...
- Komíny - rezné zdivo
- Mříže sklepních oken
- Kováčské prvky na střeše - 3* nové
- Zdobné vazy - 2* nové

POPS ÚPRAVY

- Horní římsa oklepána z 50%
- Len střešové římsy oklepán z 100%
- Střešová římsa oklepána z 70%
- Rohové diamanty oklepány z 100%
- Sokl oklepán z 100 % , nové provedení sanační omítky
- Římsy a prvky okolo oken oklepány z 100%
- Prístavba zdvořet oklepána z 100%

PLOCHA SOKLU

Plocha včetně oken
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupňá složitosti fasády - viz. rozpočtová část
23,34 m²

PLOCHA FASÁDY - římsy

Nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupňá složitosti fasády - viz. rozpočtová část
8,42 m² - průběžná římsa
14,18 m² - horní římsa

PLOCHA FASÁDY - rezné zdivo

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (boudě)
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády
Stupňá složitosti fasády - viz. rozpočtová část
120,61 m²

Všechny větrací mřížky na fasádě budou nahrazeny za nové - stejné dimenze a charakteru

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VÝPRAVČÍ	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
ADRESA STAVBY:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, odbor investic	DAJČOVÁ	12-2018
MÍSTO STAVBY:	ZŠ MÍROVÁ, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460	POŘÍZENÍ	5* A4
ZŠ MÍROVÁ, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ "OPRAVA FASÁDY A STŘECHY"		Č. ZÁKAZNÍKY	---
OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460		STUPEŇ PRŮJEDY	DPS
OBJEDNATEL		MĚSTO OPAVA	1:100
POHLED ZÁPADNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU	D-12