

Celkové sestavení rozpočtu

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - ZŠ MÍROVA  
 FASÁDA, VÝPLNĚ OTVORŮ, STŘECHA, HROMOSVOD  
 K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ**

|                       | Cena bez DPH  |
|-----------------------|---------------|
| Objekt školy          | 14 511 172,16 |
| fasáda                |               |
| výplně otvorů         |               |
| střecha               |               |
| zateplení půdy        |               |
| všeobecné konstrukce  |               |
| Hromosvod             | 567241,34     |
| Celkem bez DPH        | 15078413,50   |
| DPH 21%               | 3166466,84    |
| Cena celkem s DPH 21% | 18244880,34   |

doplnit z rekapitulace stavebního rozpočtu

ING. PEKAREK  
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST S R.O.  
 GUDRICHOVA 31, 746 01 OPAVA  
 IČ: 553 625 623  
 DIČ: CZ63370527

8.4.2019

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019017

**Stavba:** ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

KSO:

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.4.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63323524

DIČ:

CZ63323524

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**14 511 172,16**

DPH základní  
snižená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**14 511 172,16**  
0,00

Výše daně  
**3 047 346,15**  
0,00

**Cena s DPH**


**v**

**CZK**

**17 558 518,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019017

**Stavba:** ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum: 05.04.2019

Zadavatel: Statutární město Opava, odbor investic

Projektant: Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč: Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                            | <b>14 511 172,16</b> | <b>17 558 518,31</b> |
| 01                        | Oprava fasády              | 7 084 459,28         | 8 572 195,73         |
| 02                        | Výměna výplní otvorů       | 3 620 738,98         | 4 381 094,17         |
| 03                        | Oprava střechy             | 2 863 933,60         | 3 465 359,66         |
| 04                        | Zateplení půdy             | 294 040,30           | 355 788,76           |
| 05                        | Vedlejší a ostatní náklady | 648 000,00           | 784 080,00           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mirová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

## 01 - Oprava fasády

KSO:

Místo: ZŠ Mirová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63323524

DIČ:

CZ63323524

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 084 459,28

DPH základní  
snížená

Základ daně  
7 084 459,28  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%  
Výše daně  
1 487 736,45  
0,00


Cena s DPH

v CZK

8 572 195,73

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**01 - Oprava fasády**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Datum:

05.04.2019

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 084 459,28**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 838 232,48**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 98 599,60    |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních                              | 1 100,00     |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 4 329 841,87 |
| 64 - Osazování výplní otvorů                               | 12 800,00    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 631 995,00   |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 92 000,00    |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce              | 121 354,08   |
| 98 - Demolice a sanace                                     | 222 420,28   |
| 997 - Přesun sutě                                          | 220 989,49   |
| 998 - Přesun hmot                                          | 107 132,16   |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 058 503,88**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 15 000,00  |
| 764 - Konstrukce klempířské         | 280 125,72 |
| 767 - Konstrukce zámečnické         | 140 497,80 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry    | 622 880,36 |

#### M - Práce a dodávky M

**187 722,92**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 187 722,92 |
|------------------------------------------|------------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

## 01 - Oprava fasády

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum:

05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Projektant:

Ing. Jan Pospišil

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |                                                                                                                                                                     |     |           |              | <b>7 084 459,28</b> |                 |
| D                             | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                 |     |           |              | 5 838 232,48        |                 |
| D                             | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce-čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                        |     |           |              | 98 599,60           |                 |
| 1                             | K   | 313231157 1 | Doplnění vysekaných ploch rezného zdíva z cihel rozměrově, tvarově a barevně shodných s původními                                                                   | m2  | 89,636    | 1 100,00     | 98 599,60           |                 |
|                               | WV  |             | 597,574*0,15                                                                                                                                                        |     | 89,636    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 89,636    |              |                     |                 |
| D                             | 61  |             | Úprava povrchů vnitřních - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                                           |     |           |              | 1 100,00            |                 |
| 2                             | K   | 612325223   | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2                                                            | kus | 2,000     | 550,00       | 1 100,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | zádveři dvorního vstupu - zaomítní kotevnic desek                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 2                                                                                                                                                                   |     | 2,000     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                     |                 |
| D                             | 62  |             | Úprava povrchů vnějších - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                            |     |           |              | 4 329 841,87        |                 |
| 3                             | K   | 622131111   | Podkladní hloubkový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně                                                                                                   | m2  | 692,374   | 55,00        | 38 080,57           | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | 225,556*81,102+385,716                                                                                                                                              |     | 692,374   |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 692,374   |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 622135001   | Výrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn                                                              | m2  | 720,876   | 213,00       | 153 546,59          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | 157,50                                                                                                                                                              |     | 157,500   |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 225,556*0,50                                                                                                                                                        |     | 112,778   |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 81,102*0,80                                                                                                                                                         |     | 64,882    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 385,716                                                                                                                                                             |     | 385,716   |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 720,876   |              |                     |                 |
| 5                             | K   | 622135091   | Výrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch - příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěr | m2  | 1 441,752 | 58,00        | 83 621,62           | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | 2x plocha                                                                                                                                                           |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 720,876*2                                                                                                                                                           |     | 1 441,752 |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 1 441,752 |              |                     |                 |
| 6                             | K   | 622143004   | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                                                    | m   | 507,500   | 31,58        | 16 026,85           | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | "PC1" (1,16+2,12*2)*(43+21+2)                                                                                                                                       |     | 356,400   |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P02" 0,65+2,15*2                                                                                                                                                   |     | 4,950     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P03" 1,10+2,15*2                                                                                                                                                   |     | 5,400     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P04" (1,10+3,05*2)*3                                                                                                                                               |     | 21,600    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P05" (0,86+1,26*2)*4                                                                                                                                               |     | 13,520    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P06" (0,86+1,50*2)*2                                                                                                                                               |     | 7,720     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P08" 0,90+1,97*2                                                                                                                                                   |     | 4,840     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P09" 0,60+1,15*2                                                                                                                                                   |     | 2,900     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P10" (0,90+1,50*2)*2                                                                                                                                               |     | 7,800     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P11" (1,05+1,25*2)*2                                                                                                                                               |     | 7,100     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P12" (0,75+0,55*2)*24                                                                                                                                              |     | 44,400    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P13" (0,87+0,55*2)*12                                                                                                                                              |     | 23,640    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P14" 1,23+2,10*2                                                                                                                                                   |     | 5,430     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "P15" 0,60+0,60*2                                                                                                                                                   |     | 1,800     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Součet                                                                                                                                                              |     | 507,500   |              |                     |                 |
| 7                             | M   | 59051476    | profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m                                                                                             | m   | 532,875   | 31,70        | 16 892,14           | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | 507,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 532,875   |              |                     |                 |
| 8                             | K   | 622325119   | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%                                           | m2  | 157,500   | 684,00       | 107 730,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | WV  |             | ozn. C - lem nad středovou římsou                                                                                                                                   |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled severní                                                                                                                                                      |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | (50,30+0,50*4-2,80)*0,20                                                                                                                                            |     | 9,900     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                        |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | (19,65+5,30+11,00+0,70)*0,20                                                                                                                                        |     | 7,330     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled východní                                                                                                                                                     |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 9,95*0,20                                                                                                                                                           |     | 1,990     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled západní                                                                                                                                                      |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 9,95*0,20                                                                                                                                                           |     | 1,990     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                          |     | 21,210    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | ozn. J - omítnuté plochy                                                                                                                                            |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                        |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 18,95*(1,02+0,67+0,81+0,40)                                                                                                                                         |     | 54,955    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | -1,00*0,85+0,20*1,00*2                                                                                                                                              |     | -0,450    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "nadpraží" 0,20*(0,95+2,54*4)+0,20*1,15*10                                                                                                                          |     | 4,522     |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | "ostění" 0,35*2,10*20                                                                                                                                               |     | 14,700    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | pohled východní                                                                                                                                                     |     |           |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | 5,20*(5,22-1,00+3,41)                                                                                                                                               |     | 39,676    |              |                     |                 |
|                               | WV  |             | -0,50*(2,185+2,20)                                                                                                                                                  |     | -2,193    |              |                     |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 111,210  |              |                   |                 |
|    |     |             | boční a zadní hladké plochy štitu                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 1,50*1,60+8,00*0,30*2+1,20*0,45*2                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,280    |              |                   |                 |
|    |     |             | (0,80*0,85+5,20*0,30*2+0,60*0,45*2)*2                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,680    |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (0,80*0,50+5,20*0,30*2+0,60*0,45*2)*2                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,120    |              |                   |                 |
|    |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 25,080   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 157,500  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 622311131.1 | Potažení vnějších stěn renovační stěrkou se štukovým povrchem vyztuženou skelnými mikroválčky                                                                                                                                                                 | m2 | 157,500  | 183,00       | 28 822,50         |                 |
| 10 | K   | 622325608.1 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitostí 5 v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50% se zachováním původní profilace prvků vč. celoplošného sjednocení povrchu renovační stěrkou se štukovým povrchem vyztuženou skelnými mikroválčky  | m2 | 225,556  | 3 003,90     | 677 547,67        |                 |
|    |     |             | ozn. B - podokapní římsa                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (50,30+0,45*2+0,50*4)*1,65                                                                                                                                                                                                                                    |    | 87,780   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (50,30+0,45*2+5,30*2)*1,65                                                                                                                                                                                                                                    |    | 101,970  |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (9,95+0,45*2)*1,65                                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,903   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled západní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (9,95+0,45*2)*1,65                                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,903   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 225,556  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 622325608.1 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitostí 5 v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80% se zachováním původní profilace prvků vč. celoplošného sjednocení povrchu renovační stěrkou se štukovým povrchem vyztuženou skelnými mikroválčky  | m2 | 81,102   | 4 612,80     | 374 107,31        |                 |
|    |     |             | ozn. D - středová římsa                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (50,30+0,25*2+0,50*4-2,80)*0,65                                                                                                                                                                                                                               |    | 32,500   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (19,65+0,25+5,30+11,00+0,70+0,25)*0,65                                                                                                                                                                                                                        |    | 24,148   |              |                   |                 |
|    |     |             | (18,95+5,20)*0,45                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,868   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (9,95+0,25*2)*0,65                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,793    |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled západní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (9,95+0,25*2)*0,65                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,793    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 81,102   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 622325609.1 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitostí 5 v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% se zachováním původní profilace prvků vč. celoplošného sjednocení povrchu renovační stěrkou se štukovým povrchem vyztuženou skelnými mikroválčky | m2 | 385,716  | 5 355,00     | 2 065 509,18      |                 |
|    |     |             | ozn. A - štíty                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (15,76-5,57)*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,719   |              |                   |                 |
|    |     |             | (36,358-15,00)*1,15                                                                                                                                                                                                                                           |    | 24,562   |              |                   |                 |
|    |     |             | (15,76-5,57)*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,719   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (15,76-5,57)*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,719   |              |                   |                 |
|    |     |             | (15,76-5,57)*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,719   |              |                   |                 |
|    |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 71,438   |              |                   |                 |
|    |     |             | ozn. E - nárožní bosáž                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 0,70*0,35*(50+30)*1,15                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,540   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 0,70*0,35*60*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 16,905   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 0,70*0,35*20*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,635    |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled západní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 0,70*0,35*20*1,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,635    |              |                   |                 |
|    |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 50,715   |              |                   |                 |
|    |     |             | ozn. F - průčelí hlavního vstupu vč. bosáží, sloupů, ostění ...                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | ((10,20+0,50*2)*(3,57+1,50)+3,10*(0,30+0,50/2))*1,15                                                                                                                                                                                                          |    | 67,262   |              |                   |                 |
|    |     |             | -(3,65+0,50)*1,50*2*1,15                                                                                                                                                                                                                                      |    | -14,318  |              |                   |                 |
|    |     |             | -(1,60*3,60+PI*0,80*0,80/2)+0,25*(3,60*2+PI*0,80)*1,15                                                                                                                                                                                                        |    | -3,973   |              |                   |                 |
|    |     |             | (-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*2*1,15                                                                                                                                                                                                                        |    | -2,478   |              |                   |                 |
|    |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 46,493   |              |                   |                 |
|    |     |             | ozn. H - římsy, šambrány a ostění oken                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,50*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*2*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 6,837    |              |                   |                 |
|    |     |             | (2,75*2,70-1,15*2,10*2+0,25*(1,15*2+2,10*4))*6*1,15                                                                                                                                                                                                           |    | 36,363   |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,50*2,80-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*2*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 7,527    |              |                   |                 |
|    |     |             | (2,75*2,55-1,15*2,10*2+0,25*(1,15*2+2,10*4))*6*1,15                                                                                                                                                                                                           |    | 33,517   |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,50*3,00-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*3*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 11,808   |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | 1,50*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2)*1,15                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,173    |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,55*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15*2+2,10*4))*5*1,15                                                                                                                                                                                                             |    | 25,559   |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,30*1,90-0,80*1,50+0,25*(0,80+1,50*2))*2*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 5,108    |              |                   |                 |
|    |     |             | 1,50*2,90-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2)*1,15                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,473    |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,55*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15*2+2,10*4))*5*1,15                                                                                                                                                                                                             |    | 25,559   |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,50*3,20-1,10*2,90+0,25*(1,10+2,90*2))*3*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 11,506   |              |                   |                 |
|    |     |             | 1,00*2,50-0,60*2,10+0,25*(0,60+2,10*2)*1,15                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,620    |              |                   |                 |
|    |     |             | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,55*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*3*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 10,721   |              |                   |                 |
|    |     |             | (1,50*2,90-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*3*1,15                                                                                                                                                                                                               |    | 11,290   |              |                   |                 |

43

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |             | pohled západní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,55*2,70-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*3*1,15                                                                                                                                     |     | 10,721   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,50*2,90-1,15*2,10+0,25*(1,15+2,10*2))*3*1,15                                                                                                                                     |     | 11,290   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 385,716  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 62R.01      | Vytažení nové profilované soklové římsy z<br>vápenotrasové omítky vč. finální štukové vrstvy se<br>zachováním původní profilace                                                     | m   | 104,800  | 800,00       | 83 840,00         |                 |
|    | VV  |             | pohled severní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50,30+0,15*2+0,50*4-2,85                                                                                                                                                            |     | 49,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 19,65+0,15+5,30+11,00-2,40+0,70+0,15                                                                                                                                                |     | 34,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled východní                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95+0,15*2                                                                                                                                                                         |     | 10,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled západní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95+0,15*2                                                                                                                                                                         |     | 10,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 104,800  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 62R.02      | Vytažení nového profilovaného lemu soklu z<br>vápenotrasové omítky vč. finální štukové vrstvy se<br>zachováním původní profilace                                                    | m   | 104,800  | 1 200,00     | 125 760,00        |                 |
|    | VV  |             | pohled severní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 50,30+0,15*2+0,50*4-2,85                                                                                                                                                            |     | 49,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 19,65+0,15+5,30+11,00-2,40+0,70+0,15                                                                                                                                                |     | 34,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled východní                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95+0,15*2                                                                                                                                                                         |     | 10,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled západní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95+0,15*2                                                                                                                                                                         |     | 10,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 104,800  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 62R.03      | Repase městského znaku ve štítu středového rizalitu -<br>kompletní provedení vč. finální povrchové úpravy                                                                           | kus | 1,000    | 20 700,00    | 20 700,00         |                 |
|    | VV  |             | "pohled severní" 1                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 62R.04      | Výroba a osazení výdusku kopie zdobné vázy na<br>štitové zdívo - kompletní provedení vč. ukotvení (nerez<br>materiál) a konečné povrchové úpravy (fasádní nátěr +<br>hydrofobizace) | kus | 2,000    | 28 750,00    | 57 500,00         |                 |
|    | VV  |             | "pohled severní - ozn. J" 2                                                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 622635041   | Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou<br>včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu<br>opravované plochy do 50 %<br>režné cihelné zdivo                          | m2  | 594,274  | 235,20       | 139 773,24        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             |                                                                                                                                                                                     |     | 594,274  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 594,274  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 622131101.1 | Sanační posílení vnějších stěn nanášený celoplošně<br>ručně                                                                                                                         | m2  | 210,588  | 72,00        | 15 162,34         |                 |
| 19 | K   | 622821012   | Sanační vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn<br>pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou<br>vrstvách tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková<br>ozn. G - soklová plocha  | m2  | 210,588  | 725,00       | 152 676,30        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | pohled severní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (50,30+0,50*4-2,85)*(1,39+1,50)/2                                                                                                                                                   |     | 71,455   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-0,80*0,60+0,20*(0,80+0,60)*2)*16                                                                                                                                                  |     | 1,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (19,65+5,30+11,00-2,40)*1,65+0,70*1,35                                                                                                                                              |     | 56,303   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-0,80*0,60+0,20*(0,80+0,60)*2)*7                                                                                                                                                   |     | 0,560    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 18,95*1,35                                                                                                                                                                          |     | 25,583   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-0,90*0,60+0,20*(0,90+0,60)*2)*10                                                                                                                                                  |     | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled východní                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95*1,55+1,50*1,50+2,00*1,50/2                                                                                                                                                     |     | 19,173   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -1,15*2,10+0,20*(1,15+2,10*2)                                                                                                                                                       |     | -1,345   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-0,80*0,60+0,20*(0,80+0,60)*2)*2                                                                                                                                                   |     | 0,160    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled západní                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,95*(1,37+1,47)/2                                                                                                                                                                  |     | 14,129   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-0,80*0,60+0,20*(0,80+0,60)*2)*3                                                                                                                                                   |     | 0,240    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     | 188,138  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ozn. K - soklová plocha                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,20*1,00                                                                                                                                                                           |     | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ozn. I - přístavba zádveří                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2,40*(3,00+0,15)+2,00*(3,20+0,15)*2                                                                                                                                                 |     | 20,960   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | -1,50*2,20+0,20*(1,15+2,20*2)                                                                                                                                                       |     | -2,190   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (-1,00*1,30+0,15*(1,00+1,30*2))*2                                                                                                                                                   |     | -1,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |     | 17,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 210,588  |              |                   |                 |
| 20 | K   | 622821031   | Sanační vápenotrasová omítka vnějších ploch stěn<br>vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně                                                                              | m2  | 210,588  | 265,00       | 55 805,82         | CS ÚRS 2019 01  |
| 21 | K   | 629135102   | Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod<br>klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm                                                                                             | m   | 368,110  | 95,00        | 34 970,45         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | pod oplechování zdiva                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 54,00+9,45                                                                                                                                                                          |     | 63,450   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pod oplechování říms                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 167,75+3,50+6,50                                                                                                                                                                    |     | 177,850  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pod oplechování parapetu                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28,61+98,20                                                                                                                                                                         |     | 126,810  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 368,110  |              |                   |                 |
| 22 | K   | 629991001.1 | Ochrana podélných zpevněných ploch a venkovních<br>schodišť před poškozením a znečištěním zakrytím                                                                                  | kpl | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 23 | K   | 629991001.2 | Ochrana stávajících střešních konstrukcí před<br>poškozením a znečištěním zakrytím                                                                                                  | kpl | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          |                 |
|    | VV  |             | stříšky nad vstupy, střeška nad zádveřím, střeška s živícnou<br>krytinou ve dvorní části                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |

44

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | K   | 629991001.3 | Ochrana stávajících dřevin a okrasných křovin kolem objektu před poškozením zakrytím                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000       | 2 000,00     | 2 000,00          |                 |
| 25 | K   | 629991011   | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                                                          | m2  | 359,825     | 45,00        | 16 192,13         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P01" 1,16*2,12*(43+21+2)                                                                                                                                                                                                                                |     | 162,307     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P02" 0,70*2,20                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,540       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P03" 1,15*2,20                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,530       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P04" 1,15*3,10*3                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,695      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P05" 0,86*1,26*4                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,334       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P06" 0,86*1,50*2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,580       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P08" 0,90*1,97                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,773       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P09" 0,60*1,15                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,690       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P10" 0,99*1,57*2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,109       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P11" 1,10*1,30*2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,860       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,900       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P13" 0,87*0,55*12                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,742       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P14" 1,23*2,10                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,583       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "P15" 0,60*0,60                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,360       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                               |     | 211,003     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | klempířské prvky na fasádě                                                                                                                                                                                                                               |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 54,00*0,67                                                                                                                                                                                                                                               |     | 36,180      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 9,45*0,75                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7,088       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28,61*0,33                                                                                                                                                                                                                                               |     | 9,441       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 98,20*0,40                                                                                                                                                                                                                                               |     | 39,280      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 161,38*0,33                                                                                                                                                                                                                                              |     | 53,255      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 3,50*0,40                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,400       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 6,60*0,33                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,178       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                               |     | 148,822     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 359,825     |              |                   |                 |
| 26 | K   | 629995101   | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1 107,622   | 44,76        | 49 577,16         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | 157,50                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 157,500     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 225,556+81,102+385,716                                                                                                                                                                                                                                   |     | 692,374     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 210,588+104,80*0,20+104,80*0,25                                                                                                                                                                                                                          |     | 257,748     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 107,622   |              |                   |                 |
|    | D   | 64          | Osazování výplní otvorů - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                                                                                                                                 |     |             |              | 12 800,00         |                 |
| 27 | K   | 64R.01      | Výměna větrací mřížky na fasádě orientačního rozm. 300x300 mm vč. dodávky nové                                                                                                                                                                           | kus | 4,000       | 1 000,00     | 4 000,00          |                 |
|    | VV  |             | "pohled jižní" 2                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "pohled západní" 2                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,000       |              |                   |                 |
| 28 | K   | 64R.02      | Výměna větrací mřížky na fasádě orientačního rozm. 400x400 mm vč. dodávky nové                                                                                                                                                                           | kus | 5,000       | 1 200,00     | 6 000,00          |                 |
|    | VV  |             | "pohled severní" 5                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 5,000       |              |                   |                 |
| 29 | K   | 64R.03      | Výměna větrací mřížky na fasádě orientačního profilu 500 mm vč. dodávky nové                                                                                                                                                                             | kus | 2,000       | 1 400,00     | 2 800,00          |                 |
|    | VV  |             | "pohled severní" 2                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000       |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000       |              |                   |                 |
|    | D   | 94          | Lešení a stavební výtahy - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                                                                                                                |     |             |              | 631 995,00        |                 |
| 30 | K   | 941211112   | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                                                                                                                       | m2  | 1 776,635   | 82,96        | 147 389,64        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | pohled severní                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (50,30+1,20*2+0,50*4)*(10,40+1,00)                                                                                                                                                                                                                       |     | 623,580     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (3,00+12,00)/2*9,00                                                                                                                                                                                                                                      |     | 67,500      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | ((8,00+2,00)/2*6,00)*2                                                                                                                                                                                                                                   |     | 60,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled jižní                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (19,65+5,30+11,00+1,20)*(10,60+1,00)                                                                                                                                                                                                                     |     | 430,940     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (18,95+1,20+5,20)*(9,10+1,00)                                                                                                                                                                                                                            |     | 256,035     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (6,00+2,00)/2*4,50                                                                                                                                                                                                                                       |     | 22,500      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 8,00*1,50+(8,00+2,00)/2*4,50                                                                                                                                                                                                                             |     | 34,500      |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled východní                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,95+1,20*2)*(10,50+1,00)                                                                                                                                                                                                                               |     | 142,025     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | pohled západní                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (9,95+1,20*2)*(10,30+1,00)                                                                                                                                                                                                                               |     | 139,555     |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1 776,635   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 941211211   | Příplatek k lešení řadového rámového lehkého š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                | m2  | 319 794,300 | 0,89         | 284 616,93        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |             | předpoklad 6 měsíců                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1776,635*6*30                                                                                                                                                                                                                                            |     | 319 794,300 |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 319 794,300 |              |                   |                 |
| 32 | K   | 941211812   | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                                                                                                                     | m2  | 1 776,635   | 57,48        | 102 120,98        | CS ÚRS 2019 01  |
| 33 | K   | 944511111   | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                           | m2  | 1 776,635   | 12,00        | 21 319,62         | CS ÚRS 2019 01  |
| 34 | K   | 944511211   | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                     | m2  | 319 794,300 | 0,11         | 35 177,37         | CS ÚRS 2019 01  |
| 35 | K   | 944511811   | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                         | m2  | 1 776,635   | 6,40         | 11 370,46         | CS ÚRS 2019 01  |
| 36 | K   | 94R.01      | Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,000       | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|    | D   | 95          | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                                                                                                   |     |             |              | 92 000,00         |                 |
|    |     |             | Oprava venkovního schodiště u vstupu do zádveří - demontáž schodišťových stupňů vč. základů a bočních zídek, zhotovení nového základu a nových betonových bočních zídek, repase schodišťových stupňů a osazení, nátěr zídek - kompletní provedení dle PD |     |             |              |                   |                 |
| 37 | K   | 95R.01      | Repase stávajících žulových schodišťových stupňů u hlavního vstupu - očištění, vyspravení případných defektů a finální povrchová úprava hydrofobním nátěrem                                                                                              | kpl | 1,000       | 74 750,00    | 74 750,00         |                 |
| 38 | K   | 95R.02      |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |             | "pohled severní" 1                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 97          | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                   |     |          |              | 121 354,08        |                 |
| 39 | K   | 977131117   | Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu                                                                                 | m   | 1,000    | 333,79       | 333,79            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |             | zádveří dvorního vstupu                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 0,50*2                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 978015391   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %  | m2  | 157,500  | 78,00        | 12 285,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 41 | K   | 978019361   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %  | m2  | 225,556  | 57,60        | 12 992,03         | CS ÚRS 2019 01  |
| 42 | K   | 978019381   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %  | m2  | 81,102   | 97,20        | 7 883,11          | CS ÚRS 2019 01  |
| 43 | K   | 978019391   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2  | 385,716  | 126,00       | 48 600,22         | CS ÚRS 2019 01  |
| 44 | K   | 978036191   | Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %                                       | m2  | 257,748  | 136,80       | 35 259,93         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |             | soklová plocha                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 210,588                                                                                                                                                     |     | 210,588  |              |                   |                 |
|    | W   |             | 104,80*0,20                                                                                                                                                 |     | 20,960   |              |                   |                 |
|    | W   |             | 104,80*0,25                                                                                                                                                 |     | 26,200   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 257,748  |              |                   |                 |
| 45 | K   | 97R.01      | Odborná šetmá demontáž zdobné vázy ze štitového zdiva + odvoz do dílny                                                                                      | kus | 1,000    | 4 000,00     | 4 000,00          |                 |
|    | W   |             | "pohled severní - ozn. j" 1                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | 98          | Demolice a sanace - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                          |     |          |              | 222 420,28        |                 |
| 46 | K   | 985112115   | Vysekání silně zvětralých cihel režného zdiva                                                                                                               | m2  | 89,636   | 500,00       | 44 818,00         |                 |
|    | W   |             | předpoklad 15% plochy zdiva                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 597,574*0,15                                                                                                                                                |     | 89,636   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 89,636   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 985131111   | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                    | m2  | 597,574  | 55,50        | 33 165,36         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |             | očištění režného cihelného zdiva                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | pohled severní                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | (50,30-10,20+0,50*2)*3,57                                                                                                                                   |     | 146,727  |              |                   |                 |
|    | W   |             | -(1,50*2,70*2+2,75*2,70*6)                                                                                                                                  |     | -52,650  |              |                   |                 |
|    | W   |             | (50,30+0,50*4)*3,74                                                                                                                                         |     | 195,602  |              |                   |                 |
|    | W   |             | -(1,50*2,90*5+2,75*2,55*6)                                                                                                                                  |     | -63,825  |              |                   |                 |
|    | W   |             | "šlity" 5,57+15,00+5,57                                                                                                                                     |     | 26,140   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     | 251,994  |              |                   |                 |
|    | W   |             | pohled jižní                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | (19,85+5,30+11,00+0,70)*3,57                                                                                                                                |     | 130,841  |              |                   |                 |
|    | W   |             |                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | {1,50*2,70+1,55*2,70*3+1,55*2,70*2+1,30*1,90*2+2,40*1,75+0,60*1,20}                                                                                         |     | -34,835  |              |                   |                 |
|    | W   |             | (19,65+5,30+11,00+0,70)*3,74                                                                                                                                |     | 137,071  |              |                   |                 |
|    | W   |             |                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | -(1,50*2,90+1,55*2,70*3+1,55*2,70*2+1,50*3,20*3+1,00*2,50)                                                                                                  |     | -42,175  |              |                   |                 |
|    | W   |             |                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | (5,30+19,65)*0,50                                                                                                                                           |     | 12,475   |              |                   |                 |
|    | W   |             | (18,95+0,50)*2,185                                                                                                                                          |     | 42,488   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -(1,35*2,185*9+1,00*1,20)                                                                                                                                   |     | -27,748  |              |                   |                 |
|    | W   |             | (18,95+0,50)*2,20                                                                                                                                           |     | 42,790   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -(0,95+2,54*4)*2,20+0,15*2,20*10                                                                                                                            |     | -21,142  |              |                   |                 |
|    | W   |             | "šlity" 5,57+5,57                                                                                                                                           |     | 11,140   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     | 250,915  |              |                   |                 |
|    | W   |             | pohled východní                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 9,95*3,57                                                                                                                                                   |     | 35,522   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -1,55*2,70*3                                                                                                                                                |     | -12,555  |              |                   |                 |
|    | W   |             | 9,95*3,74                                                                                                                                                   |     | 37,213   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -1,50*2,90*3                                                                                                                                                |     | -13,050  |              |                   |                 |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     | 47,130   |              |                   |                 |
|    | W   |             | pohled západní                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 9,95*3,57                                                                                                                                                   |     | 35,522   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -1,50*2,70*3                                                                                                                                                |     | -12,150  |              |                   |                 |
|    | W   |             | 9,95*3,74                                                                                                                                                   |     | 37,213   |              |                   |                 |
|    | W   |             | -1,50*2,90*3                                                                                                                                                |     | -13,050  |              |                   |                 |
|    | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                  |     | 47,535   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 597,574  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 985131112   | Odmaštění povrchu režného zdiva s oplachem vodou                                                                                                            | m2  | 597,574  | 55,50        | 33 165,36         |                 |
| 49 | K   | 985131311 1 | Odstranění nesoudržných fasádních nátěrů ponechaných omítkových ploch mechanicky                                                                            | m2  | 128,998  | 69,00        | 8 900,86          |                 |
|    | W   |             | 225,556*0,50                                                                                                                                                |     | 112,778  |              |                   |                 |
|    | W   |             | 81,102*0,20                                                                                                                                                 |     | 16,220   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 128,998  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 985441113   | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyřezování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm    | m   | 50,000   | 1 560,00     | 78 000,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |             | 1 táhlo průměru 8 mm                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | "předpoklad" 50,00                                                                                                                                          |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | W   |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 50,000   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 985622115   | Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění                                                              | m   | 6,600    | 1 500,00     | 9 900,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |             | zádveří dvorního vstupu                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |             | 2,40*2,10*2                                                                                                                                                 |     | 6,600    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 6,600     |              |                   |                 |
| 52 | K   | 985622211 | Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem                                                               | m   | 7,800     | 904,04       | 6 870,70          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | zádveří dvomiho vstupu                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,40+(2,10+0,50)*2                                                                                                                                        |     | 7,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 7,600     |              |                   |                 |
| 53 | K   | 985622411 | Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm                                                             | kus | 2,000     | 3 800,00     | 7 600,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | zádveří dvomiho vstupu                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2                                                                                                                                                         |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                              |     |           |              | 220 989,49        |                 |
| 54 | K   | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace                                                             | t   | 90,429    | 1 378,79     | 124 682,80        | CS ÚRS 2019 01  |
| 55 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                             | t   | 90,429    | 225,00       | 20 346,53         | CS ÚRS 2019 01  |
| 56 | K   | 997013509 | Připíatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                  | t   | 1 266,006 | 10,00        | 12 660,06         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 90,429*14 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                |     | 1 266,006 |              |                   |                 |
| 57 | K   | 997221610 | Poplatek za uložení na skládce stavebního směsného odpadu                                                                                                 | t   | 90,429    | 700,00       | 63 300,30         |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                              |     |           |              | 107 132,16        |                 |
| 58 | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                                                                                   | t   | 143,817   | 744,92       | 107 132,16        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                       |     |           |              | 1 058 503,88      |                 |
|    | D   | 741       | Elektroinstalace - silnoprůd - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                             |     |           |              | 15 000,00         |                 |
| 59 | K   | 741R.01   | Úprava stávající elektroinstalace na fasádě (svítidla, vypínače, DT, čidla,...) vč. uvedení do původního stavu po provedení oprav vnějšího pláště objektu | kpl | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
|    | D   | 764       | Konstrukce klempířské - čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                    |     |           |              | 280 125,72        |                 |
| 60 | K   | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti                                                                                               | m   | 63,450    | 162,00       | 10 278,90         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 54,00+9,45                                                                                                                                                |     | 63,450    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 63,450    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti                                                                                                       | m   | 177,850   | 96,44        | 17 151,85         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 167,75+3,50+6,60                                                                                                                                          |     | 177,850   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 177,850   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 764245307 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm                               | m   | 54,000    | 1 213,00     | 65 502,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | pohled severní                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "středový štít" 2,80*2+5,00*2                                                                                                                             |     | 15,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pravý štít" 4,80*2                                                                                                                                       |     | 9,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "levý štít" 4,80*2                                                                                                                                        |     | 9,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled jižní                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pravý štít" 4,80*2                                                                                                                                       |     | 9,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "levý štít" 4,80*2                                                                                                                                        |     | 9,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 54,000    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 764245308 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 750mm                                                         | m   | 9,450     | 1 245,08     | 11 766,01         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | pohled severní                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "středový štít" 2,35+0,50*2                                                                                                                               |     | 3,350     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pravý štít" 1,25+0,25*2                                                                                                                                  |     | 1,750     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "levý štít" 1,25+0,25*2                                                                                                                                   |     | 1,750     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled jižní                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pravý štít" 1,30                                                                                                                                         |     | 1,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "levý štít" 1,30                                                                                                                                          |     | 1,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 9,450     |              |                   |                 |
| 64 | K   | 764246344 | Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm                                          | m   | 28,610    | 620,00       | 17 738,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | pohled jižní                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP" 1,15*3+0,65+1,00+2 59*4                                                                                                                            |     | 15,460    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP" 0,85*2+0,65+1,20*9                                                                                                                                 |     | 13,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 28,610    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 764246345 | Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm                                          | m   | 98,200    | 620,00       | 60 864,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | pohled severní                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "štít" 0,90*4                                                                                                                                             |     | 3,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP" 1,80*5+3,05*6                                                                                                                                      |     | 27,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP" 1,80*4+3,05*6                                                                                                                                      |     | 25,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled jižní                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "štít" 0,90*2                                                                                                                                             |     | 1,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.NP" 1,80*6                                                                                                                                             |     | 10,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.NP" 1,80+1,40*5                                                                                                                                        |     | 8,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled východní                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,80*3+1,40*3                                                                                                                                             |     | 9,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled západní                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,80*6                                                                                                                                                    |     | 10,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                    |     | 98,200    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 764248324 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm                            | m   | 167,750   | 480,00       | 80 520,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | středová římsa                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pohled severní                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50,30+0,20*2+0,50*4-3,10                                                                                                                                  |     | 49,600    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |           | pohled jižní                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 19,65+0,20+5,30+11,00+18,95+5,20+0,70+0,20                                                                                                                                                      |     | 61,200    |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled východní                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 9,95+0,20*2                                                                                                                                                                                     |     | 10,350    |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled západní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 9,95+0,20*2                                                                                                                                                                                     |     | 10,350    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                      |     | 131,500   |              |                   |                 |
|    | W   |           | nadokenní římsy                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled severní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "středový štít" 2,25+5,00                                                                                                                                                                       |     | 7,250     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "pravý štít" 1,30+1,30                                                                                                                                                                          |     | 2,600     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "levý štít" 1,30+1,30                                                                                                                                                                           |     | 2,600     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP" 2,10*2+2,30                                                                                                                                                                              |     | 6,500     |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled jižní                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "pravý štít" 1,30                                                                                                                                                                               |     | 1,300     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "levý štít" 1,30                                                                                                                                                                                |     | 1,300     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP" 2,10                                                                                                                                                                                     |     | 2,100     |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled východní                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP" 2,10*3                                                                                                                                                                                   |     | 6,300     |              |                   |                 |
|    | W   |           | pohled západní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP" 2,10*3                                                                                                                                                                                   |     | 6,300     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                      |     | 36,250    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 167,750   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 764248325 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm                                                                  | m   | 3,500     | 620,00       | 2 170,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | pohled severní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "tympanon" 3,50                                                                                                                                                                                 |     | 3,500     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 3,500     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 764248345 | Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm                                                                                | kus | 16,000    | 109,85       | 1 757,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | středová římsa                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "pohled severní" 8                                                                                                                                                                              |     | 8,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "pohled jižní" 8                                                                                                                                                                                |     | 8,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 16,000    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 764248374 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm                                              | m   | 6,600     | 1 200,00     | 7 920,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | pohled severní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | nadokenní římsy                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "štíty" 2,60                                                                                                                                                                                    |     | 2,600     |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2.NP" 2,00+2,00                                                                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 6,600     |              |                   |                 |
| 70 | K   | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                                                                                           | %   | 2 756,000 | 1,61         | 4 437,16          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické- čerpáno z výkresu D-01 až D-14                                                                                                                                           |     |           |              | 140 497,80        |                 |
| 71 | K   | 767B.01   | Demontáž kovářského ozdobného prvku štítového zdiva                                                                                                                                             | kus | 3,000     | 1 000,00     | 3 000,00          |                 |
|    | W   |           | "2/2" 3                                                                                                                                                                                         |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 72 | K   | 767R.01   | Výroba a osazení kovářského atypického ozdobného prvku štítového zdiva - kompletní provedení jako kopie dle stávajícího vč. konečné povrchové úpravy trojnásobným antikorozním nátěrem          | kus | 3,000     | 30 000,00    | 90 000,00         |                 |
|    | W   |           | pohled severní                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "2/2" 3                                                                                                                                                                                         |     | 3,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 73 | K   | 767R.02   | Repase letopočtu "1892" z měděného plechu ve středovém rízlitu vč. doplnění chybějící číslíce "1" - kompletní provedení vč. případného překotvení stávajících číslíc a konečné povrchové úpravy | kpl | 1,000     | 35 000,00    | 35 000,00         |                 |
|    | W   |           | "pohled severní - ozn. k" 1                                                                                                                                                                     |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 74 | K   | 767R.03   | Zámečnická úprava ocelového schodiště u zásobování kuchyně (překotvení), opálení a odrezivění + nový dvojnásobný antikorozní nátěr                                                              | kpl | 1,000     | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
|    | W   |           | "pohled jižní" 1                                                                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 75 | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                           | %   | 1 380,000 | 1,81         | 2 497,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                                                                     |     |           |              | 622 880,36        |                 |
| 76 | K   | 783101401 | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                                                                                                                 | m2  | 12,075    | 50,00        | 603,75            | CS ÚRS 2019 01  |
| 77 | K   | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením                                                                                                                                          | m2  | 12,075    | 172,00       | 2 076,90          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | podbití přístěšku u vstupu do šaten                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | (18,95+5,20)*0,50                                                                                                                                                                               |     | 12,075    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 12,075    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 783113111 | Jednásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí                                                                                                              | m2  | 12,075    | 120,00       | 1 449,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 79 | K   | 783118101 | Lazurovací jednásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                                                                                                                  | m2  | 24,150    | 120,00       | 2 898,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | 2 vrstvy                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | 12,075*2                                                                                                                                                                                        |     | 24,150    |              |                   |                 |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                          |     | 24,150    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 783826615 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek                                                                                                                                            | m2  | 91,398    | 100,00       | 9 139,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | W   |           | v pásu š. 300 mm nad oplechováním                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oplechování říms" 177,85*0,30                                                                                                                                                                  |     | 53,355    |              |                   |                 |
|    | W   |           | "oplechování parapetu" 126,81*0,30                                                                                                                                                              |     | 38,043    |              |                   |                 |

| PČ                    | Typ  | Kód         | Popis                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]         | Cenová soustava |
|-----------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 91,398    |              |                           |                 |
| 81                    | K    | 783828901   | Zpevnění povrchu cihel nehydrofobním zpevňujícím prostředkem na bázi etylesteru kyseliny křemičité v několika vrstvách až do úplného nasycení povrchu 597,574*0,85      | m2 | 507,938   | 300,00       | 152 381,40                |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 507,938   |              |                           |                 |
|                       | W    |             |                                                                                                                                                                         |    | 507,938   |              |                           |                 |
| 82                    | K    | 783826902   | Finální úprava povrchu režného cihelného zdiva hydrofobizačním prostředkem na bázi silan-siloxanové disperze v deaeromatizovaném rozpouštědle                           | m2 | 597,574   | 290,00       | 173 296,46                |                 |
|                       | W    |             | režné cihelné zdivo                                                                                                                                                     |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pohled severní                                                                                                                                                          |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (50,30+10,20+0,50*2)*3,57                                                                                                                                               |    | 146,727   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -(1,50*2,70*2+2,75*2,70*6)                                                                                                                                              |    | -52,650   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (50,30+0,50*4)*3,74                                                                                                                                                     |    | 195,802   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -(1,50*2,90*5+2,75*2,55*6)                                                                                                                                              |    | -63,825   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | "štitý" 5,57+15,00+5,57                                                                                                                                                 |    | 28,140    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 251,994   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pohled jižní                                                                                                                                                            |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (19,65+5,30+11,00+0,70)*3,57                                                                                                                                            |    | 130,841   |              |                           |                 |
|                       | W    |             |                                                                                                                                                                         |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (1,50*2,70+1,55*2,70*3+1,55*2,70*2+1,30*1,90*2+2,40*1,75+0,60*1,20)                                                                                                     |    | -34,835   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (18,65+5,30+11,00+0,70)*3,74                                                                                                                                            |    | 137,071   |              |                           |                 |
|                       | W    |             |                                                                                                                                                                         |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -(1,50*2,90+1,55*2,70*3+1,55*2,70*2+1,50*3,20*3+1,00*2,50)                                                                                                              |    | -42,175   |              |                           |                 |
|                       | W    |             |                                                                                                                                                                         |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (5,30+19,65)*0,50                                                                                                                                                       |    | 12,475    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (18,95+0,50)*2,185                                                                                                                                                      |    | 42,498    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -(1,35*2,185*9+1,00*1,20)                                                                                                                                               |    | -27,748   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (18,95+0,50)*2,20                                                                                                                                                       |    | 42,790    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -(0,95+2,54*4)*2,20+0,15*2,20*10                                                                                                                                        |    | -21,142   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | "štitý" 5,57+5,57                                                                                                                                                       |    | 11,140    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 250,915   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pohled východní                                                                                                                                                         |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 9,95*3,57                                                                                                                                                               |    | 35,522    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -1,55*2,70*3                                                                                                                                                            |    | -12,555   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 9,95*3,74                                                                                                                                                               |    | 37,213    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -1,50*2,90*3                                                                                                                                                            |    | -13,050   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 47,130    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pohled západní                                                                                                                                                          |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 9,95*3,57                                                                                                                                                               |    | 35,522    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -1,50*2,70*3                                                                                                                                                            |    | -12,150   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 9,95*3,74                                                                                                                                                               |    | 37,213    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | -1,50*2,90*3                                                                                                                                                            |    | -13,050   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Mezisoučet                                                                                                                                                              |    | 47,535    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 597,574   |              |                           |                 |
| 83                    | K    | 783823133   | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                                              | m2 | 368,088   | 40,00        | 14 723,52 CS ÚRS 2019 01  |                 |
| 84                    | K    | 783827423   | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                            | m2 | 368,088   | 148,00       | 54 477,02 CS ÚRS 2019 01  |                 |
|                       | W    |             | 157,50                                                                                                                                                                  |    | 157,500   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 210,588                                                                                                                                                                 |    | 210,588   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 368,088   |              |                           |                 |
| 85                    | K    | 783823183   | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový                                                  | m2 | 739,534   | 51,00        | 37 716,23 CS ÚRS 2019 01  |                 |
| 86                    | K    | 783827483   | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový                                | m2 | 739,534   | 198,00       | 146 427,73 CS ÚRS 2019 01 |                 |
|                       | W    |             | 225,558+81,102+385,716                                                                                                                                                  |    | 692,374   |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 104,80*0,20+104,80*0,25                                                                                                                                                 |    | 47,160    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 739,534   |              |                           |                 |
| 87                    | K    | 783827483.1 | Připčet ke krycímu dvojnásobnému silikátovému nátěru omítek za zvýšenou protiplísňovou úpravu                                                                           | m2 | 1 107,622 | 25,00        | 27 690,55                 |                 |
|                       | W    |             | 368,088+739,534                                                                                                                                                         |    | 1 107,622 |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 1 107,622 |              |                           |                 |
| D M Práce a dodávky M |      |             |                                                                                                                                                                         |    |           |              | 187 722,92                |                 |
| D                     | 46-M |             | Zemní práce při extr.mont.pracích - čerpáno z výkresu D-09 až D-12                                                                                                      |    |           |              | 187 722,92                |                 |
| 88                    | K    | 460030039   | Přípravné terénní práce - vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek z dlaždic zámkových, spár nezalitě | m2 | 7,950     | 250,00       | 1 987,50 CS ÚRS 2019 01   |                 |
|                       | W    |             | pro uložení hromosvodu                                                                                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 5,30*1,50                                                                                                                                                               |    | 7,950     |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 7,950     |              |                           |                 |
| 89                    | K    | 460030152   | Přípravné terénní práce - odstranění podkladu z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm                                                                            | m2 | 72,200    | 250,00       | 18 050,00 CS ÚRS 2019 01  |                 |
|                       | W    |             | pro uložení hromosvodu                                                                                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pod zámkovou dlažbou                                                                                                                                                    |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | 5,30*1,50                                                                                                                                                               |    | 7,950     |              |                           |                 |
|                       | W    |             | pod asfaltovou plochou                                                                                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (50,30+2,00*2+9,95)*1,00                                                                                                                                                |    | 64,250    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 72,200    |              |                           |                 |
| 90                    | K    | 460030172   | Přípravné terénní práce - odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10                  | m2 | 64,250    | 240,00       | 15 420,00 CS ÚRS 2019 01  |                 |
|                       | W    |             | pro uložení hromosvodu                                                                                                                                                  |    |           |              |                           |                 |
|                       | W    |             | (50,30+2,00*2+9,95)*1,00                                                                                                                                                |    | 64,250    |              |                           |                 |
|                       | W    |             | Součet                                                                                                                                                                  |    | 64,250    |              |                           |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 91  | K   | 460150063   | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3<br>pro uložení hromosvodu<br>50,80*2,50*2+10,20*2+3,00*2<br>Součet | m   | 82,200<br>82,200                    | 320,00       | 26 304,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 92  | K   | 460560063   | Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3                                                                                                                                                   | m   | 82,200                              | 120,00       | 9 864,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 93  | K   | 460120016   | Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 26,304                              | 200,00       | 5 260,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 94  | K   | 460600021   | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m<br>0,40*0,80*82,20<br>Součet                                                                                                                                                                                                          | m3  | 26,304<br>26,304                    | 50,00        | 1 315,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| 95  | K   | 460600023   | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m<br>odvoz na skládku<br>7,95*0,25<br>64,25*0,30<br>Součet                                                    | m3  | 21,263<br>1,988<br>19,275<br>21,263 | 120,00       | 2 551,56          | CS ÚRS 2019 01  |
| 96  | K   | 460600031   | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m<br>21,263*14 *Připočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        | m3  | 297,682<br>297,682                  | 30,00        | 8 930,46          | CS ÚRS 2019 01  |
| 97  | K   | 171201211   | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce<br>7,95*0,25*1,80<br>64,25*0,20*1,80<br>Součet                                                                                                                                                                        | t   | 26,708<br>3,578<br>23,130<br>26,708 | 250,00       | 6 677,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 98  | K   | 997221645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového<br>64,25*0,10*2,20<br>Součet                                                                                                                                                                                                | t   | 14,135<br>14,135<br>14,135          | 1 740,00     | 24 594,90         | CS ÚRS 2019 01  |
| 99  | K   | 460620007.1 | Uvedení zatravněných ploch po uložení podzemního vedení hromosvodu do původního stavu vč. osetí dotčených ploch travním semenem                                                                                                                                                            | kpl | 1,000                               | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 100 | K   | 460650063   | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm vč. dodávky materiálu                                                                                                                                                                       | m2  | 72,200                              | 200,00       | 14 440,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 101 | K   | 460650915   | Výsrazení krytu komunikací po překopech kamenivem obalovaným asfaltem tl. 10 cm se zhutněním vč. dodávky materiálu                                                                                                                                                                         | m2  | 64,250                              | 650,00       | 41 762,50         |                 |
| 102 | K   | 460650176   | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb                                                                                                                                                                                                                | m2  | 7,950                               | 200,00       | 1 590,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 103 | K   | 460650932   | Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,950                               | 500,00       | 3 975,00          | CS ÚRS 2019 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mirová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

### 02 - Výměna výplní otvorů

KSO:

Místo: ZŠ Mirová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

CC-CZ:

Datum: 05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

IC:

63323524

DIČ:

CZ63323524

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 620 738,98**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 620 738,98  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
760 355,19  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 381 094,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**02 - Výměna výplní otvorů**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Datum:

05.04.2019

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 620 738,98**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**762 880,75**

61 - Úprava povrchů vnitřních

498 439,48

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

37 383,90

94 - Lešení a stavební výtahy

56 080,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

49 536,00

96 - Bourání konstrukcí

48 466,36

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

2 853,00

997 - Přesun sutě

47 106,81

998 - Přesun hmot

23 015,20

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 857 858,23**

764 - Konstrukce klempířské

10 144,80

766 - Konstrukce truhlářské

2 470 167,10

767 - Konstrukce zámečnické

69 608,58

781 - Dokončovací práce - obklady

30 213,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

37 462,32

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

131 652,50

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

108 609,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

02 - Výměna výplní otvorů

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum: 05.04.2019

Zadavatel: Statutární město Opava, odbor investic

Projektant: Ing. Jan Pospišil

Uchazeč: Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

3 620 738,98

| D | HSV           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            | 762 880,75     |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|--|
| D | 61            | Úprava povrchů vnitřních - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                           |    |         |        |            | 498 439,48     |  |
| 1 | K 612143003   | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibílením rohových s tkaninou<br>"P01" (1,16+2,12*2)*(43+21+2)                                                            | m  | 509,010 | 40,00  | 20 360,40  | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | "P02" 0,70+2,20*2                                                                                                                                                                                                                |    | 356,400 |        |            |                |  |
|   | VV            | "P03" 1,15+2,20*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,100   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P04" (1,15+3,10*2)*3                                                                                                                                                                                                            |    | 5,550   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P05" (0,86+1,26*2)*4                                                                                                                                                                                                            |    | 22,050  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P06" (0,86+1,50*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 13,520  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P08" 0,90+1,97*2                                                                                                                                                                                                                |    | 7,720   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P09" 0,60+1,15*2                                                                                                                                                                                                                |    | 4,840   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P10" (0,89+1,57*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 2,900   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P11" (1,10+1,30*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 8,260   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P12" (0,75+0,55*2)*24                                                                                                                                                                                                           |    | 7,400   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P13" (0,87+0,55*2)*12                                                                                                                                                                                                           |    | 44,400  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P14" 1,23+2,10*2                                                                                                                                                                                                                |    | 23,640  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P15" 0,60+0,60*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,430   |        |            |                |  |
|   | VV            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,800   |        |            |                |  |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 509,010 |        |            |                |  |
| 2 | M 59051480    | profil rohový Al s tkaninou                                                                                                                                                                                                      | m  | 534,461 | 19,00  | 10 154,76  | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | 509,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |    | 534,461 |        |            |                |  |
| 3 | K 612143004   | Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem<br>"P01" (1,16+2,12*2)*(43+21+2)                                                                                                                | m  | 509,010 | 33,00  | 16 797,33  | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | "P02" 0,70+2,20*2                                                                                                                                                                                                                |    | 356,400 |        |            |                |  |
|   | VV            | "P03" 1,15+2,20*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,100   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P04" (1,15+3,10*2)*3                                                                                                                                                                                                            |    | 5,550   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P05" (0,86+1,26*2)*4                                                                                                                                                                                                            |    | 22,050  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P06" (0,86+1,50*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 13,520  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P08" 0,90+1,97*2                                                                                                                                                                                                                |    | 7,720   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P09" 0,60+1,15*2                                                                                                                                                                                                                |    | 4,840   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P10" (0,89+1,57*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 2,900   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P11" (1,10+1,30*2)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 8,260   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P12" (0,75+0,55*2)*24                                                                                                                                                                                                           |    | 7,400   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P13" (0,87+0,55*2)*12                                                                                                                                                                                                           |    | 44,400  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P14" 1,23+2,10*2                                                                                                                                                                                                                |    | 23,640  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P15" 0,60+0,60*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,430   |        |            |                |  |
|   | VV            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,800   |        |            |                |  |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                  |    | 509,010 |        |            |                |  |
| 4 | M 59051476    | profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m                                                                                                                                                          | m  | 534,461 | 30,00  | 16 033,83  | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | 509,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |    | 534,461 |        |            |                |  |
| 5 | K 612232053.1 | Vyrovnání vnitřního ostění, parapetu a nadpraží po demontáži oken z polystyrenových desek hloubky ostění do 400 mm, tloušťky desek do 80 mm ostění, parapet a nadpraží po vybouraných kastilkových oknech<br>"P02" (0,70+2,20)*2 | m  | 86,880  | 130,00 | 11 294,40  |                |  |
|   | VV            | "P03" (1,15+2,20)*2                                                                                                                                                                                                              |    | 5,800   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P04" (1,15+3,10)*2*3                                                                                                                                                                                                            |    | 6,700   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P10" (0,99+1,57)*2*2                                                                                                                                                                                                            |    | 25,500  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P11" (1,10+1,30)*2*2                                                                                                                                                                                                            |    | 10,240  |        |            |                |  |
|   | VV            | nadpraží sklepních oken                                                                                                                                                                                                          |    | 9,600   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P12" 0,75*24                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,000  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P13" 0,87*12                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,440  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P15" 0,60                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,600   |        |            |                |  |
|   | VV            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |    | 86,880  |        |            |                |  |
| 6 | M 28376440    | deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm                                                                                                                                                              | m2 | 45,411  | 244,00 | 11 080,28  | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | ostění, parapet a nadpraží po vybouraných kastilkových oknech                                                                                                                                                                    |    |         |        |            |                |  |
|   | VV            | 57,84*0,35*1,15                                                                                                                                                                                                                  |    | 23,281  |        |            |                |  |
|   | VV            | nadpraží sklepních oken                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |                |  |
|   | VV            | "P12" 0,75*0,55*24*1,15                                                                                                                                                                                                          |    | 11,385  |        |            |                |  |
|   | VV            | "P13" 0,87*(0,50*10+0,60*2)*1,15                                                                                                                                                                                                 |    | 6,203   |        |            |                |  |
|   | VV            | "P15" 0,60*0,60*1,15                                                                                                                                                                                                             |    | 0,414   |        |            |                |  |
|   | VV            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |    | 41,283  |        |            |                |  |
|   | VV            | 41,283*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | 45,411  |        |            |                |  |
| 7 | K 612325301   | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží                                                                                                                                                                               | m2 | 209,097 | 537,00 | 112 285,09 | CS ÚRS 2019 01 |  |
|   | VV            | vyrovnání ostění a nadpraží hrubou maltou                                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |                |  |
|   | VV            | P01                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |  |
|   | VV            | (1,16+2,12*2)*0,40*(39+2)                                                                                                                                                                                                        |    | 88,560  |        |            |                |  |
|   | VV            | (1,16+2,12*2)*0,55*(12+4)                                                                                                                                                                                                        |    | 47,520  |        |            |                |  |
|   | VV            | (1,16+2,12*2)*0,24*9                                                                                                                                                                                                             |    | 11,664  |        |            |                |  |
|   | VV            | P02                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |  |
|   | VV            | (0,70+2,20*2)*0,22                                                                                                                                                                                                               |    | 1,122   |        |            |                |  |
|   | VV            | P03                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (1,15+2,20*2)*0,22                                                                                                                                                                   |    | 1,221    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P04                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,15+3,10*2)*0,30*3                                                                                                                                                                 |    | 6,615    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P05                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,86+1,26*2)*0,30*4                                                                                                                                                                 |    | 4,056    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P06                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,86+1,50*2)*0,30*2                                                                                                                                                                 |    | 2,316    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P08                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,90+1,97*2)*0,20                                                                                                                                                                   |    | 0,968    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P09                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,60+1,15*2)*0,22                                                                                                                                                                   |    | 0,638    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P10                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,99+1,57*2)*0,22*2                                                                                                                                                                 |    | 1,817    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P11                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,10+1,30*2)*0,22*2                                                                                                                                                                 |    | 1,628    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P12                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,75+0,55*2)*0,55*24                                                                                                                                                                |    | 24,420   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P13                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,87+0,55*2)*0,50*10                                                                                                                                                                |    | 9,850    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,87+0,55*2)*0,60*2                                                                                                                                                                 |    | 2,364    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P14                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,23+2,10*2)*0,60                                                                                                                                                                   |    | 3,258    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P15                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,60+0,60*2)*0,60                                                                                                                                                                   |    | 1,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 209,097  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 613142001 | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty vnitřní ostění a nadpraží výplní otvorů                                                   | m2 | 209,097  | 283,00       | 59 174,45         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 209,097                                                                                                                                                                              |    | 209,097  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 209,097  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                                                                  | m2 | 285,450  | 688,00       | 196 389,60        | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | P01                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,16+2,12*2)*(0,40+0,15)*(39+2)                                                                                                                                                     |    | 121,770  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,16+2,12*2)*(0,55+0,15)*(12+4)                                                                                                                                                     |    | 60,480   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,16+2,12*2)*(0,24+0,15)*9                                                                                                                                                          |    | 18,954   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P02                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,70+2,20*2)*(0,22+0,15)                                                                                                                                                            |    | 1,887    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P03                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,15+2,20*2)*(0,22+0,15)                                                                                                                                                            |    | 2,054    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P04                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,15+3,10*2)*(0,30+0,15)*3                                                                                                                                                          |    | 9,923    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P05                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,86+1,26*2)*(0,30+0,15)*4                                                                                                                                                          |    | 6,084    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P06                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,86+1,50*2)*(0,30+0,15)*2                                                                                                                                                          |    | 3,474    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P08                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,90+1,97*2)*(0,20+0,15)                                                                                                                                                            |    | 1,694    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P09                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,60+1,15*2)*(0,22+0,15)                                                                                                                                                            |    | 1,073    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P10                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,99+1,57*2)*(0,22+0,15)*2                                                                                                                                                          |    | 3,056    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P11                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,10+1,30*2)*(0,22+0,15)*2                                                                                                                                                          |    | 2,738    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P12                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,75+0,55*2)*(0,55+0,15)*24                                                                                                                                                         |    | 31,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P13                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,87+0,55*2)*(0,50+0,15)*10                                                                                                                                                         |    | 12,805   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,87+0,55*2)*(0,60+0,15)*2                                                                                                                                                          |    | 2,955    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P14                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,23+2,10*2)*(0,60+0,15)                                                                                                                                                            |    | 4,073    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | P15                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,60+0,60*2)*(0,60+0,15)                                                                                                                                                            |    | 1,350    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 285,450  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou pro výměnu výplní otvorů a opravu ostění vč. obnovy výmalby obvodových stěn | m2 | 609,000  | 30,00        | 18 270,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 1.PP                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,75+4,30+4,65+3,70+2,10+4,40+13,65+5,15+2,35+2,35+2,60+5,15+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+3,60+4,70+2,60+2,60+1,35)*2,00                                                      |    | 189,800  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.NP                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,30+3,10+3,95+2,15+4,45+4,70+15,75+5,10+8,80+5,10+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+1,95+2,45+4,25+5,25+8,80)*2,00                                                               |    | 224,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2.NP                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,40+2,20+4,45+4,70+15,80+5,10+8,80+5,10+8,90+4,40+2,50+2,85+2,85+4,60+8,90+5,25+8,80)*2,00                                                                                         |    | 195,200  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 609,000  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou výplně otvorů                                               | m2 | 245,442  | 30,00        | 7 363,26          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 1,16*2,12*(43+21+2)                                                                                                                                                            |    | 162,307  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P02" 0,70*2,20                                                                                                                                                                      |    | 1,540    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1,15*2,20                                                                                                                                                                      |    | 2,530    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P04" 1,15*3,10*3                                                                                                                                                                    |    | 10,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P05" 0,86*1,26*4                                                                                                                                                                    |    | 4,334    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P06" 0,86*1,50*2                                                                                                                                                                    |    | 2,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P08" 0,90*1,97                                                                                                                                                                      |    | 1,773    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P09" 0,60*1,15                                                                                                                                                                      |    | 0,690    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 0,99*1,57*2                                                                                                                                                                    |    | 3,109    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 1,10*1,30*2                                                                                                                                                                    |    | 2,860    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                                                                                   |    | 9,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*0,55*12                                                                                                                                                                   |    | 5,742    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P14" 1,23*2,10                                                                                                                                                                      |    | 2,583    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "P15" 0,60*0,60                                                                                                                 |      | 0,360     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vnitřní parapety                                                                                                                |      |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,98*0,25                                                                                                                       |      | 1,745     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,89*0,27                                                                                                                      |      | 2,940     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 49,61*0,43                                                                                                                      |      | 21,332    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14,62*0,58                                                                                                                      |      | 8,422     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 245,442   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.                                                      | m    | 115,880   | 166,00       | 19 236,08         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 1,21*(43+21+2)                                                                                                            |      | 79,860    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P02" 0,75                                                                                                                      |      | 0,750     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1,20                                                                                                                      |      | 1,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P08" 0,65                                                                                                                      |      | 0,650     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 1,04*2                                                                                                                    |      | 2,080     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 1,15*2                                                                                                                    |      | 2,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*24                                                                                                                   |      | 18,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*12                                                                                                                   |      | 10,440    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60                                                                                                                      |      | 0,600     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 115,880   |              |                   |                 |
|    | D   | 63        | Podlahy a podlahové konstrukce - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                    |      |           |              | 37 383,90         |                 |
| 13 | K   | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm pod vnitřní parapety              | m2   | 52,868    | 622,00       | 32 883,90         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 1,21*(0,55*4+0,40*(39+2)+0,55*12+0,24*9)                                                                                  |      | 33,106    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P02" 0,75*0,22                                                                                                                 |      | 0,165     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1,20*0,22                                                                                                                 |      | 0,264     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P04" 1,15*0,30*3                                                                                                               |      | 1,035     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P05" 0,86*0,30*4                                                                                                               |      | 1,032     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P06" 0,86*0,30*2                                                                                                               |      | 0,516     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P08" 0,60*0,22                                                                                                                 |      | 0,132     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 1,04*0,22*2                                                                                                               |      | 0,458     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 1,15*0,22*2                                                                                                               |      | 0,506     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                              |      | 9,900     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*(0,50*10+0,60*2)                                                                                                     |      | 5,394     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60*0,60                                                                                                                 |      | 0,360     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 52,868    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 63R.01    | Doplnění podlahové konstrukce a podlahové krytiny po dveřích                                                                    | kus  | 2,000     | 2 250,00     | 4 500,00          |                 |
|    | VV  |           | "P08" 1                                                                                                                         |      | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P14" 1                                                                                                                         |      | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 2,000     |              |                   |                 |
|    | D   | 94        | Lešení a stavební výtahy - čerpáno z výkresu D-01 až D-03                                                                       |      |           |              | 56 080,00         |                 |
| 15 | K   | 949121111 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                      | sada | 121,000   | 200,00       | 24 200,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | pro výměnu okenních a dveřních výplní a opravu ostění (64+2)+1+1+3+4+2+1+1+2+2+24+12+1+1                                        |      | 121,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 121,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 949121113 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                             | sada | 2,000     | 300,00       | 600,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P07" 2                                                                                                                         |      | 2,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 2,000     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 949121211 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití                                             | sada | 1 210,000 | 10,00        | 12 100,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 121*10                                                                                                                          |      | 1 210,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 1 210,000 |              |                   |                 |
| 18 | K   | 949121213 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití                                             | sada | 56,000    | 30,00        | 1 680,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 2*28                                                                                                                            |      | 56,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 56,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 949121811 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                    | sada | 121,000   | 100,00       | 12 100,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 20 | K   | 949121813 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                           | sada | 2,000     | 200,00       | 400,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 21 | K   | 94R.01    | Doprava lešení vč. vnitrostaveništní manipulace                                                                                 | kpl  | 1,000     | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|    | D   | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb - čerpáno z výkresu D-01 až I                                             |      |           |              | 49 536,00         |                 |
| 22 | K   | 952901111 | Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                             | m2   | 619,200   | 80,00        | 49 536,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 1.PP                                                                                                                            |      |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,75+4,30+4,65+3,70+2,10+4,40+13,65+5,15+2,35+2,35+2,60+5,15+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+3,60+4,70+2,60+2,60+1,35)*2,00 |      | 189,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1.NP                                                                                                                            |      |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,30+3,10+3,95+2,15+4,45+4,70+15,75+5,10+8,80+5,10+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+1,95+2,45+4,25+5,25+8,80)*2,00          |      | 224,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2.NP                                                                                                                            |      |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,40+2,20+4,45+4,70+15,80+5,10+8,80+5,10+8,90+5,10+4,40+2,50+2,85+2,85+4,60+8,90+5,25+8,80)*2,00                               |      | 205,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 619,200   |              |                   |                 |
|    | D   | 96        | Bourání konstrukcí - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                |      |           |              | 48 466,36         |                 |
| 23 | K   | 968062355 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2                                                                | m2   | 7,509     | 364,00       | 2 733,28          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P02" 0,70*2,20                                                                                                                 |      | 1,540     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 0,99*1,57*2                                                                                                               |      | 3,109     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 1,10*1,30*2                                                                                                               |      | 2,860     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 7,509     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 968062356 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                                                | m2   | 13,225    | 300,00       | 3 967,50          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P03" 1,15*2,20                                                                                                                 |      | 2,530     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P04" 1,15*3,10*3                                                                                                               |      | 10,895    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                          |      | 13,225    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25 | K   | 968062374 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 1 m2                                                                                                          | m2  | 0,690    | 418,00       | 288,42            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P09" 0,60*1,15                                                                                                                                                            |     | 0,690    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 0,690    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2                                                                                                          | m2  | 8,914    | 280,00       | 1 935,92          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P05" 0,86*1,26*4                                                                                                                                                          |     | 4,334    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P06" 0,86*1,50*2                                                                                                                                                          |     | 2,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 6,914    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 4 m2                                                                                                          | m2  | 157,389  | 171,00       | 26 913,52         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 1,16*2,12*64                                                                                                                                                         |     | 157,389  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 157,389  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 968072244 | Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídla pl do 1 m2                                                                                                         | m2  | 16,002   | 658,00       | 10 529,32         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                                                                         |     | 9,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*0,55*12                                                                                                                                                         |     | 5,742    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,80*0,80                                                                                                                                                            |     | 0,380    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 16,002   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                                                             | m2  | 1,773    | 560,00       | 992,88            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P08" 0,90*1,97                                                                                                                                                            |     | 1,773    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 1,773    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                                                                                           | m2  | 2,583    | 428,00       | 1 105,52          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P14" 1,23*2,10                                                                                                                                                            |     | 2,583    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 2,583    |              |                   |                 |
|    | D   | 97        | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                     |     |          |              | 2 853,00          |                 |
| 31 | K   | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3  | 1,476    | 1 450,00     | 2 140,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "obnova okna - pohled severní" (1,16*2,12*0,30)*2                                                                                                                          |     | 1,476    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 1,476    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otižení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2                                          | m2  | 4,752    | 150,00       | 712,80            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | parapety                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,16*0,55*4                                                                                                                                                          |     | 2,552    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ostění                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" (0,55*0,50*2)*4                                                                                                                                                      |     | 2,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 4,752    |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                  |     |          |              | 47 106,81         |                 |
| 33 | K   | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně                                                                                               | t   | 11,762   | 2 000,00     | 23 524,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 34 | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m                                                                           | t   | 47,048   | 80,00        | 2 822,88          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 11,762*4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |     | 47,048   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                              | t   | 11,762   | 225,00       | 2 646,45          | CS ÚRS 2019 01  |
| 36 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                   | t   | 164,668  | 10,00        | 1 646,68          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 11,762*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 164,668  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 997013800 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu                                                                                                     | t   | 11,762   | 1 400,00     | 16 466,80         |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot- čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                   |     |          |              | 23 015,20         |                 |
| 38 | K   | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                                                                                                                                     | t   | 17,704   | 1 300,00     | 23 015,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                        |     |          |              | 2 857 858,23      |                 |
|    | D   | 764       | Konstrukce klempířské - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                        |     |          |              | 10 144,80         |                 |
| 39 | K   | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do sutí                                                                                                                                      | m   | 126,810  | 80,00        | 10 144,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 28,61+98,20                                                                                                                                                                |     | 126,810  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 126,810  |              |                   |                 |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                        |     |          |              | 2 470 167,10      |                 |
| 40 | K   | 766441812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m                                                                                       | kus | 4,000    | 100,00       | 400,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P02" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P09" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 2                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m                                                                                     | kus | 65,000   | 100,00       | 6 500,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 43+21-4+2                                                                                                                                                            |     | 62,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 2                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 65,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm                                           | kus | 16,000   | 200,00       | 3 200,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 9                                                                                                                                                                    |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P02" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P09" 1                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 2                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 2                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 43 | M   | 607941021 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 250 mm s dekorativní fólií v barvě okna                                                                                           | m   | 6,980    | 330,00       | 2 303,40          |                 |
|    | VV  |           | "P02" 0,75                                                                                                                                                                 |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1,20                                                                                                                                                                 |     | 1,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "P09" 0,65                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0,650    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P10" 1,04*2                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2,080    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P11" 1,15*2                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 6,980    |              |                   |                 |
| 44 | M   | 607941022 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 270 mm s dekorativní fólií v barvě okna                                                                                                                                                                              | m    | 10,890   | 330,00       | 3 593,70          |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,21*9                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 10,890   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 10,890   |              |                   |                 |
| 45 | M   | 61144019  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                                                                                                                                                                | sada | 16,000   | 80,00        | 1 280,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 46 | K   | 76694122  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm                                                                                                                            | kus  | 53,000   | 300,00       | 15 900,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | "P01" 39+12+2                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 53,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 53,000   |              |                   |                 |
| 47 | M   | 607941051 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 430 mm s dekorativní fólií v barvě okna                                                                                                                                                                              | m    | 49,610   | 600,00       | 29 766,00         |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,21*(39+2)                                                                                                                                                                                                                                             |      | 49,610   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 49,610   |              |                   |                 |
| 48 | M   | 607941081 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 580 mm s dekorativní fólií v barvě okna                                                                                                                                                                              | m    | 14,520   | 720,00       | 10 454,40         |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,21*12                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 14,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 14,520   |              |                   |                 |
| 49 | M   | 61144019  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                                                                                                                                                                | sada | 53,000   | 80,00        | 4 240,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 50 | K   | 766R.01   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P01 bez akustického útlumu", venkovní světlý rozm. 1160x2120 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD | kus  | 21,000   | 26 400,00    | 554 400,00        |                 |
|    | VV  |           | "P01" 21                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 21,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 21,000   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 766R.02   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P01 s akustickým útlumem", venkovní světlý rozm. 1160x2120 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD   | kus  | 45,000   | 28 600,00    | 1 287 000,00      |                 |
|    | VV  |           | "P01" 43                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 43,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obnova oken - pohled severní" 2                                                                                                                                                                                                                              |      | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 45,000   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 766R.03   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P02", venkovní světlý rozm. 650x2150 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                         | kus  | 1,000    | 17 600,00    | 17 600,00         |                 |
|    | VV  |           | "P02" 1                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 766R.04   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P03", venkovní světlý rozm. 1100x2150 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                        | kus  | 1,000    | 27 500,00    | 27 500,00         |                 |
|    | VV  |           | "P03" 1                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 766R.05   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P04", venkovní světlý rozm. 1100x3050 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                        | kus  | 3,000    | 37 400,00    | 112 200,00        |                 |
|    | VV  |           | "P04" 3                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 766R.06   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P05", venkovní světlý rozm. 860x1260 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                         | kus  | 4,000    | 14 300,00    | 57 200,00         |                 |
|    | VV  |           | "P05" 4                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 4,000    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 766R.07   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P06", venkovní světlý rozm. 860x1500 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                         | kus  | 2,000    | 16 500,00    | 33 000,00         |                 |
|    | VV  |           | "P06" 2                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 766R.08   | Repase stávajících vchodových dveří s nadvětlíkem - ozn. "P07", rozm. 1680x4270 mm - kompletní repase vč. opravy kování, opálení a nového nátěru v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                         | kus  | 1,000    | 46 255,00    | 46 255,00         |                 |
|    | VV  |           | "P07" 1                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 766R.09   | Dodávka a montáž dřevěných dveří EURO - ozn. "P08", rozm. 900x2000 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                                                     | kus  | 1,000    | 26 400,00    | 26 400,00         |                 |
|    | VV  |           | "P08" 1                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 766R.10   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P09", venkovní světlý rozm. 800x1150 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                         | kus  | 1,000    | 11 000,00    | 11 000,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "P09" 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 60 | K   | 766R.11   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P10", venkovní světlý rozm. 900x1500 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD  | kus | 2,000      | 16 500,00    | 33 000,00         |                 |
|    | VV  |           | "P10" 2                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 61 | K   | 766R.12   | Dodávka a montáž dřevěného okna EURO s konstrukční hloubkou profilu 92 mm (IV 92) - ozn. "P11", venkovní světlý rozm. 1050x1250 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD | kus | 2,000      | 15 400,00    | 30 800,00         |                 |
|    | VV  |           | "P11" 2                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 62 | K   | 766R.13   | Dodávka a montáž plastového okna - ozn. "P12", rozm. 750x550 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                                    | kus | 24,000     | 2 750,00     | 66 000,00         |                 |
|    | VV  |           | "P12" 24                                                                                                                                                                                                                               |     | 24,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 24,000     |              |                   |                 |
| 63 | K   | 766R.14   | Dodávka a montáž plastového okna - ozn. "P13", rozm. 870x550 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                                    | kus | 12,000     | 3 080,00     | 36 960,00         |                 |
|    | VV  |           | "P13" 12                                                                                                                                                                                                                               |     | 12,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 12,000     |              |                   |                 |
| 64 | K   | 766R.15   | Dodávka a montáž hliníkových dveří - ozn. "P14", rozm. 1230 (900)x2100 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                          | kus | 1,000      | 18 700,00    | 18 700,00         |                 |
|    | VV  |           | "P14" 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 65 | K   | 766R.16   | Dodávka a montáž plastového okna - ozn. "P15", rozm. 600x600 mm - kompletní dodávka a montáž dle ČSN 730540-02 v rozsahu dle podrobné technické specifikace viz. PD                                                                    | kus | 1,000      | 2 575,00     | 2 575,00          |                 |
|    | VV  |           | "P15" 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 66 | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                  | %   | 22 814,000 | 1,40         | 31 939,60         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                                    |     |            |              | 69 608,58         |                 |
| 67 | K   | 767R.01   | Dodávka a montáž mřížky proti hlučavcům                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,002     | 2 890,00     | 46 245,78         |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,900      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*0,55*12                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,742      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60*0,60                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,360      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,002     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 767R.02   | Úprava kotvení stávajících mříží sklepních oken                                                                                                                                                                                        | kus | 37,000     | 600,00       | 22 200,00         |                 |
|    | VV  |           | 24*12*1                                                                                                                                                                                                                                |     | 37,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 37,000     |              |                   |                 |
| 69 | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                  | %   | 684,000    | 1,70         | 1 162,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 781       | Dokončovací práce - obklady - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                              |     |            |              | 30 213,65         |                 |
| 70 | K   | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                                                                    | m2  | 20,406     | 50,00        | 1 020,30          | CS ÚRS 2019 01  |
| 71 | K   | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2                                                                                                         | m2  | 20,406     | 550,00       | 11 223,30         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | parapety                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,16*0,55*4                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,552      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*0,55*24                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,900      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*0,50*10+0,87*0,60*2                                                                                                                                                                                                         |     | 5,394      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60*0,60                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,360      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ostění                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" (0,55*0,50*2)*4                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,200      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 20,406     |              |                   |                 |
| 72 | M   | 59761255  | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2                                                                                                                                                                                             | m2  | 22,447     | 350,00       | 7 856,45          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 20,406*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |     | 22,447     |              |                   |                 |
| 73 | K   | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem                                                                                                                                                                                | m   | 42,080     | 120,00       | 5 049,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | parapety                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" 1,16*4                                                                                                                                                                                                                           |     | 4,640      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" 0,75*24                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" 0,87*(10+2)                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,440     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,600      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ostění                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" (0,55+0,50)*2*4                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,400      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 42,080     |              |                   |                 |
| 74 | K   | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                                                                                                                                                  | m   | 78,080     | 50,00        | 3 904,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | parapety                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P01" (1,16+0,55*2)*4                                                                                                                                                                                                                  |     | 9,040      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P12" (0,75+0,55*2)*24                                                                                                                                                                                                                 |     | 44,400     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P13" (0,87+0,50*2)*10+(0,87+0,60*2)*2                                                                                                                                                                                                 |     | 22,840     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P15" 0,60+0,60*2                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,800      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                 |     | 78,080     |              |                   |                 |
| 75 | K   | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                      | %   | 290,000    | 4,00         | 1 160,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                               |     |            |              | 37 462,32         |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství                                                | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76 | K   | 783106801   | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením<br>2.NP - stávající euro okna z venkovní strany<br>2,64*2,10*4<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 22,176<br>22,176<br>22,176                              | 150,00       | 3 326,40          | CS ÚRS 2019 01  |
| 77 | K   | 783101203   | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smrkovým papírem nebo plátnem jemné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22,176                                                  | 50,00        | 1 108,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 78 | K   | 783101403   | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 22,176                                                  | 10,00        | 221,76            | CS ÚRS 2019 01  |
| 79 | K   | 783122101   | Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 22,176                                                  | 100,00       | 2 217,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| 80 | K   | 783113111   | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,176                                                  | 150,00       | 3 326,40          | CS ÚRS 2019 01  |
| 81 | K   | 783118101   | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí<br>1.PP - stávající euro okna z venkovní strany<br>"trojnásobný nátěr" (2,64*2,10*4)*3<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 66,528<br>66,528<br>66,528                              | 150,00       | 9 979,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| 82 | K   | 783306809   | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním<br>stávající okenní mříže<br>"P12" 0,75*0,55*2*24<br>"P13" 0,87*0,55*2*12<br>"P15" 0,60*0,60*2<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 32,004<br>19,800<br>11,484<br>0,720<br>32,004           | 150,00       | 4 800,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| 83 | K   | 783314201   | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 32,004                                                  | 130,00       | 4 160,52          | CS ÚRS 2019 01  |
| 84 | K   | 783315101   | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 32,004                                                  | 130,00       | 4 160,52          | CS ÚRS 2019 01  |
| 85 | K   | 783317101   | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 32,004                                                  | 130,00       | 4 160,52          | CS ÚRS 2019 01  |
| D  |     | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                         |              | 131 652,50        |                 |
| 86 | K   | 784111003   | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 020,562                                               | 15,00        | 15 308,43         | CS ÚRS 2019 01  |
| 87 | K   | 784211113   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m<br>1.PP<br>(4,75+4,30+4,65+3,70+2,10+4,40+13,65+5,15+2,35+2,35+2,60+5,15+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+3,60+4,70+2,60+2,60+1,35)*2,70<br>1.NP<br>(11,30+3,10+3,95+2,15+4,45+4,70+15,75+5,10+8,80+5,10+4,90+3,60+4,40+2,50+1,95+2,85+4,70+1,95+2,45+4,25+5,25+9,80)*3,56<br>2.NP<br>(2,40+2,20+4,45+4,70+15,80+5,10+8,80+5,10+8,90+5,10+4,40+2,50+2,85+2,85+4,60+8,90+5,25+8,80)*3,56<br>Součet | m2 | 1 020,562<br>256,230<br>398,720<br>365,612<br>1 020,562 | 84,00        | 85 727,21         | CS ÚRS 2019 01  |
| 88 | K   | 784211161   | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 020,562                                               | 30,00        | 30 616,86         | CS ÚRS 2019 01  |
| D  |     | 786         | Dokončovací práce - čalounické úpravy - čerpáno z výkresu D-01 až D-03 a P01 až P15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                         |              | 108 609,28        |                 |
| 89 | K   | 786624111.1 | Montáž lamelové žaluzie do EURO oken dřevěných otevřených, sklápěcích a vyklápěcích<br>"P01" 1,16*2,12*(43+21+2)<br>"P02" 0,70*2,20<br>"P03" 1,15*2,20<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 166,377<br>162,307<br>1,540<br>2,530<br>166,377         | 200,00       | 33 275,40         |                 |
| 90 | M   | 611001      | Žaluzie horizontální interiérové (před objednávkou odsouhlasit s investorem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 166,377                                                 | 440,00       | 73 205,88         |                 |
| 91 | K   | 998786202   | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | 1 064,000                                               | 2,00         | 2 128,00          | CS ÚRS 2019 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

### 03 - Oprava střechy

KSO:

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

CC-CZ:

Datum: 05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ: 63323524

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 863 933,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
2 863 933,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
601 426,06  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 465 359,66**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Mírová 33** (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**03 - Oprava střechy**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum:

05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 863 933,60**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**212 373,14**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                          | 2 416,64   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                   | 14 150,76  |
| 62 - Úprava povrchů vnějších                               | 5 686,61   |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                              | 45 000,00  |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 20 000,00  |
| 96 - Bourání konstrukcí                                    | 9 454,64   |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce              | 2 852,87   |
| 98 - Demolice a sanace                                     | 7 658,00   |
| 997 - Přesun sutě                                          | 102 890,93 |
| 998 - Přesun hmot                                          | 2 262,69   |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 651 560,46**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 6 322,60     |
| 712 - Poviakové krytiny                     | 87 198,68    |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 47 503,37    |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 454 394,74   |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 619 752,84   |
| 765 - Krytina skládaná                      | 1 194 023,43 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 15 303,20    |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 227 061,60   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

03 - Oprava střechy

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum:

05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

2 863 933,60

|    |     |             |                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |            |                |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|----------------|
| D  | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                      |     |         |           | 212 373,14 |                |
| D  | 3   |             | Svislé a kompletní konstrukce - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                       |     |         |           | 2 416,64   |                |
| 1  | K   | 316381111   | Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okraji, bez přesahu, tl. přes 50 do 80 mm | m2  | 2,048   | 1 180,00  | 2 416,64   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | 1,20*0,60                                                                                                                                                                                                |     | 0,720   |           |            |                |
|    | vv  |             | 2,50*0,45                                                                                                                                                                                                |     | 1,125   |           |            |                |
|    | vv  |             | 0,45*0,45                                                                                                                                                                                                |     | 0,203   |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 2,048   |           |            |                |
| D  | 4   |             | Vodorovné konstrukce - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                |     |         |           | 14 150,76  |                |
| 2  | K   | 413231231.1 | Zazdívková zhlaví vazných trámů průřezu přes 40000 mm2 pálenými cihlami na maltu s fungicidní přísadou s ponecháním větrací mezery po stranách trámů šířky min. 30 mm                                    | kus | 26,000  | 544,26    | 14 150,76  |                |
|    | vv  |             | vazné trámy                                                                                                                                                                                              |     |         |           |            |                |
|    | vv  |             | 26                                                                                                                                                                                                       |     | 26,000  |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 26,000  |           |            |                |
| D  | 62  |             | Úprava povrchů vnějších - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                             |     |         |           | 5 686,61   |                |
| 3  | K   | 622631001   | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel nadstřešní komínové rezné zdivo                                                                                                       | m2  | 27,350  | 207,92    | 5 686,61   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | (1,20+0,60)*2*2,50                                                                                                                                                                                       |     | 9,000   |           |            |                |
|    | vv  |             | (2,50+0,45)*2*2,50                                                                                                                                                                                       |     | 14,750  |           |            |                |
|    | vv  |             | (0,45+0,45)*2*2,00                                                                                                                                                                                       |     | 3,600   |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 27,350  |           |            |                |
| D  | 94  |             | Lešení a stavební výtahy - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                            |     |         |           | 45 000,00  |                |
| 4  | K   | 94R.01      | Pomocné lešení pro opravu nadstřešní části komínového tělesa a provedení nové krycí desky                                                                                                                | kus | 3,000   | 15 000,00 | 45 000,00  |                |
| D  | 95  |             | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                               |     |         |           | 20 000,00  |                |
| 5  | K   | 95R.01      | Opakované provizorní zajištění střešního pláště proti zatečení (pomocná tesařská konstrukce + plachta) po celou dobu provádění stavebních prací                                                          | kpl | 1,000   | 20 000,00 | 20 000,00  |                |
| D  | 96  |             | Bourání konstrukcí - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                  |     |         |           | 9 454,64   |                |
| 6  | K   | 964061341   | Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2                                                                                    | kus | 26,000  | 363,64    | 9 454,64   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | vazné trámy 21x24 cm                                                                                                                                                                                     |     |         |           |            |                |
|    | vv  |             | 26                                                                                                                                                                                                       |     | 26,000  |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 26,000  |           |            |                |
| D  | 97  |             | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                            |     |         |           | 2 852,87   |                |
| 7  | K   | 976047231   | Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm                                                                                                                                                  | m   | 4,150   | 157,31    | 652,84     | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | komínové krycí desky                                                                                                                                                                                     |     |         |           |            |                |
|    | vv  |             | 1,20+2,50+0,45                                                                                                                                                                                           |     | 4,150   |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 4,150   |           |            |                |
| 8  | K   | 978023471   | Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového                                                                                                                                                               | m2  | 27,350  | 80,44     | 2 200,03   | CS ÚRS 2019 01 |
| D  | 98  |             | Demolice a sanace - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                   |     |         |           | 7 658,00   |                |
| 9  | K   | 985131111   | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                 | m2  | 27,350  | 140,00    | 3 829,00   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | nadstřešní komínové rezné zdivo                                                                                                                                                                          |     |         |           |            |                |
|    | vv  |             | (1,20+0,60)*2*2,50                                                                                                                                                                                       |     | 9,000   |           |            |                |
|    | vv  |             | (2,50+0,45)*2*2,50                                                                                                                                                                                       |     | 14,750  |           |            |                |
|    | vv  |             | (0,45+0,45)*2*2,00                                                                                                                                                                                       |     | 3,600   |           |            |                |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                   |     | 27,350  |           |            |                |
| 10 | K   | 985131112   | Odmaštění povrchu rezného zdiva s oplachem vodou                                                                                                                                                         | m2  | 27,350  | 140,00    | 3 829,00   |                |
| D  | 997 |             | Přesun sutě - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                         |     |         |           | 102 890,93 |                |
| 11 | K   | 997013155   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace                                                                                                            | t   | 25,469  | 1 378,79  | 35 116,40  | CS ÚRS 2019 01 |
| 12 | K   | 997013219   | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m                                                                                                         | t   | 25,469  | 66,60     | 1 696,24   | CS ÚRS 2019 01 |
| 13 | K   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                            | t   | 25,469  | 225,00    | 5 730,53   | CS ÚRS 2019 01 |
| 14 | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                 | t   | 356,568 | 10,00     | 3 565,66   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv  |             | 25,469*14 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                              |     | 356,566 |           |            |                |
| 15 | K   | 997013800   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu                                                                                                                                   | t   | 4,557   | 1 400,00  | 6 379,80   |                |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |             | 2,517+2,040                                                                                                                                                                                                               |     | 4,557    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,557    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 997013811   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného napadeného dřevokaznými činiteli                                                                                                                  | t   | 1,707    | 1 400,00     | 2 389,80          |                 |
| 17 | K   | 997013821   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 805                                                                                                                        | t   | 13,175   | 2 500,00     | 32 937,50         | CS ÚRS 2019 01  |
| 18 | K   | 997223845   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového kód odpadu 170 302                                                                                                                                         | t   | 8,030    | 2 500,00     | 15 075,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 998         | Přesun hmot - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                                          |     |          |              | 2 262,69          |                 |
| 19 | K   | 998017003   | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                                                                                                                                                   | t   | 2,673    | 848,50       | 2 262,69          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 2 651 560,46      |                 |
|    | D   | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                |     |          |              | 6 322,60          |                 |
| 20 | K   | 711131101   | Provedení izolace proti vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou podložený zhlaví vazných trámů 26*0,50                                                                                                         | m2  | 13,000   | 160,00       | 2 080,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 21 | M   | 62821109    | asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R                                                                                                                                                               | m2  | 14,950   | 160,00       | 2 392,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | 13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |     | 14,950   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 998711203   | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m                                                                                                                                     | %   | 487,000  | 3,80         | 1 850,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 712         | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 87 198,68         |                 |
| 23 | K   | 712300833   | Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé                                                                                                                                                           | m2  | 99,000   | 34,00        | 3 366,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 24 | K   | 712300843   | Odstanění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním                                                                                                                                                 | m2  | 99,000   | 18,00        | 1 782,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 25 | K   | 712300845   | Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 54,00        | 54,00             | CS ÚRS 2019 01  |
| 26 | K   | 712311101   | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                 | m2  | 99,000   | 24,00        | 2 376,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 27 | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,030    | 74 600,00    | 2 238,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | 99*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                               |     | 0,030    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 712341559   | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přtlavením NAIP v plné ploše 2 vrstvy 99,00*2                                                                                                                     | m2  | 198,000  | 112,00       | 22 176,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 198,000  |              |                   |                 |
| 29 | M   | 62855001    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu                                                            | m2  | 113,850  | 152,00       | 17 305,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | 99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |     | 113,850  |              |                   |                 |
| 30 | M   | 62855008    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břidličným posypem na horním povrchu                                                                                     | m2  | 113,850  | 168,00       | 19 126,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | 99*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                 |     | 113,850  |              |                   |                 |
| 31 | K   | 712600831   | Odstanění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé                                                                                                                                                 | m2  | 741,000  | 15,00        | 11 115,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | podkladní pás azbestocementové krytiny                                                                                                                                                                                    |     | 741,000  |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 741,000  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 712600898   | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45 do 60°                                                                                                                                                   | m2  | 741,000  | 3,80         | 2 815,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 33 | K   | 712941963.1 | Dodávka a montáž střešního odvětrávacího komínku DN 110 mm s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) a dešťovou kvytkou                                                                            | kus | 1,000    | 1 944,00     | 1 944,00          |                 |
| 34 | K   | 998712203   | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m                                                                                                                                                         | %   | 842,988  | 3,44         | 2 899,88          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                  |     |          |              | 47 503,37         |                 |
| 35 | K   | 721242803   | Demontáž lapače střešních splavenin DN 110                                                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 142,58       | 142,58            | CS ÚRS 2019 01  |
| 36 | K   | 721242804   | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125                                                                                                                                                                                | kus | 8,000    | 164,52       | 1 316,16          | CS ÚRS 2019 01  |
| 37 | K   | 721242105   | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 631,91       | 631,91            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | vv  |             | "zadní vstup" 1                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 721242106   | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125                                                                                                                                               | kus | 8,000    | 631,91       | 5 055,28          | CS ÚRS 2019 01  |
| 39 | K   | 721R.01     | Úprava dešťové kanalizace v místě osazení nového lapače střešních splavenin vč. pomocných stavebních prací (rozebrání zpevněné plochy, odkopávka kanalizace, úprava kanalizace, zpětný zásyp výkopkem a zvětné zadíždění) | kus | 9,000    | 3 000,00     | 27 000,00         |                 |
| 40 | K   | 721R.02     | Napojení stávajícího odvětrávacího potrubí DN 110 pod střechou na nový odvětrávací komínek v živině krytině a ventilační prostupovou tvarovku ve vláknocementové kvytině                                                  | kus | 5,000    | 500,00       | 2 500,00          |                 |
|    | vv  |             | 4+1                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | vv  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 721R.03     | Revize a vyčištění stávající dešťové kanalizace                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 42 | K   | 998721203   | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m                                                                                                                                                        | %   | 466,000  | 1,84         | 857,44            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | 762       | Konstrukce tesařské - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                           |     |          |              | 454 394,74        |                 |
| 43 | K   | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2                                                          | m3  | 19,053   | 929,25       | 17 705,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | krokev - příložka 7x15 cm                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,07*0,15*20,00*1,1                                                                                                                                |     | 0,231    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | krokev 13x15 cm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,13*0,15*(8,50+40,00)*1,1                                                                                                                         |     | 1,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vaznice okapová 16x18 cm                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,16*0,18*(6,00+10,00)*1,1                                                                                                                         |     | 0,507    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vaznice okapová - příložky 16x18 cm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,16*0,18*8,50*1,1                                                                                                                                 |     | 0,269    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vazný trám - příložka 11x24 cm                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,11*0,24*24,00*1,1                                                                                                                                |     | 0,697    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vazný trám 21x24 cm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,21*0,24*4,00*1,1                                                                                                                                 |     | 0,222    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bednění střešiny tl. 25 mm                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (74,00+60,00)*0,025*1,1                                                                                                                            |     | 3,685    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | střešní latě                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10,158+2,244                                                                                                                                       |     | 12,402   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 19,053   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 762085112 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm | kus | 100,000  | 44,10        | 4 410,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | plátování krokvi - svorníky M12                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10+40                                                                                                                                              |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | plátování okapové vaznice - svorníky M16                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 18+32                                                                                                                                              |     | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 45 | M   | 31197004  | tyč závitová Pz 4,6 M12                                                                                                                            | m   | 17,000   | 71,40        | 1 213,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 46 | M   | 31197006  | tyč závitová Pz 4,6 M16                                                                                                                            | m   | 17,000   | 144,90       | 2 463,30          | CS ÚRS 2019 01  |
| 47 | M   | 31111006  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-B M12                                                                                                         | 100 | 1,000    | 252,00       | 252,00            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 50*2/100                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 48 | M   | 31111008  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-B M16                                                                                                         | 100 | 1,000    | 405,30       | 405,30            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 50*2/100                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 49 | M   | 31121004  | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm                                                                                                    | 100 | 1,000    | 213,15       | 213,15            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 50*2/100                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 50 | M   | 31121005  | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm                                                                                                    | 100 | 1,000    | 527,10       | 527,10            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 50*2/100                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 762331921 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2                                                   | m   | 48,500   | 155,40       | 7 536,90          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | krokev 13x15 cm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,50+40,00                                                                                                                                         |     | 48,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 48,500   |              |                   |                 |
| 52 | K   | 762331931 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2                                                   | m   | 24,500   | 184,80       | 4 527,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | vaznice okapová 16x18 cm                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,00+10,00                                                                                                                                         |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vaznice okapová - příložky 16x18 cm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,50                                                                                                                                               |     | 8,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 24,500   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 762331951 | Vázané konstrukce krovů vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 do 600 cm2                                                   | m   | 4,000    | 207,90       | 831,60            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | vazný trám 21x24 cm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,00                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 762332921 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2                       | m   | 20,000   | 225,75       | 4 515,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | krokev - příložka 7x15 cm                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 20,00                                                                                                                                              |     | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 762332922 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2              | m   | 48,500   | 323,40       | 15 884,90         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | krokev 13x15 cm                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,50+40,00                                                                                                                                         |     | 48,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 48,500   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 762332923 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2              | m   | 48,500   | 426,30       | 20 675,55         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | vaznice okapová 16x18 cm                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,00+10,00                                                                                                                                         |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vaznice okapová - příložky 16x18 cm                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,50                                                                                                                                               |     | 8,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vazný trám - příložka 11x24 cm                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,00                                                                                                                                              |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 48,500   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 762332925 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2              | m   | 4,000    | 767,55       | 3 070,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | vazný trám 21x24 cm                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,00                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 762333910 | Otesání částí střešní vazby z hranolů                                                                                                              | m2  | 224,940  | 156,45       | 35 191,86         |                 |
|    | VV  |           | předpoklad 15% plochy řeziva                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |             | 1499,60*0,15                                                                                                                                                                           |     | 224,940   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 224,940   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 762341931   | Vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm                                                                                                      | m2  | 134,000   | 93,46        | 12 522,30         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | bednění střechy                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 74,00+60,00                                                                                                                                                                            |     | 134,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 134,000   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 762342314   | Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60°                                                                                                                                    | m2  | 741,000   | 98,70        | 73 136,70         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | osové vzdálenosti do 360 mm                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 61 | M   | 60514106    | Fezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                           | m3  | 10,158    | 8 820,00     | 89 593,56         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | 0,06*0,04*741,00*4,76*1,2                                                                                                                                                              |     | 10,158    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 10,158    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 762342441   | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°                                                                                                                 | m   | 850,000   | 22,05        | 18 742,50         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | latování                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 850,00                                                                                                                                                                                 |     | 850,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 850,000   |              |                   |                 |
| 63 | M   | 60514106    | Fezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                           | m3  | 2,244     | 8 820,00     | 19 792,08         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | 0,06*0,04*850,00*1,1                                                                                                                                                                   |     | 2,244     |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 2,244     |              |                   |                 |
| 64 | K   | 762343911   | Zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně)                                                                                                           | m2  | 134,000   | 392,70       | 52 621,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | bednění střechy                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 74,00+60,00                                                                                                                                                                            |     | 134,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 134,000   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 762381010   | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů při výměně poškozených částí krovu                                                                                                  | kpl | 1,000     | 15 750,00    | 15 750,00         |                 |
| 66 | K   | 762395000   | Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí                                                                                                                 | m3  | 12,402    | 1 226,40     | 15 208,81         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | 10,158+2,244                                                                                                                                                                           |     | 12,402    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 12,402    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 762R.01     | Dodávka a montáž kotvicí desky včetně dřevěné výztuhy u krovů pro uchycení jímací tyče hromosvodu                                                                                      | kus | 10,000    | 1 948,80     | 19 488,00         |                 |
| 68 | K   | 998762203   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                                                                                                           | %   | 4 153,000 | 4,41         | 18 314,73         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | D   | 764         | Konstrukce klempířské - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                             |     |           |              | 619 752,84        |                 |
| 69 | K   | 764001821   | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                                                                                         | m2  | 5,500     | 76,80        | 422,40            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | stříška nad vstupem - zádveří                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 5,50                                                                                                                                                                                   |     | 5,500     |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 5,500     |              |                   |                 |
| 70 | K   | 764001871   | Demontáž nároží do suti                                                                                                                                                                | m   | 26 000    | 57,60        | 1 497,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| 71 | K   | 764001881   | Demontáž oplechování hřebene do suti                                                                                                                                                   | m   | 63,750    | 57,60        | 3 672,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 72 | K   | 764001891   | Demontáž oplechování úžlabí do suti                                                                                                                                                    | m   | 68,000    | 57,60        | 3 340,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 73 | K   | 764002812   | Demontáž okapového plechu do suti                                                                                                                                                      | m   | 25,000    | 57,60        | 1 440,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 74 | K   | 764002861   | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti                                                                                                                                    | m   | 138 000   | 57,60        | 7 948,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 75 | K   | 764002871   | Demontáž lemování zdi do suti                                                                                                                                                          | m   | 100,000   | 57,60        | 5 760,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | 75,00+25,00                                                                                                                                                                            |     | 100,000   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 100,000   |              |                   |                 |
| 76 | K   | 764002881   | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                                                                                                                                           | m2  | 5 650     | 76,80        | 433,92            | CS ÚRS 2019 01  |
| 77 | K   | 764004801   | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                                                                     | m   | 168,800   | 57,60        | 9 722,88          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | 162,30+6,50                                                                                                                                                                            |     | 168,800   |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 168,800   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 764004861   | Demontáž svodu do suti                                                                                                                                                                 | m   | 95 500    | 57,60        | 5 500,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | (10,00+1,50)*8                                                                                                                                                                         |     | 92 000    |              |                   |                 |
|    |     |             | 3,50                                                                                                                                                                                   |     | 3 500     |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 95 500    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 764011443   | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm                                                                                                              | m   | 25 000    | 268,80       | 6 720,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | "15/K" 25,00                                                                                                                                                                           |     | 25 000    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 25 000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 764041323   | Dílačnická lišta z titanizinkového lesklého válcovaného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 150 mm                                                                                   | m   | 113,560   | 331,20       | 37 611,07         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | "10/K" 75,00                                                                                                                                                                           |     | 75 000    |              |                   |                 |
|    |     |             | "12/K" (1,20+0,60)*2*1,2                                                                                                                                                               |     | 4 320     |              |                   |                 |
|    |     |             | "13/K" (2,50+0,45)*2*1,2                                                                                                                                                               |     | 7 080     |              |                   |                 |
|    |     |             | "14/K" (0,45+0,45)*2*1,2                                                                                                                                                               |     | 2 160     |              |                   |                 |
|    |     |             | "15-1/K" 25,00                                                                                                                                                                         |     | 25 000    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 113 560   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 764042417   | Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací                                                                                                                              | m2  | 5 500     | 264,00       | 1 452,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | stříška nad vstupem - zádveří                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 5,50                                                                                                                                                                                   |     | 5,500     |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 5,500     |              |                   |                 |
| 82 | K   | 764141311   | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2  | 5,500     | 1 662,00     | 9 141,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |             | stříška nad vstupem - zádveří                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    |     |             | 5,50                                                                                                                                                                                   |     | 5,500     |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 5,500     |              |                   |                 |
| 83 | K   | 764241300.1 | Oplechování styku hřebenů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu                                                                                                                | kus | 3,000     | 153,60       | 460,80            |                 |
|    |     |             | "16/K" 3                                                                                                                                                                               |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 84 | K   | 764241367.1 | Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu úžlabí rš 700 mm                                                                                             | m   | 58,000    | 849,60       | 49 276,80         |                 |
|    |     |             | "11/K" 58,00                                                                                                                                                                           |     | 58,000    |              |                   |                 |
|    |     |             | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 58,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 85  | K   | 764242334   | Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm<br>"15/K" 25,00<br>Součet                                                                          | m   | 25,000    | 597,60       | 14 940,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
| 88  | K   | 764248331   | Oplechování fims a ozdobných prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm<br>"9/K" 138,00*0,80<br>Součet                                                          | m2  | 110,400   | 1 104,00     | 121 881,60        | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 110,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 110,400   |              |                   |                 |
| 87  | K   | 764341314.1 | Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou živičnou rš 330 mm<br>"15-1/K" 25,00<br>Součet                                                                        | m   | 25,000    | 540,00       | 13 500,00         |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,000    |              |                   |                 |
| 88  | K   | 764341317   | Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo preizovou rš 670 mm<br>"10/K" 75,00<br>Součet                                                          | m   | 75,000    | 902,40       | 67 680,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 75,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 75,000    |              |                   |                 |
| 89  | K   | 764344312   | Lemování prostupů z titaninkového lesklého válcovaného plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu komíny<br>"12/K" (1,20+0,60)*2*0,50<br>"13/K" (2,50+0,45)*2*0,50<br>"14/K" (0,45+0,45)*2*0,50<br>Součet | m2  | 5,650     | 2 341,20     | 13 227,78         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,950     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,650     |              |                   |                 |
| 90  | K   | 764541303   | Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm<br>"17/K" 6,50<br>Součet                                                                                                | m   | 6,500     | 464,40       | 3 018,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,500     |              |                   |                 |
| 91  | K   | 764541307   | Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm<br>"ozn. 1/K (3-1/K, 4/K)" 162,30<br>Součet                                                                             | m   | 162,300   | 682,80       | 110 818,44        | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 162,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 162,300   |              |                   |                 |
| 92  | K   | 764541323   | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z titaninkového lesklého válcovaného plechu rš 250 mm<br>"17/K" 2<br>Součet                                                                                                  | kus | 2,000     | 573,60       | 1 147,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 93  | K   | 764541327   | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z titaninkového lesklého válcovaného plechu rš 400 mm<br>"2/K" 11<br>"3/K" 6<br>Součet                                                                                       | kus | 17,000    | 951,60       | 16 177,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 11,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 17,000    |              |                   |                 |
| 94  | K   | 764541342   | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z titaninkového lesklého válcovaného plechu 250/80 mm<br>"17/K" 1<br>Součet                                                                                               | kus | 1,000     | 225,60       | 225,60            | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 95  | K   | 764541349   | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z titaninkového lesklého válcovaného plechu 400/120 mm<br>"5/K" 10<br>Součet                                                                                              | kus | 10,000    | 430,80       | 4 308,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 96  | K   | 764548322   | Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm<br>"17/K" 3,50<br>Součet                                                                                          | m   | 3,500     | 559,20       | 1 957,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,500     |              |                   |                 |
| 97  | K   | 764548324   | Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm<br>"8/K (6/K, 7/K)" (10,00+1,50)*8<br>Součet                                                                     | m   | 92,000    | 814,80       | 74 961,60         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 92,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 92,000    |              |                   |                 |
| 98  | K   | 764R.01     | Oprava stávající střešní krytiny z titaninkového plechu vč. oplechování a lemování navazujících stavebních konstrukcí stříška vstupu<br>2,825*5,70*1,2<br>Součet                                                          | m2  | 19,323    | 576,00       | 11 130,05         |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 19,323    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 19,323    |              |                   |                 |
| 99  | K   | 998764203   | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                     | %   | 4 994,780 | 4,08         | 20 378,70         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | D   | 765         | Krytina skládaná - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                                     |     |           |              | 1 194 023,43      |                 |
| 100 | K   | 765131801.1 | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí                                                                                                                                                          | m2  | 741,000   | 118,45       | 87 771,45         |                 |
| 101 | K   | 765131841.1 | Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°                                                                                                                                           | m2  | 741,000   | 20,60        | 15 264,60         |                 |
| 102 | K   | 765133003   | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem břídlíčným<br>"2/C" 741,00<br>Součet                                                                                                 | m2  | 741,000   | 708,64       | 525 102,24        | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 741,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 741,000   |              |                   |                 |
| 103 | K   | 765133013   | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon - okapová hrana, krytí jednoduché lemovač řadou, s povrchem břídlíčným<br>"2/C" 162,30-18,70-5,50<br>Součet                                                                    | m   | 138,100   | 269,86       | 37 287,67         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 138,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 138,100   |              |                   |                 |
| 104 | K   | 765133023   | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon - nároží jednoduché ze šablon, s povrchem břídlíčným<br>"1-1/C" 26,00<br>Součet                                                                                                | m   | 26,000    | 389,34       | 10 122,84         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |             |                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 105 | K   | 765133033 | Krytina vláknocementová skládaná ze šablon - hřeben jednoduchý ze šablon, s povrchem břídlíčným "1-C" 53,75                                                                                                             | m   | 63,750     | 376,98       | 24 032,48         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 63,750     |              |                   |                 |
| 106 | K   | 765133091 | Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování ze sklon přes 30°                                                                                                                                       | m2  | 741,000    | 12,36        | 9 158,76          | CS ÚRS 2019 01  |
| 107 | K   | 765135001 | Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavíc, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavíc, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2 | kus | 5,000      | 31,93        | 159,65            | CS ÚRS 2019 01  |
|     | vv  |           | ventilační taška s prostupem                                                                                                                                                                                            |     |            |              |                   |                 |
|     | vv  |           | "4/C" 4                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,000      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | anténní taška s protupem                                                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | vv  |           | "6/C" 1                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,000      |              |                   |                 |
| 108 | M   | 59161150  | prostup ventilační k větrání sanity 400x400mm D 110mm pro šablony vláknocementové krytiny                                                                                                                               | kus | 4,000      | 1 296,77     | 5 187,08          | CS ÚRS 2019 01  |
| 109 | M   | 596602561 | pružná ventilační hadice pro ventilační prostup prům. 110 mm                                                                                                                                                            | kus | 4,000      | 463,50       | 1 854,00          |                 |
| 110 | M   | 59161152  | prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm                                                                                                                                                  | kus | 1,000      | 1 360,63     | 1 360,63          | CS ÚRS 2019 01  |
| 111 | K   | 765135013 | Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané - střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2                                                                                                     | kus | 8,000      | 669,50       | 5 356,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | vv  |           | "3/C" 8                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,000      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,000      |              |                   |                 |
| 112 | M   | 59161154  | výlez na střechu 750x830mm plech Al pro vláknocementové krytiny                                                                                                                                                         | kus | 8,000      | 2 377,24     | 19 017,92         | CS ÚRS 2019 01  |
| 113 | K   | 765135030 | Příprava prostupu střešním pláštěm pro jímací tyč hromosvodu vč. zaizolování vedení a dodávky střešní větrací tvarovky                                                                                                  | kus | 10,000     | 1 359,60     | 13 596,00         |                 |
| 114 | K   | 765135050 | Dodávka a montáž systémové mřížové protisněhové zábrany pro vláknocementovou krytinu - kompletní provedení vč. dodávky veškerých souvisejících prací a dodávek                                                          | kus | 173,000    | 1 879,75     | 325 196,75        |                 |
|     | vv  |           | "7/C" 173,00                                                                                                                                                                                                            |     | 173,000    |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 173,000    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci                                                                                                      | m2  | 741,000    | 36,05        | 26 713,05         | CS ÚRS 2019 01  |
| 116 | M   | 28329036  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou 741 "1.2" Přepočtené koeficientem množství                                    | m2  | 889,200    | 53,56        | 47 625,55         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | vv  |           |                                                                                                                                                                                                                         |     | 889,200    |              |                   |                 |
| 117 | K   | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m                                                                                                                                                        | %   | 11 204,100 | 3,50         | 39 236,76         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | D   | 767       | Konstrukce zámečnické - čerpáno z výkresu D-15, D-17 D-18                                                                                                                                                               |     |            |              | 15 303,20         |                 |
| 118 | K   | 767R.01   | Dodávka a montáž komínové lávky rozm. 2400x550 mm vč. pozinkovaného porořostu a nosných kotvících prvků - kompletní provedení vč. veškerých souvisejících prvků a dodávek                                               | kus | 1,000      | 14 800,00    | 14 800,00         |                 |
|     | vv  |           | "1/2" 1                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 119 | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                                                                   | %   | 148,000    | 3,40         | 503,20            | CS ÚRS 2019 01  |
|     | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry - čerpáno z výkresu D-15, D-17, D-18                                                                                                                                                         |     |            |              | 227 061,60        |                 |
| 120 | K   | 783201201 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení                                                                                                                                                 | m2  | 1 499,600  | 83,00        | 124 466,80        | CS ÚRS 2019 01  |
|     | vv  |           | mechanické odstranění povrchové zkorodované vrstvy dřeva                                                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | vv  |           | 1499,60                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 499,600  |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 1 499,600  |              |                   |                 |
| 121 | K   | 783201401 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                                                                                                  | m2  | 1 499,600  | 5,00         | 7 498,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 122 | K   | 783201405 | Odmaštění a neutralizace povrchu tesařských konstrukcí krovu                                                                                                                                                            | m2  | 1 499,600  | 12,00        | 17 995,20         |                 |
| 123 | K   | 783223000 | Sanace napadených dřevěných prvků krovu technologií hloubkové tlakové injekce fungicidně-insekticidním přípravkem s účinností Fb, Ip, P, 1, 2, 3 dle ČSN 49 0800-1                                                      | m   | 40,000     | 195,00       | 7 800,00          |                 |
| 124 | K   | 783223120 | Celoplošný preventivní fungicidně-insekticidní dvojnásobný postřik tesařských konstrukcí střechy vodním roztokem přípravku s účinností Fb, Ip, P, 1, 2, 3 dle ČSN 49 0800-1                                             | m2  | 1 499,600  | 36,00        | 53 985,60         |                 |
| 125 | K   | 783826901 | Zpevnění povrchu cihel nehydrofobním zpevňujícím prostředkem na bázi etylesteru kyseliny křemičité v několika vrstvách až do úplného nasycení povrchu nadsřešní komínové rezné zdívo                                    | m2  | 27,350     | 300,00       | 8 205,00          |                 |
|     | vv  |           | (1,20+0,60)*2*2,50                                                                                                                                                                                                      |     | 9,000      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | (2,50+0,45)*2*2,50                                                                                                                                                                                                      |     | 14,750     |              |                   |                 |
|     | vv  |           | (0,45+0,45)*2*2,00                                                                                                                                                                                                      |     | 3,600      |              |                   |                 |
|     | vv  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     | 27,350     |              |                   |                 |
| 126 | K   | 783826902 | Finální úprava povrchu rezného cihelného zdíva hydrofobizačním prostředkem na bázi silan-siloxanové disperze v deaeromizovaném rozpouštědle                                                                             | m2  | 27,350     | 260,00       | 7 111,00          |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

### 04 - Zateplení půdy

KSO:

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

63323524

DIČ:

CZ63323524

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**294 040,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
294 040,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
61 748,46  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**355 788,76**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**04 - Zateplení půdy**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Datum:

05.04.2019

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**294 040,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 023,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

10 023,60

PSV - Práce a dodávky PSV

284 016,70

713 - Izolace tepelné

252 833,04

762 - Konstrukce tesafské

31 183,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

04 - Zateplení půdy

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Datum:

05.04.2019

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                               |    |           |              | <b>294 040,30</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                           |    |           |              | 10 023,60         |                 |
| D                             |     | 95        | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb - čerpáno z výkresu D-16                                |    |           |              | 10 023,60         |                 |
| 1                             | K   | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah                                                                         | m2 | 501,180   | 10,00        | 5 011,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | stávající cihelná dlažba v půdním prostoru                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 501,18                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu                                                                                   | m2 | 501,180   | 10,00        | 5 011,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | stávající cihelná dlažba v půdním prostoru                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 501,18                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
| D                             |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                           |    |           |              | 284 016,70        |                 |
| D                             |     | 713       | Izolace tepelné - čerpáno z výkresu D-16                                                                      |    |           |              | 252 833,04        |                 |
| 3                             | K   | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem | m2 | 1 002,360 | 50,00        | 50 118,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | bez překrytí lepenkou kladenými volně                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | zateplení podlahy v půdním prostoru, 2x tl. 120 mm                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 501,18*2                                                                                                      |    | 1 002,360 |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 1 002,360 |              |                   |                 |
| 4                             | M   | 63150850  | pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038$ tl 120mm                          | m2 | 1 022,407 | 168,00       | 171 764,38        | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | 1002,36*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 1 022,407 |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš přikrytí separační fólií z PE                         | m2 | 501,180   | 30,00        | 15 035,40         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | zateplení podlahy v půdním prostoru                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 501,18                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 501,180   |              |                   |                 |
| 6                             | M   | 28329318  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlívrstva mikroporézní PP 95g/m2       | m2 | 551,298   | 19,00        | 10 474,66         | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | 501,18*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 551,298   |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                               | %  | 2 473,000 | 2,20         | 5 440,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| D                             |     | 762       | Konstrukce tesařské - čerpáno z výkresu D-16                                                                  |    |           |              | 31 183,66         |                 |
| 8                             | K   | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2                     | m3 | 1,056     | 1 200,00     | 1 267,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | podkladní konstrukce pochůzí části v půdním prostoru                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 0,188+0,109+0,759                                                                                             |    | 1,056     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 1,056     |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 762511246 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz,               | m2 | 24,130    | 392,70       | 9 475,85          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | tloušťky desky 22 mm                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | pochůzí část v půdním prostoru                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 24,13                                                                                                         |    | 24,130    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 24,130    |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 762512261 | Montáž podlahové kce podkladového roštu                                                                       | m  | 167,310   | 50,00        | 8 365,50          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | podkladní konstrukce pochůzí části v půdním prostoru                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | prkno tl. 25 mm                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 15,46*3+(4,80-1,25)*3                                                                                         |    | 57,030    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | sloupek 100x100 mm                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 0,10*(32*3+8*3)                                                                                               |    | 12,000    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | hranol 100x100 mm                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 15,46*3+(4,80-1,25)*3                                                                                         |    | 57,030    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | střešní lať 60/40 mm osově 625 mm                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 1,25*(26+7)                                                                                                   |    | 41,250    |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 167,310   |              |                   |                 |
| 11                            | M   | 605111150 | řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m                                                         | m3 | 0,188     | 7 300,00     | 1 372,40          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | 0,12*0,025*(15,46*3+(4,80-1,25)*3)*1,1                                                                        |    | 0,188     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 0,188     |              |                   |                 |
| 12                            | M   | 60514106  | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                   | m3 | 0,109     | 7 300,00     | 795,70            | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | 0,06*0,04*(1,25*(26+7))*1,1                                                                                   |    | 0,109     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 0,109     |              |                   |                 |
| 13                            | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                             | m3 | 0,759     | 7 800,00     | 5 920,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | 0,10*0,10*(0,10*(32*3+8*3))*1,1                                                                               |    | 0,132     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 0,10*0,10*(15,46*3+(4,80-1,25)*3)*1,1                                                                         |    | 0,627     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 0,759     |              |                   |                 |
| 14                            | K   | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                           | m2 | 24,130    | 35,00        | 844,55            | CS ÚRS 2019 01  |
| 15                            | K   | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                                     | m3 | 0,960     | 1 500,00     | 1 440,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|                               | VV  |           | (0,188+0,109+0,759)/1,1                                                                                       |    | 0,960     |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                        |    | 0,960     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | %  | 294,000  | 5,79         | 1 702,26          | CS ÚRS 2019 01  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

### 05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

CC-CZ:

Datum: 05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor Investic

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

IČ:

DIČ:

63323524

CZ63323524

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**648 000,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
648 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
136 080,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**784 080,00**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**05 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Datum:

05.04.2019

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**648 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**648 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mírová 33 (výměna oken, střecha, fasáda)

Objekt:

**05 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

ZŠ Mírová, Opava-Předměstí, parc.č. 2460

Datum:

05.04.2019

Zadavatel:

Statutární město Opava, odbor investic

Projektant:

Ing. Jan Pospíšil

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | <b>648 000,00</b> |                 |
| D                             | VRN |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                               |     |          |              | <b>648 000,00</b> |                 |
| 1                             | K   | 090001001 | Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)      | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 2                             | K   | 090001002 | Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií, ...) - kompletní zajištění | kpl | 1,000    | 110 000,00   | 110 000,00        |                 |
| 3                             | K   | 090001003 | Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 4                             | K   | 090001004 | Zajištění obsluhového provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...)                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 5                             | K   | 090001005 | Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků objednatele), veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu                                                          | kpl | 1,000    | 28 000,00    | 28 000,00         |                 |
| 6                             | K   | 090001006 | Vyhotovení dílenské dokumentace (výrobní, ...)                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 7                             | K   | 090001007 | Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 8                             | K   | 090001008 | Vyhotovení fotodokumentace původního a nového stavu, průběhu a realizace stavby                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 9                             | K   | 090001009 | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací                                                                               | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 10                            | K   | 090001010 | Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištění oken, finální úklid stavby                                                                                                                   | kpl | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
| 11                            | K   | 090001011 | Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 450.000,- Kč)                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 450 000,00   | 450 000,00        |                 |

**ZŠ MÍROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ  
"OPRAVA FASÁDY A STŘECHY"  
OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460**

**D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem  
(Část - OCHRANA PŘED BLESKEM - LPS)**

**SPECIFIKACE**

**REKAPITULACE**

**Kč**

- I. MATERIÁL LPS  
II. MONTÁŽ LPS

408 530,17 Kč  
158 711,17 Kč

**CELKEM BEZ DPH**

**567 241,34 Kč**

**DPH 21%**

**119 120,68 Kč**

**CELKEM S DPH**

**686 362,02 Kč**



# I. Ceny el. instalačního materiálu pro LPS

| PČ                                                                  | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| <b>Materiál pro hromosvody-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |             |
| 1.                                                                  | M   | Sestava vysokonapětového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,9m), vodič D23mm, SET, vysokonapětový vodič 150kA v celkové délce 21m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm (obj.č.819338 + 819132 + 105342) | ks | 4        | 31283,00   | 125132,00   |
| 2.                                                                  | M   | Sestava vysokonapětového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,9m), vodič D23mm, SET, vysokonapětový vodič 150kA v celkové délce 23m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm (obj.č.819338 + 819132 + 105342) | ks | 1        | 34482,00   | 34482,00    |
| 3.                                                                  | M   | Vysokonapětový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 34m + 2x přípojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49                                                                                                                                                     | ks | 2        | 34073,40   | 68146,80    |
| 4.                                                                  | M   | Vysokonapětový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 19m + 2x přípojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49                                                                                                                                                     | ks | 1        | 20699,10   | 20699,10    |
| 5.                                                                  | M   | Vysokonapětový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 15m + 2x přípojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49                                                                                                                                                     | ks | 2        | 15870,40   | 31740,80    |
| 6.                                                                  | M   | Sada pro upevnění vysokonapětových vodičů k podpůrné trubce jímáče JT49, složená z přípojovací destičky a upevňovacího kroužku se 4-mi držáky a 2ks stahovacích pásek                                                                                                                                                                                | ks | 6        | 2092,80    | 12556,80    |
| 7.                                                                  | M   | Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 23, Rd 23 pro montáž mimo koncovku vysokonapětového vodiče (obj.č.275239)                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 224      | 125,35     | 28078,40    |
| 8.                                                                  | M   | Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) se zkušební svorkou SZ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 5        | 1395,20    | 6976,00     |
| 9.                                                                  | M   | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 12       | 316,10     | 3793,20     |
| 10.                                                                 | M   | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 18       | 228,90     | 4120,20     |
| 11.                                                                 | M   | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10/FI 40                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 12       | 337,90     | 4054,80     |
| 12.                                                                 | M   | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 105      | 118,81     | 12475,05    |
| 13.                                                                 | M   | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 15       | 305,20     | 4578,00     |
| 14.                                                                 | M   | Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 5        | 65,40      | 327,00      |
| 15.                                                                 | M   | Výstražný štítek Al POZOR (Při bouři se nezdržujte se na tomto místě)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 5        | 764,09     | 3820,45     |
| 16.                                                                 | M   | Svodič bleskových proudů pro LPL1 s min. vrcholovou hladinou proudu 25kA/pól (tvar vlny 10/350 - T1+T2) do hlavního rozvaděče                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1        | 18417,73   | 18417,73    |
| 17.                                                                 | M   | H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování, vstupy IS - voda, kanál, plyn, pospojování na střechu pro JT49 atd.)                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 120      | 65,40      | 7848,00     |
| 18.                                                                 | M   | H07V (CY) 6 (místní pospojování jímáčů JT49, ochrana před bleskem, aj.)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 130      | 20,71      | 2692,30     |
| 19.                                                                 | M   | Hlavní ochranná přípojnice budovy ozn. MET                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1        | 1580,50    | 1580,50     |
| 20.                                                                 | M   | Vrutky chom. + hmoždinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 250      | 5,45       | 1362,50     |
| 21.                                                                 | M   | Makadam vrstva 15cm, zmitost 16-32 v okruhu 3m od svodů - svod č.1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 40       | 71,94      | 2877,60     |
| 22.                                                                 | M   | Geotextilie 150g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 80       | 10,90      | 872,00      |

**396631,23**

## Podružný materiál 3% z ceny materiálu-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07

1. 3% z (cena materiálu)

**11898,94**

## Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoprúd)

**408530,17**

## II. Montážní práce pro LPS

| PČ                                                                          | Typ | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------|
| <b>Montáž materiálu pro hromosvody-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |             |
| 1.                                                                          | K   | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,9m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 21m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm + montáž podpěr na vodič prům. 23mm | ks | 4        | 8400,00    | 33600,00    |
| 2.                                                                          | K   | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,9m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 22m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm + montáž podpěr na vodič prům. 23mm | ks | 1        | 8400,00    | 8400,00     |
| 3.                                                                          | K   | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 34m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm                                                                                                                    | ks | 2        | 8400,00    | 16800,00    |
| 4.                                                                          | K   | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 19m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm                                                                                                                    | ks | 1        | 4737,60    | 4737,60     |
| 5.                                                                          | K   | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 15m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT49 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm                                                                                                                    | ks | 2        | 4511,36    | 9022,72     |
| 6.                                                                          | K   | Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 5        | 268,80     | 1344,00     |
| 7.                                                                          | K   | Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 42       | 106,40     | 4468,80     |
| 8.                                                                          | K   | Pásek FeZn 30x4 v zemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 105      | 33,60      | 3528,00     |
| 9.                                                                          | K   | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 15       | 53,76      | 806,40      |
| 10.                                                                         | K   | Označovací a výstražný štítek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 10       | 56,00      | 560,00      |
| 11.                                                                         | K   | Kombinovaný svodič T1+T2 v hlav. rozvaděči                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1        | 924,00     | 924,00      |
| 12.                                                                         | K   | H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 120      | 15,68      | 1881,60     |
| 13.                                                                         | K   | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 130      | 15,68      | 2038,40     |
| 14.                                                                         | K   | Hlavní ochranná přípojnice budovy ozn. MET                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1        | 458,08     | 458,08      |
| 15.                                                                         | K   | Montáž vrutu prům.8mm včetně hmoždinky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 250      | 20,16      | 5040,00     |
| 15.                                                                         | K   | Nátěr svodového vodiče a spojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 25       | 29,12      | 728,00      |

**94337,60**

### Zednické práce + materiál-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07

|    |   |                                                                               |    |     |         |         |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|
| 1. | K | Frézování rýh 3x3 (cihla) v objektu pro hl. pospojování                       | m  | 90  | 61,60   | 5544,00 |
| 2. | K | Frézování rýh 7x5 (cihla) v objektu pro svody LPS (půda)                      | m  | 15  | 95,20   | 1428,00 |
| 3. | K | Průraz zdi cihla tl.100cm (svody přes nadezdívku střechy + MET)               | ks | 6   | 582,40  | 3494,40 |
| 4. | K | Vodorovná doprava sutí                                                        | t  | 0,2 | 1321,60 | 264,32  |
| 5. | K | Výkop zeminy v okruhu 3m od svodů v tloušťce 25cm, tř.3 v terénu - dle popisu | m2 | 40  | 122,08  | 4883,20 |
| 6. | K | Podkladová vrstva ze štěrku tl.15cm v okruhu 3m od svodů (m2)                 | m2 | 40  | 32,48   | 1299,20 |
| 7. | K | Geotextilie 150g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2)               | m2 | 80  | 6,72    | 537,60  |
| 8. | K | Odvoz zeminy v kontejnerech 5-7m3 (ks)                                        | ks | 2   | 2912,00 | 5824,00 |

**23274,72**

### Hodinové zúčtovací sazby-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07

|    |   |                                                                   |     |    |         |          |
|----|---|-------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|----------|
| 1. | K | Příprava staveniště                                               | h   | 12 | 280,00  | 3360,00  |
| 2. | K | Demontáž stávající jímací soustavy na objektu školy               | h   | 20 | 280,00  | 5600,00  |
| 3. | K | Úprava stávající instalace (hlavního rozvaděče pro svodiče T1+T2) | h   | 10 | 280,00  | 2800,00  |
| 4. | K | Spolupráce s revizním technikem                                   | h   | 2  | 280,00  | 560,00   |
| 5. | K | Revize včetně revizní zprávy (LPS + T1)                           | h   | 12 | 392,00  | 4704,00  |
| 6. | K | Pronájem plošiny (montáž svodů, podpěr, demontáže aj.)            | den | 3  | 3830,40 | 11491,20 |

**28515,20**

### Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07

|                                                                                    |                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                 | 1% z (cena montáže)             | 1461,28          |
| <b>Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže-čerpáno z výkresu D1.4-04 až D1.4-07</b> |                                 |                  |
| 1.                                                                                 | 2% z (cena materiálu a montáže) | 11122,38         |
| <b>Montáž celkem bez DPH (silnoproud)</b>                                          |                                 | <b>158711,17</b> |

Poznámka: Výkopy kolem objektu, rozebrání, montáž dlažeb, asfaltování předmětem stavebního rozpočtu!!!