


POHLED ULIČNÍ

BYTOVÝ DŮM
HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15aNAVAZUJÍCÍ
OBJEKT POLICIE ČR

LEGENDA PRVKY VE FASÁDĚ - DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝPIS PRVKŮ

- 1 - SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD DN 100 - PVC DL. CCA 1,50 M UKONČENÝ V LAPAČI SPLAVENIN - 1 KS
- DEMONTÁŽ, OSAZEN NOVÝ LITINOVÝ SVOD DN100 V DL. 1,50 M + NOVÝ LAPAČ SPLAVENIN ŠEDÁ LITINA
- 2 - SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD DN 100 - LITINA DL.CCA 1,50 M UKONČENÝ V LAPAČI SPLAVENIN - 2 KS
- DEMONTÁŽ, OTŘYSKÁN A VRÁCEN ZPĚT + NOVÝ LAPAČ SPLAVENIN ŠEDÁ LITINA
- 4a - STÁVAJÍCÍ SVOD HROMOSVODU (SKRYTÝ SVOD POD OMÍTKOU) - 2 KS
- DEMONTÁŽ, NOVÉ HROMOSVODY VIZ. DÍLČÍ PD
- 5 - ELEKTRO KRABICE (PŘEDPOKLAD MĚŘÍCÍ SVORKA HROMOSVODU) - 3 KS
- DEMONTÁŽ, OTVOR VE FASÁDĚ VYPLNĚN CEMENTOVOU MALTOU A KOUSKY CIHEL
- 6 - POŠTOVNÍ SCHRÁNKA PRODEJNÍ JEDNOTKA - 2 KS
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, MONTÁŽ NOVÝCH NEREZOVÝCH SCHRÁNEK - 3 KS
- 7 - OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK PŘÍPOJKY VODY - 1 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 8 - DŘEVĚNÝ MŘÍŽ KOTVENÁ K FASÁDĚ (PLOCHA PRO NABÍDKU PRODEJNÍ JEDNOTKY) - 1 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 9 - SVĚTLNÝ REKLAMNÍ POUTAČ NA KONZOLEVČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU DL. CCA 2,0 BM - 2 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 10 - PLÁTĚNÁ MARKÝZA - 1 KS
- DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)
- 11 - VĚTRACÍ KRUHOVÁ MŘÍŽKA DN 100 SPIŽNÍ KOMORY - 33
- DEMONTÁŽ, NOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA + PVC NÁSTAVEK DL. 565 MM
- 12 - OCELOVÝ DRŽÁK NA VLAKU - 4 KS
- DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)
- 13 - TABULKA S OZNAČENÍM ČÍSLA DOMU - 1 KS
- DEMONTÁŽ, OSAZENÍ NOVÝCH SMALTOVANÝCH TABULEK
- 14 - ZVONKOVÉ TABLO 10 TLAČÍTEK, EL. OTVÍRAČ DVEŘÍ - 1 KS
- DEMONTÁŽ A OSAZENÍ NOVOHO TABLA VIZ. DÍLČÍ ČÁST PD
- 15 - ZAPUŠTĚNÁ SKŘÍŇ HUP VE FASÁDĚ CCA 450/450 MM, OCELOVÁ DVÍŘKA - 1 KS
- DVÍŘKA VYSAZENY, OBROUŠENY A NATŘENY A ZNOVA OSAZENY, PROVEDENO OZNAČENÍ HUP PROSTOR SKŘÍNĚ BUDE VYSÁTÝ A VYČIŠTĚNÝ
- 16 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRODEJNY (PROSTUP SKRZ OBV. ZEĎ) 370x240 MM - 12 KS
- DEMONTÁŽ, ZAZDĚNÍ OTVORU A VYSRAVENÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY
- 17 - BETONOVÁ PLASTIKA V NADPRAŽÍ DVEŘÍ, ULOŽENA NA VALCOVANÝ OCEL. PROFIL - 1 KS
- BEZ ZÁSAHU, POUZE OČISTIT STLAČENÝM VZDUCHEM
- 18 - TEPLŮTNÍ ČIDLO - 1 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 19 - SATELITNÍ ANTÉNA BYT - 7 KS
- DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)
- 20 - REKLAMNÍ POUTAČ NA KONZOLE - 3 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 21 - REKLAMNÍ TABULE - 3 KS
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 22a - ZAPUŠTĚNÁ SRÍN NN VE FASÁDĚ CCA 400/600 MM, OCELOVÁ DVÍŘKA - 1 KS
- DVÍŘKA VYSAZENY, OBROUŠENY A NATŘENY A ZNOVA OSAZENY, PROVEDENO OZNAČENÍ BLESK PROSTOR SKŘÍNĚ BUDE VYSÁTÝ A VYČIŠTĚNÝ
- 23 - OCELOVÁ TRUBKA DN 100 - ARCHITEKTONICKÝ PRVEK OKEN A DVEŘÍ - 7 KS
- DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal BÍLOVECKÁ 2411/1 746 01 OPAVA AUTORIZACE ČKA 1513 IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26				
PROFESIE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNIKČÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: Opava, ul. Hrnčířská 13, 15, 15a				
HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15a VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ			FORMÁT	4x4
			DATUM	10/2019
			STUPĚN	DPS
POHLED ULIČNÍ			Č. ZAKÁZKY	102-2019
			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1. - 07