



POHLED PRŮJEZD

POHLED ŠTÍTOVÝ ULIČNÍ



POHLED ŠTÍTOVÝ DVORNÍ



LEGENDA PRVKY VE FASÁDĚ - DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝPIS PRVKŮ

- 2 - SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD DN 100 - LITINA DL.CCA 1,50 M UKONČENÝ V LAPAČI SPLAVENIN - 1 KS
 - DEMONTÁŽ, OTŘYSKÁN A VRÁCEN ZPĚT + NOVÝ LAPAČ SPLAVENIN ŠEDÁ LITINA
- 4b - STÁVAJÍCÍ SVOD HROMOSVODU - 1 KS
 - DEMONTÁŽ, NOVÉ HROMOSVODY VIZ. DÍLČÍ PD
- 7 - OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK PŘÍPOJKY VODY - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 9 - SVĚTELNÝ REKLAMNÍ POUTAČ VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU DL. CCA 2,5 BM - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 18 - ČIDLO - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 21 - REKLAMNÍ TABULE - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ (PO DOHODĚ)
- 22a - ZAPUŠTĚNÁ SŘÍŇ NN VE FASÁDĚ CCA 400/600 MM, OCELOVÁ DVÍŘKA - 1 KS
 - DVÍŘKA VYSAZENY, OBROUŠENY A NATŘENY A ZNOVA OSAZENY, PROVEDENO OZNAČENÍ BLESK PROSTOR SKŘÍNĚ BUDE VYSÁTÝ A VYČIŠTĚNÝ
- 23 - OCELOVÁ TRUBKA DN 100 - ARCHITEKTONICKÝ PRVEK OKEN A DVEŘÍ - 1 KS
 - DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)
- 24 - VENKOVNÍ PANORAMATICKÁ KAMERA, VČETNĚ PŘÍVODNÍHO KABELU CCA 2,00 BM - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 30 - KABELOVÉ VEDENÍ NA FASÁDĚ
 - STÁVAJÍCÍ KABEL VLOŽIT DO HRÁNIČKY POD ZATEPLENÍ
 - V MÍSTĚ NEZATEPLENÉ FASÁDY PROVEDENE DŘÁŽKA, VLOŽENÍ KABELU A VYSRAVENÍ OMÍTKY
- 41 - STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO PRODEJNY, HLINIKOVÁ KONSTRUKCE + POLYKARBONAT - 1 KS
 - DEMONTÁŽ (ZRUŠENO)
- 42 - ALARM PRODEJNÍ JEDNOTKY - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 43 - DOPRAVNÍ ZNAČKA S DODATKOVOU TABULKOU, UKOTVENÁ DO CHODNÍKU - 1 KS
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 44 - VEDENÍ Z OBJEKTU NÁHRADNÍHO ZDROJE BUDOVY PČR
 - BEZ ZÁSAHU (ZATEPLENÍ ZALOŽENO NAD TÍMTO VEDENÍM)
- 45 - ODFUK AGREGÁTU NÁHRADNÍHO ZDROJE BUDOVY PČR, OCELOVÁ TUBKA - 1 KS
 - DEMONTÁŽ, PRODLOUŽENÍ OCELOVÝCH KONZOL A ZPĚTNÁ MOTNÁŽ
- 46 - ZAPUŠTĚNÁ SŘÍŇ NN VE FASÁDĚ , DŘEVĚNÁ DVÍŘKA - 1 KS
 - DEMONTÁŽ (ZRUŠENO), VZNIKLÝ OTVOR ZAZDĚN A ZAOMÍTÁN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal BÍLOVECKÁ 2411/1 746 01 OPAVA AUTORIZACE ČKA 1513 IC: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26				
PROFESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: Opava, ul. Hrnčířská 13, 15, 15a			FORMÁT	4x A4
HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15a VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ			DATUM	10/2019
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	102-2019
POHLEDY ŠTÍT ULIČNÍ A DVORNÍ			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1. - 08