

# PROPOJENÍ KRNOVSKÁ - ŽIŽKOVA

## BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

		Výkop	Násyp	Dodatečný násyp	Obsyp z nakup. materiálů	Aktivní zóna	Ohumusování	Odstranění drnu	Frézování	Bourání asfalt. vrstev vozovek	Bourání nestmel. vrstev vozovek	Bourání bet. ploch	Bourání bet. konstrukcí	Bourání ŽB konstrukcí	Bourání ocel. konstrukcí	Bourání zděných konstrukcí
Č. OBJ.	NÁZEV OBJEKTU	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
SO 001	Příprava území	-	-	-	-	-	-	94	36	109	552	213	17	45	23	4
SO 002	Demolice stávajících objektů v areálu TS Opava	43	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	69	59	5	47
SO 101	Propojka Krnovská - Žižkova	1 624	142	20	-	1 009	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 102	Stezka pro chodce a cyklisty	517	114	5	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 103	Vjezd do areálu Džusu s.r.o.	62	-	2	-	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 104	Vjezdy do areálu Opavlen s.r.o.	145	-	2	-	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 105	Zpevněné plochy v areálu TS Opava	297	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 301	Dešťová kanalizace	649	-	12	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 351	Přeložka rozvodů vodovodu pro zálivku v areálu TS Opava	80	-	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 402.1	Areálové rozvody NN TS Opava pro garáž	22	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 402.2	Areálové rozvody NN TS Opava pro čerpadlo	15	-	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 451	Veřejné osvětlení	140	-	131	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 501	Přeložka STL plynovodu	65	-	7	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 502	Přeložka NTL přípojky vč.regulační stanice v areálu TS Opava	23	-	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 701	Garáž pro zahradní mechanismy v areálu TS Opava	154	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 702	Skladovací boxy v areálu TS Opava	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 703	Oplocení areálu TS Opava	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SO 801	Vegetační úpravy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CELKEM</b>		<b>3 901</b>	<b>277</b>	<b>275</b>	<b>710</b>	<b>1 271</b>	<b>118</b>	<b>94</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	<b>552</b>	<b>213</b>	<b>86</b>	<b>104</b>	<b>28</b>	<b>51</b>