


Výkaz výměr

Datum: 10/2019

Stavba : **HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ**

Investor : Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Zhotovitel : Za zhotovitele : Za investora : 

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		9 498 996,40
DPH	15 %		1 424 849,46
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			10 923 846

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY				
1.1. Bytové a nebytové prostory	8 121 606	7 062 266		1 059 340
1.2. Nebytové prostory - elektroinstalace	85 828	74 720		11 208
1.3. Hromosvod	431 193	374 950		56 243
1.4. Všeobecné konstrukce	47 150	41 000		6 150
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY				
2.1. Bytové a nebytové prostory	1 747 782	1 519 810		227 972
2.4. Všeobecné konstrukce	490 188	426 250		83 938
Celkem za stavbu	10 923 846	9 498 996		1 424 849

Poznámka:

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Výkaz výměr je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro stavební povolení.
Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je projektová dokumentace pro stavební povolení.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 68, Opava 746 26

Část: ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1.1. Bytové a nebytové prostory

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				2 168 537,40
		1	Zemní práce				363 935,50
1	113	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro páši ručně	m2	86,00	54,00	4 644,00
			* Rozebrání dlažeb komunikací pro páši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky *		86,00		
2	113	113154234	Frézování živичného podkladu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	93,60	110,00	10 296,00
			* Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm *		93,60		
3	113	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	93,60	210,00	19 656,00
			* Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, c tl. vrstvy přes 100 do 200 mm *		93,60		
4	131	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	257,30	1 000,00	257 300,00
			* Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 *		257,30		
5	151	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	321,60	55,00	17 688,00
6	151	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	321,60	15,00	4 824,00
7	151	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	257,30	50,00	12 865,00
8	151	151101311	Odstanění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	257,30	15,00	3 859,50
9	161	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	257,30	100,00	25 730,00
			* Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m *		257,30		
10	171	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	257,30	10,00	2 573,00
			* Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin *		257,30		
11	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	37,50	120,00	4 500,00
			* Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách *		37,50		
		2	Základy				54 657,00
12	215	215601101	Zhuťnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8	m2	160,80	45,00	7 236,00
			* Zhuťnutí podloží z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných syplých relativní ulehlosti (d) do 0,8 *		160,80		
13	271	271532212	Podsyp pod základovou konstrukci se zhuťnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,10	750,00	75,00
			* Podsyp pod základovou paliku dopravního značení *		0,10		
14	273	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,30	2 800,00	17 640,00
			* Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 *		6,30		
15	273	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,00	550,00	3 850,00
16	273	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	7,00	35,00	245,00
17	273	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,00	25 000,00	25 000,00
			* Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI *		1,00		
18	271	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,10	2 600,00	260,00
			* Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem naprokládaného tř. C 20/25 *		0,10		
19	271	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,60	550,00	330,00
20	271	275351122	Odstanění bednění základových patek	m2	0,60	35,00	21,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce				189 014,00
21	311	311231139	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na MVC	m3	4,20	5 800,00	24 360,00
			* Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 250 mm P 15 na maltu MVC *		4,20		
			* Zazdivky oken a dveří *				
22	311	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	95,80	1 380,00	132 204,00
			* Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých *		95,80		
			* Dozdivky oken, parapetů *				
23	317	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm	kus	11,00	750,00	8 250,00
			* Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm *		11,00		
24	317	317121217R	Překlad železobetonový prefabrikovaný 100x190x2200 mm	kus	11,00	2 200,00	24 200,00
			* Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 100 mm, výšky 190 mm délky 2200 mm *				
		4	Vodorovné konstrukce				114 079,08
25	411	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,60	3 500,00	9 100,00
			* Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 *		2,60		
			* Zastropení šachty výtahu a zhotovení spádové vrstvy balkonových desek *				
26	411	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,40	550,00	1 320,00
			* Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení *		2,40		
27	411	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,40	35,00	84,00

28	411	411354711	Zřízení bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	15,00	550,00	8 250,00
			" Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení "		15,00		
29	411	411354712	Odstanění bednění balkonových desek přímočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	15,00	35,00	525,00
30	411	411354795	Příplatek ke zřízení bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	5,00	40,00	200,00
			" Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení "		5,00		
31	411	411354796	Příplatek k odstranění bednění balkonových desek za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	5,00	10,00	50,00
32	411	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	25 000,00	750,00
			" Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "				
33	411	4119901R	Prodloužení balkonové desky ocelovými prvky - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z2	kus	10,00	6 500,00	65 000,00
			" Prodloužení balkonové desky o 200mm ocelovými prvky, váha 120kg "		10,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
34	411	4119902R	Překlad nad okna - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z3	kus	4,00	7 200,00	28 800,00
			" Ocelový překlad tvořený 2x L profílem 65/100 tl. 7mm dl 2,1m a 3x pásovinou tl. 7mm dl 425mm "		4,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				1 053 412,50
35	612	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	488,90	550,00	268 895,00
			" Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn "		488,90		
36	622	621131101	Cementový postřik vnějších ploch nanášený celoplošně ručně	m2	166,00	120,00	19 920,00
			" Spojovací kontaktní mřížka "		166,00		
37	621	621331111	Cementová omítka hrubě jednovrstvá ztužená vnějších povrchů nanášená ručně	m2	408,70	190,00	77 653,00
			" Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubě zatlužená. Vyspravení balkonových desek a opravovaných povrchů "		408,70		
38	622	622111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších stěn	m2	451,40	170,00	76 738,00
			" Vyspravení stávajících omítek vnějších stěn a balkonových desek cementovou maltou "		451,40		
39	622	622381011R	Tenkovrstvá minerální zmlá omítka CERAMITZ tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	52,10	370,00	19 277,00
			" Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zmlá, tloušťky 1,5 mm stěn "		52,10		
40	622	621332321	Minerální omítka vnějších stropů nanášená strojně na neomítnutý podklad	m2	14,00	450,00	6 300,00
			" Omítka minerální vnějších ploch nanášená strojně na neomítnutý podklad stěn, včetně penetrace "		14,00		
			" Omítnutí balkonových desek "				
41	622	622332321	Minerální omítka vnějších stěn nanášená strojně na neomítnutý podklad	m2	1207,30	370,00	446 701,00
			" Omítka minerální vnějších ploch nanášená strojně na neomítnutý podklad stěn, včetně penetrace "		1207,30		
42	622	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	314,00	155,00	48 670,00
			" Oprava cementové škrábané omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% "		314,00		
43	629	62995201	Očištění vnějších ploch otiskáním sušeným křemičitým pískem	m2	1404,70	55,00	77 258,50
			" Očištění zatěplovacích a opravovaných povrchů, včetně vyškraňování spár 10-20mm "		1404,70		
44	631	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	3,50	3 000,00	10 500,00
			" Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25 "		3,50		
			" Mazanina u zastropení výtahové šachty a vyrovnávací vrstva balkonových desek "				
45	631	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,06	25 000,00	1 500,00
			" Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "		0,06		
	9		Ostatní práce a dodávky				378 279,48
46	941	941121112R	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	1675,50	95,00	159 172,50
			" Venkovní lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zářezek, zvětrování, zakrývání otvorů, prvků a konstrukcí proti znečištění a poškození "		1675,50		
			" Cena včetně dopravy a celkové doby pronájmu lešení, předpokládaná doba pronájmu 60 dní "				
47	941	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	1675,50	20,00	33 510,00
			" Součástí ceny demontáže je zapravení otvorů po lešeníských kotvách systémovými ucpávkami a jejich povrchová úprava "				
48	944	944511111R	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1675,50	4,00	6 702,00
			" Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken "		1675,50		
			" Cena včetně celkové doby pronájmu sítě, předpokládaná doba pronájmu 60 dní "				
49	944	9445111811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1675,50	1,00	1 675,50
50	944	944711112R	Montáž zachytivé stříšky š do 2 m	m	34,60	100,00	3 460,00
			" Montáž zachytivé stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m "		34,60		
			" Cena včetně celkové doby pronájmu stříšky, předpokládaná doba pronájmu 60 dní "				
51	944	944711812	Demontáž zachytivé stříšky š do 2 m	m	34,60	20,00	692,00
52	952	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1897,60	4,00	7 590,40
			" Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "		1897,60		
53	962	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	7,40	800,00	5 920,00
			" Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 "		7,40		

			* Vybourání stěn výtahu, drobné probourávky stávajícího zdiva *				
54	963	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,40	150,00	960,00
			* Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě *		6,40		
55	965	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,60	900,00	6 840,00
			* Odstranění stávající skladby ploché střešy " 18,9*0,4		7,60		
56	966	966043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm	m	66,60	120,00	7 992,00
			* Odstranění vrstev římsy na betonovou konzolu *		66,60		
57	966	96699901R	Odstranění svíslého dopravního značení	kus	1,00	150,00	150,00
			* Odstranění stávající dopravní značky k opětovnému použití *		1,00		
58	966	96699902R	Osazení svíslého dopravního značení	kus	1,00	250,00	250,00
			* Osazení dopravní značky do připravené betonové patky *		1,00		
59	967	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,50	350,00	525,00
			* Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápencementovou *		1,50		
60	978	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	40,00	75,00	3 000,00
			* Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100% *		40,00		
61	978	97899901R	Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny	m3	219,80	350,00	76 930,00
			* V poloze zahmuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. *		219,80		
62	997	997013501R	Náklady spojené s odvozem a uložením suti	t	139,80	450,00	62 910,00
			* Včetně naložení, svíslého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu *				
		99	Přesun hmot				15 160,00
63	998	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	151,60	100,00	15 160,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				4 893 729,00
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				125 851,50
64	711	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	50,00	70,00	3 500,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací *		50,00		
65	246	24617150	hmota nátěrová hydroizolační elastická na beton nebo omítku	kg	75,00	105,00	7 875,00
66	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	2,80	50,00	140,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým *		2,80		
67	711	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	52,00	50,00	2 600,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým *		52,00		
68	246	24617026	lak asfaltový černý	kg	12,00	180,00	2 160,00
69	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	2,80	70,00	196,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V *		2,80		
70	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	146,70	130,00	19 071,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svíslé S *		146,70		
71	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením	m2	52,00	150,00	7 800,00
			* Provedení izolace proti zemní vlhkosti oxidovanými asfaltovými pásy s netkanou skelnou rohoží tl 3,5mm přilepením *		52,00		
72	628	62836200	pás tl 3,5mm asfaltovaný pískovaný tl. 3,5mm, vložka skelná rohož a AI fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt	m2	241,40	150,00	36 210,00
73	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	18,90	45,00	850,50
			* Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V *		18,90		
74	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z novopové fólie a separační geotextilie	m2	177,90	150,00	26 685,00
			* Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svíslé S z novopové fólie a separační netkané geotextilie *		177,90		
75	283	28323095	fólie hydroakumulační novopová tl 0,8mm	m2	213,50	40,00	8 540,00
76	283	69311081	geotextilie netkaná 300g/m2	m2	213,50	40,00	8 540,00
77	998	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	400,00	1 284,00
78	711	9997111R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. *		1,00		
		713	Izolace tepelné				1 599 596,50
79	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	555,00	80,00	33 300,00
			* Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně, včetně zakrytí difúzní folií *		555,00		
80	631	63150851	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezařizovaných izolací $\lambda=0,038$, tl 140mm	m2	1110,00	140,00	155 400,00
81	713	71399901R	D+M Doplňující skladba ploché střešy - Specifikace dle PD	m2	18,90	2 100,00	39 690,00
			* Skladba: *				
			- PVC-P fólie s výztužnou vložkou PES - tl. 1,5mm *				
			- sklovláknitá separační netkaná textilie *				
			- polystyren EPS 150, $\lambda=0,035$ - tl. 180mm *				
			- polystyren EPS 150, $\lambda=0,035$, ve spádě - tl. 100-180mm *				
			- pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou skelnou tkaninou *				
			- asfaltová penetrace *				
			* Cena za celou skladbu, včetně veškerého příslušenství, kotvicích prvků a provádění nároží a detailů *		16,90		
82	713	71399902R	D+M Kontaktní zateplení balkonové desky - Specifikace dle PD	m2	12,60	750,00	9 450,00

			* Skladba: *					
			* - polystyren XPS, $\lambda=0,031$ - tl. 30mm					
			* - lepicí a stěrkovácí hmota s vloženou sklotextilní síťovinou *					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		12,60			
83	713	71399803R	D+M Kontaktní zateplení obvodového pláště CDM 385mm - Specifikace dle PD	m2	1020,30	1 025,00	1 045 807,50	
			* Skladba: *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - šedá, difúzní oteplená fasádní deska na polystyrenové bázi a bílou povrchovou úpravou $\lambda=0,031$ tl. 140mm					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		1020,30			
84	713	71399904R	D+M Kontaktní zateplení - pancéřová omítka parteru a parapetů na balkónech - Specifikace dle PD	m2	130,00	1 125,00	146 250,00	
			* Skladba: *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému ve dvou vrstvách *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - šedá, difúzní oteplená fasádní deska na polystyrenové bázi a bílou povrchovou úpravou $\lambda=0,031$ tl. 140mm					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		130,00			
85	713	71399905R	D+M Kontaktní zateplení - oblast soklu nad terénem - Specifikace dle PD	m2	47,40	1 180,00	55 932,00	
			* Skladba: *					
			* - tepelná izolace extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry $\lambda=0,036$ - tl. 140mm *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému ve dvou vrstvách, odolná vůči alkáliím *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		47,40			
86	713	71399906R	D+M Kontaktní zateplení - oblast soklu pod terénem - Specifikace dle PD	m2	71,20	1 180,00	84 016,00	
			* Skladba: *					
			* - tepelná izolace extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry $\lambda=0,036$ - tl. 140mm *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému ve dvou vrstvách, odolná vůči alkáliím *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		71,20			
87	713	71399907R	D+M Kontaktní zateplení obvodového pláště CDM 385mm - minerální vata - Specifikace dle PD	m2	4,20	1 200,00	5 040,00	
			* Skladba: *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - minerální vata deska $\lambda=0,031$ - tl. 140mm					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		4,20			
88	713	71399908R	D+M Kontaktní zateplení - pancéřová omítka parteru a parapetů na balkónech - minerální vata - Specifikace dle PD	m2	5,40	1 285,00	6 939,00	
			* Skladba: *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - sklotextilní síťovina pro vyztužování vrstvy zateplovacího systému ve dvou vrstvách *					
			* - vysoce paropropustná lepicí a stěrkovácí hmota na bázi cementu *					
			* - minerální vata deska $\lambda=0,031$ - tl. 140mm					
			* Cena zahrnuje uvedenou skladbu, upevnění desek lepením a kotvicím materiálem, také dilatační, soklové a zakončovací lišty, rohový a lemovací systém a veškeré příslušenství *		5,40			
89	713	713141131	Montáž izolace tepelné stěh plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	65,90	120,00	7 908,00	
			* Zateplení stávající fasády parteru, objektu a střechy, včetně příkotvení *		65,90			
90	283	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl. 30mm	m2	48,90	75,00	3 667,50	
91	283	28376417	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl. 50mm	m2	7,00	125,00	875,00	
92	283	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl. 100mm	m2	5,00	250,00	1 250,00	
93	283	28376423	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl. 120mm	m2	5,00	300,00	1 500,00	
94	713	713311111	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x rohož	m2	1,80	400,00	720,00	
			* Tepelná izolace dvířek skříní HUP a přípojek NN *		1,80			
95	631	63150982	rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové fólii tl. 40 mm	m2	1,80	480,00	864,00	
96	998	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	250,00	487,50	
97	713	999713R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713	kus	1,00	500,00	500,00	
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. *		1,00			
		721	Zdravotně technické instalace				14 165,50	
98	721	721241102	Lapač sítěšních splavenin z litiny DN 100	kus	6,00	1 500,00	9 000,00	
			* Lapače sítěšních splavenin litinové DN 100 *		6,00			
99	721	721140916	Potrubi litinové propojení potrubí DN 125	kus	6,00	650,00	3 900,00	

100	721	998721202	* Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125 *		6,00		
101	721	998721R	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	150,00	265,50
			Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. *		1,00		
		761	Konstrukce prosvětlovací				38 896,00
102	761	76111101R	D+M Prosklená stěna interiérová - Specifikace dle PD	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
			* Dělicí interiérová zástěna, 3ks sloupků z nerez oceli kotvené do podlahy chemickými kotvami, neprůhledné bezpečnostní sklo VSG 44.2 *		1,00		
103	998	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	%	3,96	100,00	396,00
104	761	999761R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 761	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. *		1,00		
		762	Konstrukce tesafiské				49 895,00
105	762	7629801R	D+M Obslužná půdní lávka dl 55,7m - Specifikace dle PD	kus	1,00	48 000,00	48 000,00
			* Obslužná lávka z hranolů a podlázkou z OSB desek *		1,00		
			* Včetně spojovacích prvků a veškerého příslušenství *				
106	998	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesafiské v objektech v do 12 m	%	5,58	250,00	1 395,00
107	762	999762R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. *		1,00		
		764	Konstrukce klempířské				248 695,00
108	764	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	88,50	20,00	1 770,00
			* Demontáž stávajícího svodu kruhového DN 100, včetně kolen a včetně objímek *		88,50		
109	764	55344204	svod kruhový Pz 100	m	15,00	350,00	5 250,00
110	764	55344331	objímka svodu 100 Pz tm 200mm	kus	20,00	55,00	1 100,00
111	764	764011621	Dílační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně trnání rš 100 mm	m	4,50	350,00	1 575,00
			* Oplechování návaznosti sedlové a pullové střechy *		4,50		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
112	764	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	223,60	225,00	50 310,00
			* Montáž oplechování rovných parapetů *		223,60		
113	764	764208107	Montáž oplechování rovné římsy rš do 670 mm	m	67,20	225,00	15 120,00
			* Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 do 670 mm *		67,20		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
114	764	13814185	plech hladký Pz jakost DX51+2275 tl 0,6mm tabule	t	0,20	28 500,00	5 700,00
115	764	764216600	Okapnice mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	8,80	350,00	3 080,00
			* Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm *		8,80		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
116	764	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	192,20	400,00	76 880,00
			* Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm *		192,20		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
117	764	764214408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 700 mm	m	4,50	650,00	2 925,00
			* Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 700 mm *		4,50		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
118	764	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	5,50	700,00	3 850,00
			* Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm *		5,50		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
119	764	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	32,10	600,00	19 260,00
			* Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm *		32,10		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
120	764	764228405	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 400 mm	m	40,00	700,00	28 000,00
			* Oplechování balkonové desky *		40,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
121	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	7,50	200,00	1 500,00
			* Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu DN 150 *		7,50		
122	764	55344188	žlab půlkruhový podokapní	m	7,50	450,00	3 375,00
123	764	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	0,00	85,00	0,00
			* Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela *				
124	764	55344552	čelo půlkulatého žlabu	kus	2,00	150,00	300,00
125	764	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	10,00	90,00	900,00
			* Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku *				
126	764	55344578	háček žlabový	kus	10,00	95,00	950,00
127	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	103,50	200,00	20 700,00
			* Montáž stávajícího svodu DN 100, včetně objímek a kotvicích prvků *		103,50		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
128	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	20,00	100,00	2 000,00
			* Montáž stávajícího kruhového kolena DN 100 *		20,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
129	764	55344798	koleno výtokové "V" 100 Pz	kus	8,00	220,00	1 760,00
130	764	55344799	koleno výtokové "V" 125 Pz	kus	6,00	250,00	1 500,00
131	998	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	250,00	390,00

132	764	999764R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod.*		1,00		
		766	Konstrukce truhlářské				2 088 070,00
133	766	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2	m2	301,50	100,00	30 150,00
			* Demontáž okenních konstrukcí rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 1 do 2 m2, včetně parapetu *		301,50		
134	766	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	110,00	5,00	550,00
			* Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2 *		110,00		
135	766	76662201R	Demontáž dřevěných dveří včetně odsekání zárubní	m2	19,20	120,00	2 304,00
			* Demontáž dveřních konstrukcí, včetně odsekání zárubní, demontáže prahu a demontáže dveřního křídla *		19,20		
136	766	76699901R	D+M Plastové okno 2250x1650mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O1	kus	20,00	11 250,00	225 000,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Trojsklo 4-14-4-14-4 plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		20,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
137	766	76699902R	D+M Plastové okno 1500x1650mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O2	kus	69,00	6 900,00	476 100,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Trojsklo 4-14-4-14-4 plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		69,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
138	766	76699903R	D+M Plastová okenní sestava okno 1500x1650mm balkonové dveře 750x2400mm - Specifikace dle výpisu prvků - O3	kus	4,00	13 000,00	52 000,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Práh dveří opatřen prahovou lištou s okapem na balkon. Trojsklo 4-14-4-14-4 plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé, balkonové dveře okenní kování interier klíka - exteriér madlo. *		4,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
139	766	76699904R	D+M Plastová okenní sestava okno 1500x1650mm balkonové dveře 750x2400mm - Specifikace dle výpisu prvků - O4	kus	6,00	12 500,00	75 000,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Práh dveří opatřen prahovou lištou s okapem na balkon. Trojsklo 4-14-4-14-4 plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé, balkonové dveře okenní kování interier klíka - exteriér madlo. *		6,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
140	766	76699905Ra	D+M Plastové okno 1470x1250mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O5a	kus	8,00	11 400,00	91 200,00
			* Okenní sestava, okna sklopné a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm, v místě umístění ovládacího mechanismu vložen rozšiřovací profil. Izolační trojsklo - bezpečnostní prosklení proti vandalismu 6,8-14-4-14-4 plněno argonem, třída bezpečnostního prosklení 2PA. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové bílé, otevírání nadvětlíku pomocí pružných táhel, ovládání pákovým mechanismem. *		8,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
141	766	76699905Rb	D+M Plastové okno 1470x1600mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O5b	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
			* Okenní sestava, okna sklopné a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm, v místě umístění ovládacího mechanismu vložen rozšiřovací profil. Izolační trojsklo - bezpečnostní prosklení proti vandalismu 6,8-14-4-14-4 plněno argonem, třída bezpečnostního prosklení 2PA. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové bílé, otevírání nadvětlíku pomocí pružných táhel, ovládání pákovým mechanismem. *		2,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
142	766	76699906R	D+M Plastové okno 1770x1250mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O6	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
			* Okenní sestava, okna sklopné a vyklápěcí. Šesti komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm, v místě umístění ovládacího mechanismu vložen rozšiřovací profil. Izolační trojsklo - bezpečnostní prosklení proti vandalismu 6,8-14-4-14-4 plněno argonem, třída bezpečnostního prosklení 2PA. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové bílé, otevírání nadvětlíku pomocí pružných táhel, ovládání pákovým mechanismem. *		1,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
143	766	76699907R	D+M Plastové okno 1000x750mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O7	kus	18,00	3 000,00	54 000,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Pět komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Dvojsklo drátosklo průhledné tl. 6mm-16mm-čiré sklo 4mm, plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		18,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
144	766	76699908R	D+M Plastové okno 1500x750mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O8	kus	2,00	5 400,00	10 800,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Pět komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Dvojsklo drátosklo průhledné tl. 6mm-16mm-čiré sklo 4mm, plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		2,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
145	766	76699909R	D+M Plastové okno 600x800mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O10	kus	2,00	2 600,00	5 200,00
			* Okenní sestava, okna otevíravé a vyklápěcí. Pět komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou tl. 2mm. Dvojsklo drátosklo průhledné tl. 6mm-16mm-čiré sklo 4mm, plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		2,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *				
146	766	76699910R	D+M Plastové okno 1000x550mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O11	kus	1,00	2 800,00	2 800,00

			* Okenní sestava, okna otevíravá a vyklápěcí. Pět komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou II. 2mm. Dvojsklo drátosklo průhledné II. 6mm-16mm-čiré sklo 4mm, plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *			1,00		
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
147	766	76699911R	D+M Plastové okno 1500x550mm, U=1,0 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O12	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	
			* Okenní sestava, okna otevíravá a vyklápěcí. Pět komorový profil z PVC, odstín bílý, vyztužení ocelovou výztuhou II. 2mm. Dvojsklo drátosklo průhledné II. 6mm-16mm-čiré sklo 4mm, plněno argonem. Celobvodové kování s mikroventilací, ovládací prvky plastové, bílé. *		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
148	766	76699921R	D+M Hliníkový výkladec 2650x2670mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O13	kus	10,00	41 000,00	41 000,00	
			* Výkladec se sklopným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. Výkladec bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-6-14-6, trojsklo, plněno argonem. Nadsvětlík bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		10,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
149	766	76699922R	D+M Hliníková sestava výkladec + dveře 2680x2670mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O14	kus	1,00	71 250,00	71 250,00	
			* Sestava - výkladec se sklopným nadsvětlíkem + vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. Výkladec bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-6-14-6, trojsklo, plněno argonem. Nadsvětlík bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
150	766	76699923R	D+M Hliníková sestava výkladec + dveře 2700x2670mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O15	kus	1,00	85 500,00	85 500,00	
			* Sestava - výkladec se sklopným nadsvětlíkem + vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. Výkladec bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-6-14-6, trojsklo, plněno argonem. Nadsvětlík bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
151	766	76699924R	D+M Hliníková sestava výkladec + dveře 3260x3000mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O16	kus	1,00	72 200,00	72 200,00	
			* Sestava - výkladec se sklopným nadsvětlíkem + vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. Výkladec bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-6-14-6, trojsklo, plněno argonem. Nadsvětlík bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
152	766	76699925R	D+M Hliníková sestava výkladec + dveře 3300x2650mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O17	kus	1,00	69 350,00	69 350,00	
			* Sestava - výkladec se sklopným nadsvětlíkem + vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, vložen podkladní profil pro vložení oplechování parapetu. Výkladec bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-6-14-6, trojsklo, plněno argonem. Nadsvětlík bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
153	766	76699931R	D+M Hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1440x3550mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O18	kus	1,00	57 950,00	57 950,00	
			* Vstupní dveře s pevným a sklopným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový. Bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
154	766	76699932R	D+M Dřevěná okenní sestava 1400x1470mm - Specifikace dle výpisu prvků - O19	kus	1,00	18 500,00	18 500,00	
			* Okenní sestava okno otevíravé. Lepený dřevěný eurohranol. Izolační trojsklo - bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, třída bezpečnostního zasklení 2PA, plněno argonem. Střední tabule skla neprůhledná matná. *		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
155	766	76699933R	D+M Hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1880x3550mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O20	kus	1,00	59 850,00	59 850,00	
			* Vstupní dveře s pevným a sklopným nadsvětlíkem. Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový. Bezpečnostní prosklení proti vandalismu 14-4-14-4, trojsklo, plněno argonem. Včetně kování.		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
156	766	76699934R	D+M Plastové dveře 1520x2050mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O21	kus	2,00	39 900,00	79 800,00	
			* Dvoukřídlové dveře kazetové, plně, zateplené, ze 2/3 prosklené. Šesti komorový profil z PVC-U. Vyztužení ocelovou výztuhou. Zasklení - plně plochy, vložené tepelně izolační kazeta. Včetně kování. *		2,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
157	766	76699935R	D+M Plastové dveře 900x1900mm, U=1,2 W/m2K - Specifikace dle výpisu prvků - O22	kus	1,00	26 850,00	26 850,00	
			* Jednokřídlové dveře kazetové, plně, zateplené, ze 2/3 prosklené. Šesti komorový profil z PVC-U. Vyztužení ocelovou výztuhou. Zasklení - plně plochy, vložené tepelně izolační kazeta. Včetně kování. *		1,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					
158	766	76699940R	D+M Stahovací schody 900x700mm - Specifikace dle výpisu prvků - O23	kus	3,00	12 500,00	37 500,00	
			* Schody s plechovým sendvičovým víkem pro zabudování do stropu. Víko opatřeno brzdícím mechanismem proti prudkému otevření. Podhledová část lakovaná v bílé barvě. Požadavek na odolnost EW30 DP3. Montáž do tuhosti stropu - nutno použít delší šrouby. *		3,00			
			* Včetně veškerých systémových prvků a příslušenství dle PD *					

159	998	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	200,00	216,00
160	766	999766R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		767	Konstrukce zámečnické				258 425,50
161	767	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	45,00	100,00	4 500,00
			" Demontáž zábradlí rovného rozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg "		45,00		
162	767	767631800	Demontáž oken se zasklením	m2	21,50	200,00	4 300,00
			" Demontáž oken se zasklením, včetně parapetu "		21,50		
163	767	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	m2	33,10	180,00	5 958,00
			" Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2 "		33,10		
164	767	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken do 1,5 m2	kus	27,00	5,00	135,00
			" Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2 "		27,00		
165	767	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	12,00	5,00	60,00
			" Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2 "		12,00		
166	767	767712812	Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných	m2	107,10	240,00	25 704,00
			" Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných "		107,10		
167	767	76799901R	D+M Balkonové zábradlí z ocelových profilů - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z1	kus	10,00	18 600,00	186 000,00
			" Balkonové zábradlí z ocelových profilů, celková váha cca 100kg "		10,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
168	767	76799910R	D+M Dvířka ve fasádě 600x800mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z12	kus	3,00	7 700,00	23 100,00
			" Dvířka skříň NN přípojky, skříňka nastavena z L 150/100/10mm, kotveno do obvodové stěny pomocí chemických kotev. Osazena nová uzamykatelná nerezová jednokřídlá dvířka, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, opatřeno kování. 2x L 150/100 tl 10mm dl 0,8m, 2xL 150/100 tl 10mm dl 0,6m "		3,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
169	767	76799911R	D+M Dvířka ve fasádě 650x950mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z13	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
			" Dvířka skříň NN přípojky, skříňka nastavena z L 150/100/10mm, kotveno do obvodové stěny pomocí chemických kotev. Osazena nová uzamykatelná nerezová jednokřídlá dvířka, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, opatřeno kování. 2x L 150/100 tl 10mm dl 0,65m, 2xL 150/100 tl 10mm dl 0,95m "		1,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
170	998	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	150,00	268,50
171	767	999767R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kus	1,00	500,00	500,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		771	Podlahy z dlaždic				37 589,50
172	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	30,00	110,00	3 300,00
			" Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm "		30,00		
173	597	59761271	sokl - podlahy 600 x 95mm	kus	50,00	105,00	5 250,00
174	771	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	25,00	700,00	17 500,00
			" Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2 "		25,00		
175	597	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	25,00	350,00	8 750,00
176	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	17,50	75,00	1 312,50
			" Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených "		17,50		
177	998	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	150,00	987,00
178	771	999771R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771	kus	1,00	500,00	500,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		783	Nátěry				930,00
179	783	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,50	120,00	180,00
			" Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým "		1,50		
180	783	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,50	100,00	150,00
			" Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným "		1,50		
181	783	783424101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr klempířských konstrukcí	m2	1,50	250,00	375,00
			" Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný akrylátový "		1,50		
182	783	783406801	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí obrousěním	m2	1,50	150,00	225,00
			" Obrousění nátěrů ze stávajících dřev "		1,50		
		788	Čalounické úpravy				317 099,50
183	786	78699906R	D+M Markýza roletová dl 3200mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S5	kus	6,00	14 300,00	85 800,00
			" Mechanická markýza bezkazetová roletová v délce 3200mm, vyložení 2250mm "		6,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
184	786	78699907R	D+M Markýza roletová dl 3800mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S6	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
			" Mechanická markýza bezkazetová roletová v délce 3800mm, vyložení 2250mm "		2,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
185	786	78699908R	D+M Markýza roletová dl 6500mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S7	kus	3,00	32 250,00	96 750,00
			" Mechanická markýza bezkazetová roletová v délce 6500mm, vyložení 2250mm "		3,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
186	786	78699909R	D+M Lehká stříška 2000x1000mm - Specifikace v výpisu prvků na fasádě - 47	kus	5,00	20 400,00	102 000,00
			" Rovná stříška s rameny a minerálním bezpečnostním sklem tl. 10mm, nosníky nerez "		5,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
187	998	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,33	150,00	49,50

188	786	999786R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod.		1,00		
		790	Ostatní práce a dodávky				114 405,00
189	790	79099901R	Demontáž drobných prvků na fasádě	kus	71,00	50,00	3 550,00
			* Demontáž stávajících prvků na fasádě - 3ks poštovní schránka, 2ks štiček vedení sítě, 1ks dřevěná mříž, 3ks informativní tabulky, 6ks zvonkové tablo, 12ks ocelová mřížka 370x240mm, 3ks tepelných čidel, 4ks zavěšená reklamní tabule, 1ks panoramatická kamera, 1ks plastová trubka větrací, 2ks ocelová trubka větrací, 1ks kryt otvoru 300x300mm, 24ks dvířek NN skříň		71,00		
190	790	79099902R	Demontáž větších fasádních prvků	kus	47,00	80,00	3 760,00
			* Demontáž stávajících prvků na fasádě - 5ks hromosvod, 3ks krabice po hromosvodu, 1ks zastižení portálového výtahu, 4ks skříňka portálového výtahu, 2ks osvětlení vstupu, 11ks okenní mříž, 1ks stříška nad vstupem, 1ks odvětrávací agregát, 6ks reklamní poutač, 1ks plátěná markýza, 4ks ocelový držák na vlnku, 8ks ocelová trubka DN 100		47,00		
191	790	79099903R	Zpětná montáž drobných prvků na fasádě	kus	16,00	130,00	2 080,00
			* Zpětná montáž prvků na fasádě - 2ks informativní štiček vedení sítě, 1ks dřevěná mříž, 3ks reklamní poutač, 3ks informativní tabulky, 3ks tepelného čidla, 1ks panoramatická kamera		16,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
192	790	79099904R	Zpětná montáž větších fasádních prvků	kus	8,00	180,00	1 440,00
			* Zpětná montáž prvků na fasádě - 3ks reklamní poutač na konzole, 4ks reklamní tabule, 1ks odvětrávací agregát		8,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
193	790	79099905R	D+M Větrací plastová mřížka DN100 - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 11	kus	99,00	55,00	5 445,00
			* Větrací plastová mřížka DN 100 použitelná v exteriéru z kvalitního UV stabilního materiálu		99,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
194	790	79099906R	D+M Zvonkové tablo - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 14	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
			* Zvonkové tablo byt. 10 pozic		4,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
195	790	79099907R	D+M Větrací plastová mřížka 300x300mm - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 26	kus	2,00	200,00	400,00
			* Větrací mřížka plastová odstín bílá, použitelná v exteriéru z kvalitního UV stabilního materiálu		2,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
196	790	79099908R	D+M Větrací plastové mřížka 200x200mm - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 27	kus	3,00	150,00	450,00
			* Větrací mřížka plastová odstín bílá, použitelná v exteriéru z kvalitního UV stabilního materiálu		3,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
197	790	79099909R	D+M Poštovní schránka - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 6	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
			* Nerezová poštovní schránka uzamykatelná		3,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
198	790	79099910R	D+M Hliníková mřížka - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 48	kus	1,00	980,00	980,00
			* Fasádní hliníková mřížka 450x150mm, opatřena lamelami		1,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
199	790	79099911R	D+M Okenní sušák na prádlo - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 40	kus	24,00	3 500,00	84 000,00
			* Polohovatelný, šířka 1500mm, dodávka se šňůrou s stěsem 80kg		24,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD				
CELKEM							7 062 266,40

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČIŘSKÁ 13, 16, 16A - VÝMĚNA OVEN A ZATEPLENÍ

Investor: Státní úřad Opat, Horní náměstí 88, Opat 745 26

Číslo: ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 12. Nebytové prostory - elektroinstalace

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
			M21 Elektromontáže				4,89	15,11	20,00		0,00
1	2b	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	2,00	10,00	4,89	15,11	20,00	0,00	0,00
			Osvětlení				11 859,39	8 570,81	18 230,20		0,00
			Elektromontáže				11 859,39	8 570,81	18 230,20		0,00
2	a	210010002RT2	Trubka ohebná pod omítku, TO20	m	4,00	30,00	28,00	91,20	120,00	0,00	0,00
3	a	210010101R00	Lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, LV 15/13	m	45,00	85,00	2 220,00	1 505,40	3 825,00	0,00	0,00
4	a	210010323RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením čtvercová	kus	5,00	230,00	838,65	311,35	1 150,00	0,00	0,00
5	a	210021081R00	Zednické práce vč.materiálů (omítkání,sekání a pod.)	hod	1,00	380,00	167,43	182,57	380,00	0,00	0,00
6	a	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00	20,00	20,15	60,85	120,00	0,00	0,00
7	a	210200036R00	Svítilno se senzorem pohybu 14W/230V/PI54	kus	5,00	1 250,00	5 176,80	1 070,20	6 250,00	0,00	0,00
8	a	210600023RT2	Vodič CYMY -J 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	45,00	30,00	691,31	658,69	1 350,00	0,00	0,00
9	a	21VD	Demontáže elektroinstalace, vyhledání stávajících obvodů a určení způsobu jejich napojení, provedení napojení ve stávajících místnostech	hod	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
10	a	210201053R00	Demontáž stávajícího svítidla	kus	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
11	a	210150601R00	Revize elektroinstalace	hod	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
12	a	210160021R00	Vyhledání stáv. obvodů v rozvaděči	hod	3,00	350,00	464,65	585,35	1 050,00	0,00	0,00
13	a	210203614R00	Příspěvek na recyklaci svítidla	kus	5,00	10,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
14	a	210203701R00	Příspěvek na recyklaci světelného zdroje	kus	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			slaboproud				48 710,38	9 750,82	58 470,20		0,00
			Elektromontáže				48 710,38	9 750,82	58 470,20		0,00
15	b	210100262R00	Ukončení kabelů SYKPY do 10x2x0,5	kus	14,00	95,00	731,75	598,25	1 330,00	0,00	0,00
16	b	210860241R00	Kabel odbovací speciální SYKPY 10x2x0,5	m	3,00	40,00	72,73	47,27	120,00	0,00	0,00
17	b	21VD	Demontáže elektroinstalace, vyhledání stávajících obvodů a určení způsobu jejich napojení, provedení napojení ve stávajících místnostech	hod	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
18	b	210010323RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením čtvercová	kus	4,00	180,00	408,73	173,27	640,00	0,00	0,00
19	b	210021081R00	Zednické práce vč.materiálů (omítkání,sekání a pod.)	hod	2,00	350,00	363,69	336,31	700,00	0,00	0,00
20	b	210204211R00	Tablo domácího telefonu 12 tlačítkové do rámečku do zdi	kus	4,00	12 000,00	42 246,38	5 753,62	48 000,00	0,00	0,00
21	b	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením kruhová	kus	2,00	120,00	57,71	182,29	240,00	0,00	0,00
22	b	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	2,00	65,00	46,47	143,53	190,00	0,00	0,00
23	b	210010101R00	Lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, LV 15/13	m	8,00	75,00	349,74	250,26	600,00	0,00	0,00
24	b	210140463R00	Ovladač světla tlačítkový pod omítku-s orientací doutnavkou	kus	2,00	150,00	223,35	76,65	300,00	0,00	0,00
25	b	210860242R00	Kabel JYTY s AI 2x1 pevně uložený	m	8,00	25,00	51,84	148,16	200,00	0,00	0,00
			Stroje zařízení				2 100,00	300,00	2 400,00		0,00
26	b	3013dVD	Bezdrátový zvoněk do zásuvky vč. tlačítka	ks	6,00	400,00	2 100,00	300,00	2 400,00	0,00	0,00
							Celkem:		74 720,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 16A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1.3. Hromosvod

I. Ceny el. instalačního materiálu pro LPS

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Materiál pro hromosvody						
1.	M	Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,8m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 26m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm	ks	3	45000,00	135000,00
2.	M	Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 25m + 2x přípojný prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT48	ks	2	34500,00	69000,00
3.	M	Sada pro upevnění vysokonapěťových vodičů k podpůrné trubce jímáče JT48, složená z přípojných destiček a upevňovacího kroužku se 4-mi držáky a 2ks sťahovacími pásky	ks	3	2800,00	8400,00
4.	M	Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 23, Rd 23 pro montáž mimo koncovku vysokonapěťového vodiče	ks	114	150,00	17100,00
5.	M	Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) se zkušební svorkou SZ	ks	3	1980,00	5940,00
6.	M	Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10	ks	8	55,00	440,00
7.	M	Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, FI 30/FI 30	ks	6	45,00	270,00
8.	M	Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10/FI 40	ks	18	70,00	1260,00
9.	M	Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů	m	50	45,00	2250,00
10.	M	Drát Nerez V4A, Rd 10, prům. 10mm, 0,62kg/m (m)	m	24	280,00	6720,00
11.	M	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	ks	3	10,00	30,00
12.	M	Výstražný štítek Al POZOR (Při bouři se nezdržujte se na tomto místě)	ks	3	85,00	255,00
13.	M	Typová skříň pro svodiče bleskového proudu I. stupeň - T1 - 12,5kA/pól (šxvxh) 315x280x117mm, do výklenku, IP44/20, parapet +0,9m, l=3x125A	ks	3	1650,00	4950,00
14.	M	Hlavní ochranná přípojnice budovy ozn. MET - 300x200x150mm, parapet +0,6m	ks	3	250,00	750,00
15.	M	H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování, veškeré ocelové vstupy IS - voda, kanál, plyn, pospojování na střechu pro JT48, rozvaděč RSP, atd.)	m	150	75,00	11250,00
16.	M	H07V (CY) 6 (místní pospojování jímáčů JT48, ochrana před bleskem, aj.)	m	110	20,00	2200,00
17.	M	Vruty chom. + hmoždinka	ks	200	25,00	5000,00
18.	M	AYKY-J 4x35	m	10	75,00	750,00

271565,00

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1.	3% z (cena materiálu)	0,00
----	-----------------------	------

Celková cena el. instalačního materiálu celkem bez DPH (slepená)

271565,00

II. Montážní práce pro LPS

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž materiálu pro hromosvody						
1.	K	Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 5700mm (výška nad střechou 4,8m), vodič D23mm, SET, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 26m, šedý plášť, podpůrná trubka Al kotvena do stávajícího dřevěného krovu pomocí 2ks úchytů na prům. trubky 50mm + montáž podpěr na vodič prům. 23mm	ks	3	7500,00	22500,00

2.	K	Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 25m + 2x přípojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímáče JT48 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm	ks	2	7500,00	15000,00
3.	K	Sada pro upevnění vysokonapěťových vodičů k podpůrné trubce jímáče JT48, složená z přípojovací destičky a upevňovacího kroužku se 4-mi držáky a 2ks stahovacích pásek	ks	3	750,00	2250,00
4.	K	Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ	ks	3	950,00	2850,00
5.	K	Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ)	ks	32	5,00	160,00
6.	K	Pásek FeZn 30x4 v zemi	m	50	55,00	2750,00
7.	K	Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi	m	24	55,00	1320,00
8.	K	Označovací a výstražný štítek	ks	6	30,00	180,00
9.	K	Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn.RSP vč. ukončení vodičů 6ks do 50mm2	ks	3	650,00	1950,00
10.	K	Smontovaná vestavná přípojnice ozn. MET vč. ukončení vodičů do 25mm2 (10 ks)	ks	3	600,00	1800,00
11.	K	H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování)	m	150	15,00	2250,00
12.	K	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	m	110	15,00	1650,00
13.	K	Montáž vrutu prům.8mm včetně hmoždinky	ks	200	25,00	5000,00
14.	K	Nátěr svodového vodiče a spojů	m	15	25,00	375,00
15.	K	AYKY-J 4x35	m	10	25,00	250,00

60285,00

Zednické práce + materiál

1.	K	Frézování rýh 3x3 (cihla) v objektu pro hl. pospojování	m	90	60,00	5400,00
2.	K	Frézování rýh 7x5 (cihla) v objektu pro svody LPS (půda)	m	75	60,00	4500,00
3.	K	Průraz zdi cihla do max. tl.100cm (svody přes nadezdívku střechy + MET)	ks	6	150,00	900,00
4.	K	Výsekání (vyřezání) 0,1m2 tl.do 250mm, cihla malt. cem. (MET, RSP)	ks	6	150,00	900,00
5.	K	Vodorovná doprava sutě	t	0,5	500,00	250,00

11950,00

Hodinové zúčtovací sazby

1.	K	Příprava staveniště	h	12	250,00	3000,00
2.	K	Demontáž stávající jímací soustavy na objektu	h	20	200,00	4000,00
3.	K	Úprava stávající instalace (dopojení do stávající HDSS)	h	15	350,00	5250,00
4.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	300,00	600,00
5.	K	Revize včetně revizní zprávy (LPS + T1)	h	12	400,00	4800,00
6.	K	Pronájem plošiny (montáž svodů, podpěr, demontáže aj.)	den	3	4500,00	13500,00

31150,00

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže

1.	1% z (cena montáže)	0,00
----	---------------------	------

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže

1.	2% z (cena materiálu a montáže)	0,00
----	---------------------------------	------

Montáž celkem bez DPH (klimográdu)

103385,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26

Část: ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 1.4. Všeobecné konstrukce

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady		Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
1	D+M osazení stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) - materiál pokovený plast s výrazným písmem, 400x300mm, umístění a grafické provedení dle pokynu investora a poskytovatele dotace	kus	1,00	7 000,00	7 000,00
2	Velkoplošný panel (billboard) plastová textilní fólie - rozměr bude upřesněn, označení stavby osazení v území a ukotvení proti možnému vandalismu - grafické zpracování dle pokynů investora a poskytovatele dotace	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
3	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí	kus	1,00	22 000,00	22 000,00
4	Zajištění stávajícího objektu proti zatečení	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
5	Provedení sond do střechy pro zjištění skutečného stavu podkladních vrstev a následnou úpravu nové krytiny s uvedením do původního stavu	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
6	Provedení tahových zkoušek zateplení fasád	kus	20,00	50,00	1 000,00
Celkem					41 000,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ
Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26
Část: NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 2.1. Bytové a nebytové prostory

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				164 343,50
		1	Zemní práce				3 798,00
1	174	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,40	120,00	648,00
			" Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "		5,40		
2	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	4,20	750,00	3 150,00
			" zásyp u anglických dvorků "				
		4	Vodorovné konstrukce				6 193,50
3	430	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,30	8 500,00	2 550,00
			" Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 "		0,30		
			" Vstupní schodiště prodejny "				
4	430	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	2 500,00	75,00
			" Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "		0,03		
5	434	434351141	Zřízení bednění stupňů přímocharých schodišť	m2	6,10	550,00	3 355,00
6	434	434351142	Odstanění bednění stupňů přímocharých schodišť	m2	6,10	35,00	213,50
		5	Komunikace a zpevněné plochy				142 752,00
7	577	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,60	680,00	10 608,00
			" Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění II. 50 mm " 52*0,3		15,60		
8	591	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarvné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	86,00	580,00	49 880,00
			" Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tláčeného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 "		86,00		
9	593	59391004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř I	m2	25,80	780,00	20 124,00
10	596	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,00	250,00	19 500,00
			" Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva tláčeného nebo drceného II. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 "		78,00		
11	592	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16, 6x6 cm přírodní	m2	78,00	280,00	21 840,00
12	916	916131212	Osazení stlíněného obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	52,00	200,00	10 400,00
			" Osazení stlíněného obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého "		52,00		
13	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	52,00	200,00	10 400,00
		99	Přesun hmot				11 600,00
14	998	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	41,00	100,00	4 100,00
15	998	99801R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
			" - Výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace, zapravení vzniklých poškození, práce neuvedené, apod. "		1,00		
16	998	99802R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku PSV	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
			" - Výpomoc, doplňkové práce a dodávky, kompletace, zapravení vzniklých poškození, práce neuvedené, apod. "		1,00		
		PSV	Práce a dodávky PSV				1 355 486,50
		740	Elektroinstalace				117 800,00
17	740	74099901R	Demontáž a nové instalace satelitních antén samostatné pro každý vchod včetně rozvodů ke každému bytu	kus	3,00	34 000,00	102 000,00
			" konvertor, parabola, satelitní konzole, multipřepínač 17/50, koaxiální kabel 8 žil á 120 - 20m, plechová rozvodnice, konektory kompresní á 16 - 60ks, koaxiální kabel á 12 cca 1320m, lišty půda 50x50, instalační lišty na chodbách vertikální i horizontální příklady k bytům, průrazy beton 8x700, přívod 230V včetně uzemnění a revize, montáž sat, zařízení, montáž multipřepínače, netažení kabelů 1320x15		3,00		
18	740	999740R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 740	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod. "		1,00		
		761	Konstrukce prosvětlovací				575 180,00
19	761	761661071	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,5 m	kus	20,00	2 000,00	40 000,00
			" Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,0 do 1,5 m "		20,00		
20	761	761661081	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,5 m	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
			" Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,5 m "		4,00		
21	561	56201R	prefabrikovaný anglický dvorek z vodonepropustného betonu d 1500mm á 625mm v 1300mm	kus	12,00	19 500,00	234 000,00


22	561	56201R	prefabrikovaný anglický dvorek z vodonepropustného betonu d 2000mm š 625mm v 1300mm	kus	3,00	22 100,00	66 300,00
23	561	56201R	prefabrikovaný anglický dvorek z vodonepropustného betonu d 1500mm š 770mm v 1300mm	kus	8,00	24 200,00	193 600,00
24	561	56201R	prefabrikovaný anglický dvorek z vodonepropustného betonu d 2000mm š 770mm v 1300mm	kus	1,00	28 000,00	28 000,00
25	998	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce skobetonové v objektech v do 12 m	%	3,96	500,00	1 980,00
26	761	999761R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 761	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
	766		Konstrukce truhlářské				212 313,00
27	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	12,00	250,00	3 000,00
28	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	111,00	450,00	49 950,00
29	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	17,00	700,00	11 900,00
30	766	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	10,00	850,00	8 500,00
31	766	76699950R	Vnitřní parapet d 1600mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T1	m	131,20	550,00	72 160,00
			" Vnitřní parapet d 1600mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 62*1,6		131,20		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
32	766	76699951R	Vnitřní parapet d 2350mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T2	m	32,90	510,00	16 779,00
			" Vnitřní parapet d 2350mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 14*2,35		32,90		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
33	766	76699952R	Vnitřní parapet d 1550mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T3	m	15,50	550,00	8 525,00
			" Vnitřní parapet d 1550mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 10*1,55		15,50		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
34	766	76699953R	Vnitřní parapet d 1900mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T4	m	1,90	550,00	1 045,00
			" Vnitřní parapet d 1900mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm "		1,90		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
35	766	76699954R	Vnitřní parapet d 1100mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T5	m	20,90	510,00	10 659,00
			" Vnitřní parapet d 1100mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 19*1,1		20,90		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
36	766	76699955R	Vnitřní parapet d 700mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T6	m	1,40	550,00	770,00
			" Vnitřní parapet d 700mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 2*0,7		1,40		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
37	766	76699956R	Vnitřní parapet d 2800mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T7	m	28,00	510,00	14 280,00
			" Vnitřní parapet d 2800mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 10*2,8		28,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
38	766	76699957R	Vnitřní parapet d 1700mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T8	m	3,40	550,00	1 870,00
			" Vnitřní parapet d 1700mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm * 2*1,7		3,40		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
39	766	76699958R	Vnitřní parapet d 2200mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T9	m	2,20	550,00	1 210,00
			" Vnitřní parapet d 2200mm dřevotřískový s povrchovou úpravou laminování, montáž lepicím tmelem, tl. desky 18mm, šířka nosu 25mm "		2,20		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
40	766	76699959R	Dubový práh balkonových dveří d 750mm - Specifikace ve výpisu truhlářských výrobků - T10	m	7,50	350,00	2 625,00
			" Masivní dřevěný práh v barvě dubu z jednoho kusu dřeva, rozměr 20x150x750mm, hoblovaný se zkosenou hranou, povrchová úprava 3x nátěr bezbarvý lek. * 10*0,75		7,50		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
41	998	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	500,00	540,00
42	766	999766R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
			" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
	767		Konstrukce zámečnické				177 347,50
43	767	76799902R	D+M Rošt anglického dvorku 520x1320mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z4	kus	18,00	2 900,00	52 200,00
			" Ocelový rošt na prefa anglický dvorek, rám uložený na anglický dvorek a podbetonován, povrchová úprava - žárové pozinkován. Ocelový rošt tvořen 3x L 50/50 tl. 5mm d 1,32m, 2x L 50/50 tl. 5mm d 0,52m a 6x kotvicími prachami 5/50 d 0,2m "		18,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
44	767	76799903R	D+M Rošt anglického dvorku 520x1820mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z5	kus	4,00	3 900,00	15 600,00
			" Ocelový rošt na prefa anglický dvorek, rám uložený na anglický dvorek a podbetonován, povrchová úprava - žárové pozinkován. Ocelový rošt tvořen 3x L 50/50 tl. 5mm d 1,82m, 4x L 50/50 tl. 5mm d 0,52m a 10x kotvicími prachami 5/50 d 0,2m "		4,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
45	767	76799904R	D+M Pororošt 500x1300mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z6	kus	14,00	4 000,00	56 000,00
			" Ocelový pozinkovaný pororošt, protiskluzný, žárové pozinkovaný, rozměr 500x1300mm tl 50mm "		14,00		
			" Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "				
46	767	76799905R	D+M Pororošt 500x1800mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z7	kus	2,00	4 300,00	8 600,00

			* Ocelový pozinkovaný porošt, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 500x1800mm tl 50mm *		2,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
47	767	76799906R	D+M Rošt z tahokovu 500x1300mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z8	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
			* Ocelový rošt z tahokovu, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 500x1300mm tl 50mm *		4,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
48	767	76799907R	D+M Rošt z tahokovu 500x1800mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z9	kus	2,00	4 300,00	8 600,00
			* Ocelový rošt z tahokovu, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 500x1800mm tl 50mm *		2,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
49	767	76799908R	D+M Rošt anglického dvorku 670x1320mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z10	kus	2,00	4 400,00	8 800,00
			* Ocelový rošt na přefa anglický dvorek, rám uložen na anglický dvorek a podbetonován, povrchová úprava - žárově pozinkován. Ocelový rošt tvořen 3x L 50/50 tl. 5mm dl 1,32m, 2x L 50/50 tl. 5mm dl 0,67m a 6x kotvicími pracemi 5/50 dl 0,2m *		2,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
50	767	76799909R	D+M Rošt z tahokovu 650x1300mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z11	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
			* Ocelový rošt z tahokovu, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 650x1300mm tl 50mm *		1,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
51	767	76799912R	D+M Rošt z tahokovu 650x850mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z14	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
			* Ocelový rošt z tahokovu, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 650x850mm tl 50mm *		1,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
52	767	76799913R	D+M Porost 650x650mm - Specifikace dle výpisu zámečnických výrobků - Z15	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
			* Ocelový pozinkovaný porošt, protiskluzný, žárově pozinkovaný, rozmět 650x650mm tl 50mm *		1,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
53	998	998767202	Přesun hmot procenění pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	250,00	447,50
54	767	999767R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767	kus	1,00	500,00	500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		772	Podlahy z kamene				77 673,50
55	772	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 50 mm	m	41,80	300,00	12 540,00
			* Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm *		41,80		
56	583	58387623	nástupnice tryskané žula š 30cm tl 5cm	m	41,80	700,00	29 260,00
57	772	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	41,80	300,00	12 540,00
			* Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm *		41,80		
58	583	58386640	podstupnice leštěná žula tl 1cm	m	41,80	420,00	17 556,00
59	772	772991422	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čistění dvoustvrstý	m2	25,00	120,00	3 000,00
			* Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čistění dvoustvrstý *		25,00		
60	998	998772202	Přesun hmot procenění pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	5,11	250,00	1 277,50
61	772	999772R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 772	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		773	Podlahy teracové				20 192,50
62	773	773500920	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky přes 450 mm	m2	20,90	850,00	17 765,00
			* Vyspravení slávejících teracových stupňů injektováním, doplnění, apod. *		20,90		
63	998	998773202	Přesun hmot procenění pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	%	3,71	250,00	927,50
64	773	999773R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 773	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
			* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod."		1,00		
		783	Nátěry				7 440,00
65	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,00	120,00	1 440,00
			* Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým *		12,00		
66	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,00	100,00	1 200,00
			* Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým *		12,00		
67	783	783324101	Základní jednorázobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,00	180,00	2 160,00
			* Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný akrylátový *		12,00		
68	783	783327101	Krycí jednorázobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,00	220,00	2 640,00
			* Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázobný akrylátový *		12,00		
		784	Malby a tapety				70 177,50
69	784	784181101	Základní akrylátová jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	935,70	15,00	14 035,50
			* Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m *		935,70		
70	784	784211001	Jednorázobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	935,70	60,00	56 142,00
			* Malby z malířských směsí oteřuvdomých za mokra jednorázobné, bílé za mokra oteřuvdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m *		935,70		
		786	Čalounické úpravy				86 542,50
71	786	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítlých kovových	m2	215,40	100,00	21 540,00
72	786	78699901R	Vnitřní horizontální žaluzie š 670mm v 1500mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S1	m2	181,00	300,00	54 300,00
			* Vnitřní žaluzie kotvené do rámu okna, žerňala šlfe 25mm, boční vedení - slonová lanka *		181,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
73	786	78699902R	Vnitřní horizontální žaluzie š 710mm v 1500mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S2	m2	21,30	300,00	6 390,00

			* Vnitřní žaluzie kotvené do rámu okna, lamela šíře 25mm, boční vedení - silonová lanka *		21,30		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
74	786	78699903R	Vnitřní horizontální žaluzie š 600mm v 1400mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S3	m2	8,40	300,00	2 520,00
			* Vnitřní žaluzie kotvené do rámu okna, lamela šíře 25mm, boční vedení - silonová lanka *		8,40		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
75	786	78699904R	Vnitřní horizontální žaluzie š 600mm v 600mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S4	m2	3,60	300,00	1 080,00
			* Vnitřní žaluzie kotvené do rámu okna, lamela šíře 25mm, boční vedení - silonová lanka *		3,60		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
76	786	78699905R	Vnitřní horizontální žaluzie š 640mm v 1000mm - Specifikace dle výpisu prvků stínící techniky - S8	m2	1,10	300,00	330,00
			* Vnitřní žaluzie kotvené do rámu okna, lamela šíře 25mm, boční vedení - silonová lanka *		1,10		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
77	998	998788202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,33	250,00	82,50
78	786	998786R	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786	kus	1,00	300,00	300,00
			* Zednické výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod.*		1,00		
		790	Ostatní práce a dodávky				11 600,00
79	790	79099900R	Demontáž technologie výtahu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
			* Demontáž technologie stávajícího portálového výtahu *		1,00		
80	790	79099909R	D+M Okení sušák na prádlo - Specifikace ve výpisu prvků na fasádě - 40	kus	24,00	400,00	9 600,00
			* Sušák určený k jednoduché montáži na plastový rám *		24,00		
			* Včetně kotvicích prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD *				
CELKEM							1 519 810,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační náklady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: HRNČÍŘSKÁ 13, 15, 15A - VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 66, Opava 746 26

Část: NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY - 2.4. Všeobecné konstrukce

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady		Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.			
1	Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kus	1,00	500,00	500,00
2	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu	kus	1,00	250,00	250,00
3	Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná částka stejná pro všechny uchazeče 400.000,-Kč	kus	1,00	400 000,00	400 000,00
4	Dodání dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití,)	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
5	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člencích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	kus	1,00	500,00	500,00
6	Vytyčení stávajících sítí	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
7	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objezdových tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií, zajištění informační tabule stavby, včetně nákladů	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem					426 250,00

Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.