

SO 411

AKCE

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ


ZHOTOVITEL



ČÍS. ZAKÁZKY 5/18 108

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký	<i>Zářecký</i>	 SUDOP BRNO SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno													
VYPRACOVAL	Ing. Jan Zářecký	<i>Zářecký</i>														
KONTROLOVAL	Ing. Petr Kortyš	<i>Kortyš</i>														
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Opava - předměstí	<table><tr><td>DATUM</td><td>08/2019</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td></td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>PDPS</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>5/18 108</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ Č.</td><td></td></tr></table>			DATUM	08/2019	FORMÁT		MĚŘÍTKO		ÚČEL	PDPS	Č. ZAKÁZKY	5/18 108	ARCHIVNÍ Č.	
DATUM	08/2019															
FORMÁT																
MĚŘÍTKO																
ÚČEL	PDPS															
Č. ZAKÁZKY	5/18 108															
ARCHIVNÍ Č.																
NÁZEV AKCE: PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ SO 411 PŘELOŽKA KABELŮ NN SŽDC																
NÁZEV VÝKRESU: SOUPIS KABELŮ			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 4												

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:		Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní		Datum:		08/2019	
				Objekt:		SO 411 Přeložka kabelů NN SŽDC		Vypracoval:		Ing. Zářecký	
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje							
				Zařízení		Ukončení	Zařízení		Ukončení	Poznámka	
WL 30	AYKY-J	4x25	75	KS103	Koncovka	KS31		Koncovka			
WL 31	AYKY-J	4x25	75	KS103	Koncovka	KS31		Koncovka			
WL 127	AYKY-O	4x25	40	KS103	Koncovka	ZSN4		Koncovka			
WL 27	AYKY-J	4x16	25	KS103	Koncovka	KS33		Spojka			
WL 29a	AYKY-J	3x120+70	25	KS103	Koncovka	KS33		Spojka			
WL 123	AYKY-J	3x240+120	25	KS103	Koncovka	RH2		Spojka			
WL 124	AYKY-J	3x240+120	25	KS103	Koncovka	KSO4		Spojka			
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ											
	AYKY-J	4x25	150	m	Počet zakončení : 4ks						
	AYKY-O	4x25	40	m	Počet zakončení : 2ks						
	AYKY-J	4x16	25	m	Počet zakončení : 1ks			Počet spojek : 1ks			
	AYKY-J	3x120+70	25	m	Počet zakončení : 1ks			Počet spojek : 1ks			
	AYKY-J	3x240+120	50	m	Počet zakončení : 2ks			Počet spojek : 2ks			