




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKJ9M

MMOPP00IKJ9M

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 21.01.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Rekonstrukce mostu ul. Mostní“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: HSM + ChT – Rekce mostu ul. Mostní
společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)

Účastníci společnosti:

Vedoucí společník: Hroší stavby Morava a.s.
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Datová schránka: ncjwmnh
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
technických: [REDACTED]

a

Společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

IČ: **25253361**

DIČ: **CZ25253361**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441**

Datová schránka: **55ndecw**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: [REDACTED]

dále oba účastníci společnosti jako „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKGG) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se tvar a množství mostních nosníků z dílců z předpjatého betonu, a to dle projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- mění se provedení říms, a to dle projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- mění se množství předpínací mostní výztuže, a to dle projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- mění se oba mostní závěry dle TP86 a TKP19B, a to dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Výše uvedené změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	29.703.724,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- celková cena díla	29.703.724,00 Kč
- DPH 21%	6.237.782,04 Kč
- cena díla celkem s DPH	35.941.506,04 Kč

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020, č. usnesení 2139/49/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 02-09-2020

V Olomouci dne 31.8.20




Za objednatele


primátor




Hra
Prá
779
IČ:
DIČ



Za zhotovitele





Aspe

Firma: Hroší stavby Morava a.s.

Změnový rozpočet k dodatku č. 1

Stavba 170140_2

číslo a název SO SO 201

číslo a název rozpočtu: SO 201

Zatřídění CPV: 44212100-1 Mosty

REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

Most ev.č. 1B-1

Most ev.č. 1B-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				Svislé konstrukce - výstavba				
52	2018_OTSKP	31717	Odpočet	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY ocelové kotvy po 1 m, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev (56*4*4*2)*6,0kg/kus=1 392,000 [A] z výkresu nosné konstrukce a spodní stavby Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrtu, závlivky apod.)	KG	1 392,000	160,00	222 720,00
201	2018_OTSKP	31717	Připočet	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY ocelové kotvy po 1 m, vč. povrchové ochrany, vrtu, lepidla a vlepení kotev 125kus*6,0kg/kus=750,000 [A] - Mašle 110kus*4,089kg/kus=449,790 [B] - Stavěcí šroub 110kus*2,71kg/kus=298,100 [C] - Rektifikační šroub Celkem: A+B+C=1498,000 [D] z výkresu nosné konstrukce a spodní stavby Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrtu, závlivky apod.)	KG	1 497,890	160,00	239 662,00
53	2018_OTSKP	317325	Odpočet	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. výslu do betonu s letopoctem na obou stranách římsy, včetně příčné strážie na horním povrchu chodníku 0,55*(63,3+61,7)=67,650 [A] z přehledných výkresů položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedeť, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	67,650	14 270,00	965 365,00
202	2018_OTSKP	317325	Připočet	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár včetně příčné strážie na horním povrchu chodníku 45,000 [A] z přehledných výkresů RDS položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedeť, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	45,000	14 270,00	642 150,00
203		317125	Připočet	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 beton C 30/37 XF4, vč. výslu do betonu s letopoctem na obou stranách římsy Část monolitických říms byla nahrazena lícními prefabrikáty z důvodu zrychlení výstavby mostu a tím zkrácení časové ztráty způsobené zvýšenou hladinou řeky Opavy, která znemožňovala práce na bermách toku	M3	8,985	34 087,20	306 273,50

Stavba 170149_2

číslo a název SO SO 201

číslo a název rozpočtu: SO 201

Zatřídění CPV: 44212100-1 Mosty

REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

Most ev.č. 1B-1

Most ev.č. 1B-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

0,700*0,120*(2,0*50+1,8+1,3*2+1,07+0,8+0,7) = 8,985 [A]
z podkladu pro lícni prefabrikáty

položka zahrnuje:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a pruhů a pod.,
- výplň, těsnění a trmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoci pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce - výstavba

0,00

64	201E_OTSKP	42137	Odpočet	VÝSTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR. PŘEDPÍNAČÍ Výztuž pro dodatečné předpětí nosné konstrukce Is 15,7 - 1860 MPa - oboustranné napínání při podřízení napětí 5 minut (kotvení napětí 1380 MPa, napětí při podřízení 1380 MPa). Předpínání proběhne nejdříve 10 dnů po ukončení betonáže nosné konstrukce. Kanálky pro vedení výztuže budou tvořeny trubkami o průměru 70/77 s odvědušujícími a injektážními otvory. Včetně kotev a spojek, čištění, utěsnění a injektáž kanálků a obetonování kotev,	T	4,726	140 000,00	661 640,00
----	------------	-------	---------	---	---	-------	------------	------------

1,172/1000*8*8*63=4,726 [A]

- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, spojkové, respektive kotvení zařízení, stříhání, řezání, úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,
 - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
 - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
 - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
 - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvědušovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a obetonování kotev,
 - pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,
 - zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,
 - úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
 - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.
- Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- dodání a injektování speciální injektážní hmotou,
 - ochranu výztuže do doby jejího zinjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

204	2018_OTSKP	42137	Připočet	VÝSTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR. PŘEDPÍNAČÍ Výztuž pro dodatečné předpětí nosné konstrukce Is 15,7 - 1860 MPa - jednostranné napínání při podřízení napětí 5 minut (kotvení napětí 1420 MPa, napětí při podřízení 1420 MPa). Předpínání proběhne nejdříve 10 dnů po ukončení betonáže nosné konstrukce. Kanálky pro vedení výztuže budou tvořeny trubkami o průměru 80/87 s odvědušujícími a injektážními otvory. Včetně kotev a spojek, čištění, utěsnění a injektáž kanálků a obetonování kotev. Množství předpínací výztuže je upraveno v návaznosti na změnu tvaru nosníků. Zhotovitel poskytuje slevu objednateli na dodání a montáž předpínací výztuže nosníků 4,76% z jednotkové ceny, kterou zhotovitelé nahradí časová úspora při výstavbě mostu (viz pol.č.205).	T	4,962	133 341,39	661 640,00
-----	------------	-------	----------	--	---	-------	------------	------------

1,18/1000*6*12*(55,4+1,5*2)=4,962 [A]

Změnový rozpočet k dodatku č.1

Stavba 170149_2

číslo a název SO SO 201

číslo a název rozpočtu: SO 201

Zatřídění CPV: 44212100-4 Mosty

REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

Most ev.č. 1B-1

Most ev.č. 1B-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, spojkové, respektive kotevní zařízení, stříhání, řezání, úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,
 - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
 - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,
 - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vytvoření všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
 - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvětvňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub a obetonování kotev,
 - pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího,
 - zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,
 - úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,
 - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst.
 Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
 - dodání a injektování speciální injektážní hmotou,
 - ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby,
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

65	2018_OTS KP	424137	Odpočet	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPI BET DO C50/60 Předem a dodatečně předpínaný nosník z betonu C45/55 XF2 délky nosníků 17,4m (pole 1)+19,0m (pole 2)+17,4m (pole 3). Položka je včetně veškeré výztuže prefabrikátu, případně i tuhých kovových prvků a závěsných ok. Včetně dopravy a osazení do definitivní polohy. Podrobněji viz. technický specifikace. 0,27*(17,4+19+17,4)*8=116,208 [A] z výkresu nosné konstrukce	M3	116,208	34 700,00	- 4 032 417,60
----	-------------	--------	---------	--	----	---------	-----------	----------------

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomoci pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
 - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

205		424137	Připočet	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPI BET DO C50/60 Předem a dodatečně předpínaný nosník z betonu C50/60 XF2, XD1 délky nosníků 17,4m (pole 1)+19,0m (pole 2)+17,4m (pole 3). Položka je včetně veškeré výztuže prefabrikátu, případně i tuhých kovových prvků a závěsných ok. Včetně dopravy a osazení do definitivní polohy. Podrobněji viz. technický specifikace. Došlo ke změně v počtu nosníků a to tak, že v každém poli namísto předpokládaných 8 tyčových prefabrikovaných nosníků bude namontováno pouze 6 tyčových prefabrikovaných nosníků typu MK-T. Zhotovitel poskytuje slevu objednateli na dodání a montáž nosníků 23,7% z jednotkové ceny, kterou zhotovitel nahradí časová úspora při výstavbě mostu. Časová úspora je předpokládána při montáži menšího počtu nosníků včetně zajištění jejich stability a urychlení bednění mostovky. ((0,482*(15,75+17,64+15,75))+(0,33955*(0,65+1,17+2*0,68+0,65+1,17))) *6=152,300[A] z VTD Nosníky	M3	152,299	26 476,98	4 032 417,60
-----	--	--------	----------	--	----	---------	-----------	--------------

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomoci pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
 - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Stavba 170149_2

číslo a název SO SO 201

číslo a název rozpočtu: SO 201

Zatřídění CPV: 44212100-č Mosty

REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

Most ev.č. 1B-1

Most ev.č. 1B-1

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ostatní konstrukce a práce - výstavba								
119	2018_OTSKP	93152	Odpočet	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM povrchový mostní závěr s posunem +/- 45mm u OP4 s pojžděným profilem z nerez oceli 12,9=12,900 [A] z přehledných výkresů - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, závlivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	- 12,900	32 800,00	- 423 120,00
120	2018_OTSKP	93152	Odpočet	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ mostní závěr S POSUNEM +/- 80 mm se sníženou hlučností u OP1 s pojžděným profilem z nerez oceli 12,9=12,900 [A] z přehledných výkresů - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, závlivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	- 12,900	52 600,00	- 678 540,00
206	2018_OTSKP	93151	Připočet	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ mostní závěr se sníženou hlučností dle TP 86 u OP1 a OP4 s pojžděným profilem z oceli s PKO dle TP86, resp. TKP198. V pochůzi řádech říms budou mostní závěry opatřeny krycím plechem z nerez oceli 2*12,9=25,800 [A] z přehledných výkresů - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, závlivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	25,800	42 700,00	1 101 660,00

Aspe

Ziněnový rozpočet k dodatku č. 1

Firma: Hroší stavby Morava s.r.o.

Stavba 170149_2

REKONSTRUKCE MOSTU UL. MOSTNÍ

číslo a název SO SO 201

Most ev.č. 1B-1

číslo a název rozpočtu: SO 201

Most ev.č. 1B-1

Zatřídění CPV: 44212100-4 Mosty

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9		Ostatní konstrukce a práce - výstavba				0,00
				Celkem				0,00
				Připočty celkem				8 983 803,10
				Odpočty celkem				- 8 983 803,10
				Celkem				0,00
				Celkem				0,00

Data Dubeníček

Hroší