




POHLED



ŘEZ



PŮDORYS



ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK OKENNÍ MŘÍŽ Z8 - počet 4 ks
VÝPIS PRVKŮ - OCELOVÝCH PRVKŮ - OCEL S235 (pro 1 ks mříže)

OZN.	PRVEK	PROFIL (mm)	DĚLKA (bm)	KS	CELK.DELKA (bm / ks)	kg/bm kg/ks	CELKOVÁ VÁHA kg
OK 1	KOTVÍCÍ PROFIL ZÁBRADLÍ	L 50/50/5 MM	0,05 m	8	0,400	3,770	1,51
OK 2	KOTVÍCÍ PROFIL ZÁBRADLÍ	P6 - 30/50	-	8	8 ks	0,071	0,57
OK 3	KOTVÍCÍ PROFIL ZÁBRADLÍ	P5 - 50/220	-	8	8 ks	0,432	3,46
OK 4	KOTVÍCÍ PROFIL ZÁBRADLÍ	P5 - 50/1250	-	2	2 ks	2,453	4,91
OK 5	KOTVÍCÍ PROFIL ZÁBRADLÍ	P5 - 50/450	-	4	4 ks	0,883	3,53

CELKOVÁ VÁHA (kg)	13,97
SPOJOVACÍ MATERIÁL + 10,00%	1,40
CELKOVÁ VÁHA + SPOJOVACÍ MATERIÁL (kg)	15,37

POZNÁMKA

- KOTVÍCÍ PRVEK MŘÍŽE PŘICHYCEN DO OSTĚNÍ OKNA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV Z VLOŽENOU ZÁVITOVOU TYČÍ M8 dl.120 mm, OPATŘENA PEVNOU PODLOŽKOU ZABRAŇUJÍCÍ PROTlačENÍ IzOLANTU + 1x PODLOŽKA + 1x MATICE - CELKEM 8 KS
- PROVEDEN UCHYCENÍ MŘÍŽE POMOCÍ NÝTOVÝCH SPOJŮ - 8 KS
- NA KOTVÍCÍ PRVKY UKOTVEN PLOTOVÝ DÍLEC - SVAŘOVANÝ PANEL 2D -Zn, ROZMĚR 1 620x1 430 mm (VYSTŘIHÁN Z TABULE 1 430x2500 MM) OKA 50/200 MM, SVAŘENÉ Z PRUTŮ PROFIL 6 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO A OPATŘENO KOMAXITOVOU BARVOU V ODSÍNĚ SVĚTLÉHO HLINÍKU RAL 9006

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz			
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26			FORMÁT	A2
PROFESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			DATUM	09/2020
MÍSTO STAVBY: Opava, ul. Hobzíkova 2565/31 a 2566/33			STUPEŇ	DPS
HOBZÍKOVA 31, 33 VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ, STŘECHA			Č. ZAKÁZKY	102-20
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
DETAIL - OKENNÍ MŘÍŽ			1:15	D.1.1. - 10